



9.1 SCHEDE DI SINTESI DEGLI INTERVENTI

Si riportano di seguito le schede di sintesi degli interventi previsti dal piano d'ambito, nei settori acquedotto, fognatura e depurazione.

Gli interventi sono riportati sia in ordine di codice, sia in ordine di priorità.



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
"Veneto Orientale"

Piano d'Ambito - Relazione

9.1.1 A - Interventi di acquedotto ordinati per codice intervento

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|--|
| 3 | 000004501 | 20.000.000 | | | Interventi finalizzati a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dei comuni dell'ATO caratterizzati da perdite superiori al 30%. |
| 3 | 000004502 | 22.000.000 | | | Interventi finalizzati a contenere entro il 20% le perdite nelle reti di distribuzione dei comuni dell'ATO. |
| 1 | 000004503 | 1.500.000 | | | Interventi a tutela delle sorgenti |
| 3 | 240704101 | 4.700.000 | | | Comune di Mussolente - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 250024001 | 3.617.999 | | | Comune di Alano di Piave - Sostituzione adduttrice principale dal campo pozzi sito nel Comune di Alano di Piave alla rete. Km 6,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600. |
| 3 | 250024002 | 4.150.058 | | | Comune di Alano di Piave - Sostituzione adduttrice principale dal campo pozzi sito nel Comune di Alano di Piave alla rete. Km 7,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600. |
| 3 | 250024101 | 1.420.000 | | | Comune di Alano di Piave - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 3 | 250424001 | 580.000 | | | Comune di Quero - Costruzione rete da estendere a nuclei e borgate rurali montane in frazione Schievenin e loc. Cilladon |
| 1 | 250644001 | 8.026.025 | | | Comune di Vas - Sostituzione adduttrice principale in comune di Vas. Km 11,3 di condotta in ghisa sferoidale ø 800 |
| 3 | 260024201 | 945.799 | | | Comune di Arcade - Terebrazione di 3 nuovi pozzi ad una profondità media di 60 metri, per una capacità di portata complessiva di 750 l/s e realizzazione studi, indagini e misure sulle sorgenti montane con interventi di sistemazione e recupero delle stesse |
| 1 | 260034001 | 6.704.233 | | | Comune di Asolo - Sostituzione condotta adduttrice principale da Alano di Piave ad Asolo. Km 15,5 di condotta in ghisa sferoidale ø 400 |
| 1 | 260034101 | 700.000 | | | Comune di Asolo - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 3 | 260044001 | 66.712 | | | Comune di Borso del Grappa - Rete di acquedotto via Roma |
| 3 | 260044101 | 1.650.000 | | | Comune di Borso del Grappa - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 1 | 260054001 | 4.782.093 | | | Comune di Breda di Piave - Sostituzione adduttrice principale dai pozzi di Candelù in comune di Maserada di Piave a S. Biagio di Callalta. Km 7,5 di condotta in ghisa sferoidale ø 800 |
| 1 | 260054101 | 4.800.000 | | | Comune di Breda di Piave - Realizzazione rete distributrice comunale di Breda e Maserada di Piave |
| 3 | 260074001 | 1.000.000 | | | Comune di Cappella Maggiore - Condotta di adduzione ø 250 da Cappella Maggiore a Sarmede |
| 5 | 260084001 | 12.045.068 | | | Comune di Carbonera - Realizzazione adduttrice principale da Carbonera a Spresiano lungo l'autostrada A27. Km 10,5 di condotta in ghisa sferoidale ø 1000 e collegamento alla rete di Maserada e Breda di Piave |
| 1 | 260084101 | 7.600.000 | | | Comune di Carbonera - Realizzazione rete distributrice comunale. |
| 3 | 260094001 | 5.586.616 | | | Comune di Casale sul Sile - Sostituzione adduttrice principale dal campo pozzi sito in comune di Silea a Casale sul Sile. Km 10,5 di condotta in ghisa sferoidale ø 600 |
| 3 | 260094101 | 647.300 | | | Comune di Casale sul Sile - Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate. |
| 1 | 260104101 | 5.760.000 | | | Comune di Casier - Realizzazione rete distributrice comunale. |
| 3 | 260124001 | 1.727.556 | | | Comune di Castelfranco Veneto - Estensione rete di adduzione |
| 3 | 260124101 | 7.170.500 | | | Comune di Castelfranco Veneto - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260134101 | 3.535.000 | | | Comune di Castello di Godego - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 1 | 260174101 | 2.500.000 | | | Comune di Cimadolmo - Realizzazione rete distributrice comunale dei comuni di Cimadolmo e S. Polo di Piave |
| 3 | 260184001 | 7.182.793 | | | Comune di Cison di Valmarino - Realizzazione condotta adduttrice da Cison Valmarino a Revine Lago. Km. 13,5 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 3 | 260184201 | 944.037 | | | Comune di Cison di Valmarino - Terebrazione di due nuovi campi pozzi a Cison e Follina, preceduti da studi idrogeologici con sondaggi meccanici ed installazione di piezometri per verificare i caratteri della falda, sia qualitativi che quantitativi, e da verifica delle condizioni del sottosuolo con metodi geofisici e con prove di portata |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziament o | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 3 | 260194001 | 6.179.168 | | | Comune di Codognè - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di S. Vendemiano Codognè e Fontanelle. Km 10,3 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600. |
| 3 | 260214101 | 8.000.000 | | | Comune di Conegliano - Potenziamento e ristrutturazione rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate. |
| 2 | 260234001 | 478.953 | | | Comune di Cornuda - Sostituzione condotta di adduzione da Cornuda a Maser. Km 2 circa di tubazione in ghisa sferoidale ø 300. |
| 3 | 260254001 | 7.715.111 | | | Comune di Crocetta del Montello - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Crocetta del Montello e Nervesa della Battaglia. Km 12 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 1 | 260294001 | 5.786.911 | | | Comune di Fonte - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Fonte, Maser, Crespano del Grappa e Borso del Grappa. Km 7,2 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600, Km 1,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 500, Km 7,5 di tubazione in ghisa sferoidale ø 400. |
| 3 | 260294101 | 2.575.000 | | | Comune di Fonte - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260304001 | 1.500.000 | | | Comune di Fregona - Condotta di adduzione ø 250, ø 200, ø 150 come da progetto SISP nei comuni di Fregona, Cappella Maggiore e Sarmede |
| 3 | 260314001 | 7.365.159 | | | Comune di Gaiarine - Realizzazione condotta di adduzione principale di collegamento tra i comuni di Gaiarine, Colle Umberto, Fontanelle. Km 21 di condotta in ghisa sferoidale ø 400 |
| 3 | 260364101 | 5.060.000 | | | Comune di Loria - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260374001 | 3.000.000 | | | Comune di Mansuè - Condotta di adduzione ø 300, ø 150 come da progetto SISP nei comuni di Mansuè, Gorgo al Monticano, Portobuffolè e Gaiarine |
| 5 | 260384001 | 18.160.228 | | | Comune di Mareno di Piave - Realizzazione condotta adduttrice principale lungo l'autostrada A27 da Spresiano a S. Vendemiano. Km 13,7 di tubazione in ghisa sferoidale ø 1200. |
| 3 | 260384002 | 2.500.000 | | | Comune di Mareno di Piave - Condotta di adduzione ø 250, ø 200 come da progetto SISP nei comuni di Mreno di Piave e Vazzola |
| 1 | 260404101 | 4.800.000 | | | Comune di Maserada di Piave - Realizzazione rete distributtrice comunale e adeguamento centrale idrica di Salettuol |
| 2 | 260404201 | 1.999.391 | | | Comune di Maserada di Piave - Terebrazione di 15 nuovi pozzi ad una profondità media di 150 metri per una capacità di portata complessiva di 315 l/s, preceduta da studio idrogeologico con modellazione matematica della falda finalizzato all'ottimizzazione del prelievo |
| 2 | 260404202 | 740.778 | | | Comune di Maserada di Piave - Terebrazione di 8 nuovi pozzi ad una profondità media di 60 metri per una capacità di portata complessiva di 300 l/s |
| 3 | 260424301 | 800.000 | | | Comune di Miane - Costruzione di un serbatoio in comune di Miane, a nord del capoluogo, di accumulo a servizio delle sorgenti in quota di Follina e Cison. Previsto un volume di 3.000 mc, e una quota di sfioro di circa 330 m s.m.m. |
| 1 | 260464001 | 1.588.063 | | | Comune di Montebelluna - Secondo stralcio della condotta di adduzione ø 800 Ciano del Montello - Montebelluna (tratto Biadene - Motebelluna) |
| 1 | 260464002 | 800.000 | | | Comune di Montebelluna - Condotta di adduzione ø 400 S. Lucia - S. Maria |
| 1 | 260464303 | 300.000 | | | Comune di Montebelluna - Ristrutturazione del serbatoio di S. Lucia da 390 a 800 mc |
| 1 | 260464003 | 500.000 | | | Comune di Montebelluna - Sostituzione condotta di adduzione ø 250 lungo Stradon del Bosco |
| 1 | 260464004 | 2.643.107 | | | Comune di Montebelluna - Primo stralcio della condotta di adduzione ø 800 Ciano del Montello - Montebelluna (tratto Ciano - Biadene) |
| 1 | 260464005 | 550.000 | | | Comune di Montebelluna - Condotta di alimentazione ø 300 serbatoio Chive |
| 1 | 260464006 | 250.000 | | | Comune di Montebelluna - Condotta di alimentazione ø 150 serbatoio Casteller e Zona di Mercato Vecchio |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|--|
| 3 | 260464101 | 5.520.000 | | | Comune di Montebelluna - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte di alimentazione della rete di distribuzione |
| 3 | 260464301 | 4.212.000 | | | Comune di Montebelluna - Costruzione di un serbatoio di regolazione per la fascia di pianura ad ovest di Treviso. Previsto un volume di 20.000 mc, e una quota di sfioro di circa 100 m s.m.m. Il serbatoio sarà alimentato in cascata dal serbatoio di Crocetta del Montello (q. 170 m s.m.) con acque di supero delle fonti in quota del sistema "Fium Tregorzo" e del "Lago Morto". Si prevede di sfruttare il salto di 70 m per produrre energia mediante una turbina durante le ore diurne, mentre durante le ore notturne si può prevedere il riempimento del serbatoio di Crocetta mediante risollevaramento. |
| 2 | 260464302 | 4.000.000 | | | Comune di Montebelluna - Costruzione di un serbatoio in comune di Montebelluna, a nord del capoluogo, di regolazione per la fascia di alta pianura compresa tra Fonte e Giavera del Montello. Previsto un volume di 20.000 mc, e una quota di sfioro di circa 180 m s.m.m. |
| 3 | 260494001 | 2.595.342 | | | Comune di Motta di Livenza - Realizzazione rete adduttrice di collegamento tra il centro di Motta di Livenza e la nuova zona industriale. Km 7,4 di tubazione in ghisa sferoidale ø 400. |
| 3 | 260494101 | 400.000 | | | Comune di Motta di Livenza - Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione. |
| 1 | 260504001 | 9.588.614 | | | Comune di Nervesa della Battaglia - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Nervesa della Battaglia e Arcade fino al raggiungimento della condotta posata lungo la nuova Autostada Pedemontana Veneta. Km 10 di condotta in ghisa sferoidale ø 800 e Km 5 di condotta in ghisa sferoidale ø 400 |
| 3 | 260514001 | 3.901.534 | | | Comune di Oderzo - Realizzazione condotta adduttrice principale per il collegamento di Oderzo e Motta di Livenza. Km 9,9 di tubazione in ghisa sferoidale ø 400. |
| 3 | 260514002 | 5.279.290 | | | Comune di Oderzo - Realizzazione condotta adduttrice principale per il collegamento di Oderzo e Fontanelle. Km 8,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600. |
| 1 | 260514003 | 3.251.824 | | | Comune di Oderzo - Sostituzione condotta adduttrice di collegamento tra i pozzi in territorio di S. Polo di Piave e la rete nei pressi di Oderzo. Km 5,1 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 3 | 260514101 | 4.030.000 | | | Comune di Oderzo - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica di distribuzione |
| 1 | 260524101 | 2.500.000 | | | Comune di Ormelle - Realizzazione rete distributtrice dei comuni di Ormelle e S. Polo di Piave |
| 3 | 260544101 | 2.355.000 | | | Comune di Paderno del Grappa - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260544301 | 800.000 | | | Comune di Paderno del Grappa - Costruzione di un serbatoio in comune di Paderno del Grappa, in località Fietta, di regolazione per la fascia collinare del territorio dello Schievenin Alto Trevigiano. Previsto un volume di 3.000 mc, e una quota di sfioro di circa 340 m s.m.m. |
| 3 | 260554001 | 1.648.394 | | | Comune di Paese - Sostituzione rete adduttrice di collegamento tra il comune di Paese e la rete esistente. Km 4,7 di tubazione in ghisa ø 400. |
| 3 | 260554101 | 2.400.000 | | | Comune di Paese - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 1 | 260564001 | 22.708.784 | | | Comune di Pederobba - Sostituzione adduttrice principale nord-sud attraverso i comuni di Pederobba, Cornuda, Caerano S. M., Altivole e Riese Pio X. Km 10,1 di tubazione in ghisa ø1000; Km 17 di tubazione in ghisa ø 800; Km 8 di tubazione in ghisa ø 500; Km 3,7 di tubazione in ghisa ø 400 (da realizzarsi contemporaneamente alla posa della rete fognaria) |
| 1 | 260574001 | 7.448.822 | | | Comune di Pieve di Soligo - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Follina e Pieve di Soligo. Km 14 di condotta in ghisa sferoidale ø 600. |
| 3 | 260574101 | 520.000 | | | Comune di Pieve di Soligo - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---|
| 1 | 260584001 | 3.953.197 | | | Comune di Ponte di Piave - Sostituzione adduttrice principale di collegamento del campo pozzi di Roncadelle e la rete in comune di Ponte di Piave. Km 6,2 di condotta in ghisa sferoidale ø 800. |
| 1 | 260584002 | 10.668.489 | | | Comune di Ponte di Piave - Realizzazione condotta di adduzione di collegamento tra i comuni di Ponte di Piave e Oderzo. Km 9,3 di condotta in ghisa sferoidale ø 1000. |
| 3 | 260684101 | 4.265.000 | | | Comune di Riese PioX - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260694001 | 3.507.219 | | | Comune di Roncade - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Roncade e Meolo. Km 10 di condotta in ghisa sferoidale ø 400. |
| 3 | 260694002 | 4.522.499 | | | Comune di Roncade - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Silea, Roncade e Quarto d'Altino. Km 8,5 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600. |
| 3 | 260694101 | 480.000 | | | Comune di Roncade - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260704101 | 3.450.000 | | | Comune di Salgareda - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica di distribuzione |
| 1 | 260714001 | 14.912.941 | | | Comune di San Biagio di Callalta - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di San Biagio di Callalta e Ponte di Piave. Km 13 di condotta in ghisa sferoidale ø 1000. |
| 5 | 260714002 | 5.950.825 | | | Comune di San Biagio di Callalta - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di S. Biagio di Callalta, Roncade e Monastier di Treviso. Km 15,1 di tubazione in ghisa sferoidale ø 400. |
| 3 | 260714101 | 453.400 | | | Comune di San Biagio di Callalta - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 1 | 260724001 | 12.460.302 | | | Comune di San Fior - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di S. Fior, Colle Umberto e S. Vendemiano. Km 9,4 di condotta in ghisa sferoidale ø 1200. |
| 2 | 260734201 | 50.000 | | | Comune di San Pietro di Felletto - Potenziamento del campo pozzi per il comune di S. Pietro di Felletto |
| 3 | 260744001 | 2.000.000 | | | Comune di San Polo di Piave - Condotta di adduzione ø 300, ø 200, ø 150 come da progetto SISP nei comuni di S. Polo di Piave, Ormelle, Cimadolmo e Vazzola |
| 1 | 260744101 | 3.360.000 | | | Comune di San Polo di Piave - Realizzazione rete distributrice comunale. |
| 2 | 260744201 | 2.538.165 | | | Comune di San Polo di Piave - Terebrazione di 25 nuovi pozzi ad una profondità media di 110 metri per una capacità di portata complessiva di 500 l/s |
| 3 | 260754001 | 4.208.242 | | | Comune di Santa Lucia di Piave - Realizzazione adduttrice di collegamento del serbatoio di nuova costruzione sito in comune di S. Lucia di Piave e la rete. Km 6,6 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 3 | 260764101 | 585.000 | | | Comune di San Vendemiano - Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione. |
| 3 | 260774101 | 4.030.000 | | | Comune di San Zenone degli Ezzelini - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 2 | 260794001 | 176.000 | | | Comune di Segusino - Collegamento tra serbatoio di S. Barnaba e la stazione Stramare. Collegamento serbatoi e stazioni di rilancio Millies. Ammodernamento opere di presa sorgente Stramare. |
| 3 | 260794002 | 560.000 | | | Comune di Segusino - Collegamento via Della Centa e via Codalunga |
| 3 | 260794301 | 1.100.000 | | | Comune di Segusino - Costruzione di un serbatoio in comune di Segusino (loc. San Vito) di regolazione per la fascia collinare e di accumulo per le portate delle sorgenti. Previsto un volume di 5.000 mc, e una quota di sfioro di circa 390 m s.m.m. |
| 5 | 260834001 | 10.654.016 | | | Comune di Susegana - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Susegana e Conegliano. Km 15 di condotta in ghisa sferoidale ø 800. |
| 1 | 260834301 | 3.900.000 | | | Comune di Susegana - Costruzione di un serbatoio di regolazione per la fascia di pianura ad est della linea direttrice Conegliano-Treviso. Previsto un volume di 20.000 mc, e una quota di sfioro di circa 70 m s.m.m. Il serbatoio sarà alimentato in cascata dall'adduttrice che collega le fonti in quota del Lago Morto con il serbatoio di Sernaglia della Battaglia (q. 170 m s.m.). Si prevede di sfruttare il salto di 100 m per produrre energia mediante una turbina. |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---|
| 1 | 260854001 | 7.379.007 | | | Comune di Trevignano - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Trevignano e Paese. Km 12,3 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800 (da realizzarsi contemporaneamente alla posa della rete fognaria) |
| 3 | 260854101 | 700.000 | | | Comune di Trevignano - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 3 | 260864101 | 8.450.000 | | | Comune di Treviso - Sostituzione condotte ammalorate zona centro storico. Km 48 di tubazione in ghisa sferoidale ø 150. |
| 1 | 260864102 | 1.950.000 | | | Comune di Treviso - Realizzazione rete distributrice, quartieri a sud-ovest del centro storico. Km 15 di tubazione in ghisa sferoidale ø 150. |
| 1 | 260864103 | 2.210.000 | | | Comune di Treviso - Realizzazione rete distributrice, quartieri a nord-est del centro storico. Km 12 di tubazione in ghisa sferoidale ø 150. |
| 1 | 260864201 | 310.000 | | | Comune di Treviso - Terebrazione nuovi pozzi e sistemazione pozzi esistenti, dotazione di gruppi elettrogeni dove mancanti. |
| 1 | 260874001 | 12.290.556 | | | Comune di Valdobbiadene - Sostituzione adduttrice principale da Segusino a Follina. Km 23,1 di tubazione in ghisa sferoidale ø400. Proseguimento da Follina a Cison di Valmarino loc. Tovenà con tubazione in ghisa sferoidale ø400 e da Tovenà a Revine-Tarzo con tubazione in ghisa sferoidale ø300. Collegamento alle sorgenti da montane Corin (Follina) e Mares (Cison di Valmarino). Nuova derivazione sorgente Teva. |
| 3 | 260874101 | 800.000 | | | Comune di Valdobbiadene - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 5 | 260894001 | 25.493.000 | | | Comune di Veduggio - Realizzazione rete adduttrice lungo il tracciato della nuova autostrada pedemontana da Riese Pio X a Trevignano. Km 21,2 di tubazione in ghisa sferoidale ø 1200. |
| 3 | 260894101 | 1.600.000 | | | Comune di Veduggio - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 1 | 260914101 | 8.000.000 | | | Comune di Villorba - Realizzazione rete distributrice comunale, sostituzione condotte ammalorate e miglioramento della funzionalità della centrale idrica comunale. |
| 1 | 260924001 | 20.281.131 | | | Comune di Vittorio Veneto - Realizzazione condotta di collegamento tra i pozzi sul Lago Morto e la rete di adduzione. Km 15,3 di tubazione in ghisa sferoidale ø 1200. |
| 3 | 260924101 | 5.850.000 | | | Comune di Vittorio Veneto - Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate. |
| 1 | 260924201 | 115.000 | | | Comune di Vittorio Veneto - Studi idrogeologici con sondaggi meccanici ed installazione di piezometri per verificare i caratteri della falda, sia qualitativi che quantitativi |
| 5 | 260934001 | 18.999.500 | | | Comune di Volpago del Montello - Realizzazione rete adduttrice lungo il tracciato della nuova autostrada pedemontana da Trevignano a Spresiano. Km 15,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 1200. |
| 3 | 260934101 | 700.000 | | | Comune di Volpago del Montello - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 1 | 270054001 | 8.926.575 | | | Comune di Caorle - Sostituzione condotta adduttrice dall'impianto di potabilizzazione "Boccafossa" a Torre di Mosto alla rete in comune di Caorle. Km 14 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 1 | 270054002 | 630.000 | | | Comune di Caorle - Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Altanea del comune di Caorle |
| 1 | 270054003 | 730.000 | | | Comune di Caorle - Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Caorle |
| 1 | 270054004 | 710.000 | | | Comune di Caorle - Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Ponte Triangolo del comune di Caorle |
| 1 | 270074001 | 710.000 | | | Comune di Ceggia - Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Ceggia |
| 5 | 270134001 | 765.135 | | | Comune di Eraclea - Realizzazione collegamento tra i nuovi serbatoi siti in posizione baricentrica rispetto ai comuni di Jesolo, Eraclea, Caorle e la condotta di adduzione litoranea. Km 2 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600. |
| 1 | 20134002 | 280.000 | | | Comune di Eraclea - Realizzazione nuovi serbatoi di accumulo presso l'impianto di Eraclea |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 3 | 270134301 | 15.600.000 | | | Comune di Eraclea -Costruzione di 2 grandi serbatoi di regolazione per la fascia costiera siti in posizione baricentrica rispetto ai comuni di Jesolo, Eraclea, Caorle. Previsto un volume di 80.000 mc per il compenso semigiornaliero delle punte del giorno di massimo consumo, realizzabile in quattro moduli da 20.000 mc cadauno. I serbatoi saranno completati da un gruppo di sollevamento adeguato a mantenere pressurizzata (P = 3 bar) la rete di grande distribuzione che collega i centri balneari tra Jesolo e Caorle. |
| 0 | 270154001 | 5.787.768 | | | Comune di Fossalta di Piave -Sostituzione adduttrice principale da S.Biagio di Callalta a Musile di Piave. Km 13,5 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 3 | 270194001 | 19.128.374 | | | Comune di Jesolo - Realizzazione condotta litoranea di adduzione. Km 30 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 3 | 270194002 | 2.869.256 | | | Comune di Jesolo - Sostituzione condotta di collegamento tra l'impianto di potabilizzazione "Torre Caligo" e la nuova condotta litoranea. Km 4,5 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 1 | 270194003 | 920.000 | | | Comune di Jesolo - Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Dune considerando |
| 1 | 270194004 | 1.000.000 | | | Comune di Jesolo - Costruzione della nuova rete di acquedotto a servizio delle nuove aree di urbanizzazione previste dal vigente P.R.G. di Jesolo, con particolare riferimento all'ampia zona centrale di collegamento tra Jesolo Paese e Jesolo Lido. |
| 1 | 270194201 | 3.073.670 | 3.356.971 | PP. e Regione Ve | Comune di Jesolo - Ampliamento dell'impianto di potabilizzazione (portata massima 1500 l/s) |
| 3 | 270204001 | 1.578.248 | | | Comune di Marcon - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Casale sul Sile e Marcon. Km 4,5 di tubazione in ghisa sferoidale ø 400. |
| 3 | 270204101 | 340.700 | | | Comune di Marcon - Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate. |
| 3 | 270224001 | 250.000 | | | Comune di Meolo - Condotta adduttrice in loc. Fossetta |
| 3 | 270224101 | 422.500 | | | Comune di Meolo - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 0 | 270254001 | 1.740.000 | 1.740.000 | APQ2 | Comune di Musile di Piave - Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Croce di Musile di Piave |
| 1 | 270274001 | 21.308.031 | | | Comune di Noventa di Piave - Sostituzione adduttrice principale da Salgareda a Torre di Mosto. Km 30 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 1 | 270274002 | 280.000 | | | Comune di Noventa di Piave - Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Calnova nel comune di Noventa di Piave |
| 1 | 270314001 | 3.857.941 | | | Comune di Quarto d'Altino - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Casale sul Sile e Quarto d'Altino. Km 11 di tubazione in ghisa sferoidale ø 400. |
| 1 | 270334001 | 8.735.290 | | | Comune di S. Donà di Piave - Sostituzione adduttrice principale tra l'impianto di potabilizzazione "Torre Caligo" in comune di Jesolo e S. Donà di Piave. Km 13,7 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 3 | 270334002 | 6.242.850 | | | Comune di S. Donà di Piave - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di S. Donà di Piave, Eraclea e Caorle. Km 17,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 400. |
| 1 | 270334003 | 460.000 | | | Comune di S. Donà di Piave - Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di San Donà di Piave |
| 1 | 270334004 | 280.000 | | | Comune di S. Donà di Piave - Costruzione di nuovi serbatoi di accumulo presso l'impianto Chiesanuova di San Donà di Piave |
| 1 | 270414201 | 3.950.000 | | | Comune di Torre di Mosto - Ampliamento dell'impianto di potabilizzazione (portata massima 900 l/s) e realizzazione bacino di lagunaggio. |
| 5 | 270444001 | 8.544.007 | | | Comune di Cavallino Treporti - Realizzazione condotta di interconnessione tra i comuni di Jesolo e Cavallino Treporti. Km 13,4 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. NB L'intervento dovrà essere concordato con l'amministrazione di Cavallino Treporti, vista la prossima realizzazione di una condotta sub-lagunare tra Venezia e Cavallino. |
| Totale | | 639.827.093 | | | |



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Piano d'Ambito - Relazione

9.1.2 B - Interventi di acquedotto ordinati per priorità

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|--|
| 0 | 270154001 | 5.787.768 | | | Comune di Fossalta di Piave -Sostituzione adduttrice principale da S.Biagio di Callalta a Musile di Piave. Km 13,5 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 0 | 270254001 | 1.740.000 | 1.740.000 | APQ2 | Comune di Musile di Piave - Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Croce di Musile di Piave |
| 1 | 000004503 | 1.500.000 | | | Interventi a tutela delle sorgenti |
| 1 | 20134002 | 280.000 | | | Comune di Eraclea - Realizzazione nuovi serbatoi di accumulo presso l'impianto di Eraclea |
| 1 | 250644001 | 8.026.025 | | | Comune di Vas - Sostituzione adduttrice principale in comune di Vas. Km 11,3 di condotta in ghisa sferoidale ø 800 |
| 1 | 260034001 | 6.704.233 | | | Comune di Asolo - Sostituzione condotta adduttrice principale da Alano di Piave ad Asolo. Km 15,5 di condotta in ghisa sferoidale ø 400 |
| 1 | 260034101 | 700.000 | | | Comune di Asolo - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 1 | 260054001 | 4.782.093 | | | Comune di Breda di Piave - Sostituzione adduttrice principale dai pozzi di Candelù in comune di Maserada di Piave a S. Biagio di Callalta. Km 7,5 di condotta in ghisa sferoidale ø 800 |
| 1 | 260054101 | 4.800.000 | | | Comune di Breda di Piave - Realizzazione rete distributtrice comunale di Breda e Maserada di Piave |
| 1 | 260084101 | 7.600.000 | | | Comune di Carbonera - Realizzazione rete distributtrice comunale. |
| 1 | 260104101 | 5.760.000 | | | Comune di Casier - Realizzazione rete distributtrice comunale. |
| 1 | 260174101 | 2.500.000 | | | Comune di Cimadolmo - Realizzazione rete distributtrice comunale dei comuni di Cimadolmo e S. Polo di Piave |
| 1 | 260294001 | 5.786.911 | | | Comune di Fonte - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Fonte, Maser, Crespano del Grappa e Borso del Grappa. Km 7,2 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600, Km 1,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 500, Km 7,5 di tubazioni |
| 1 | 260404101 | 4.800.000 | | | Comune di Maserada di Piave - Realizzazione rete distributtrice comunale e adeguamento centrale idrica di Salettuol |
| 1 | 260464001 | 1.588.063 | | | Comune di Montebelluna - Secondo stralcio della condotta di adduzione ø 800 Ciano del Montello - Montebelluna (tratto Biadene - Montebelluna) |
| 1 | 260464002 | 800.000 | | | Comune di Montebelluna - Condotta di adduzione ø 400 S. Lucia - S. Maria |
| 1 | 260464003 | 500.000 | | | Comune di Montebelluna - Sostituzione condotta di adduzione ø 250 lungo Stradon del Bosco |
| 1 | 260464004 | 2.643.107 | | | Comune di Montebelluna - Primo stralcio della condotta di adduzione ø 800 Ciano del Montello - Montebelluna (tratto Ciano - Biadene) |
| 1 | 260464005 | 550.000 | | | Comune di Montebelluna - Condotta di alimentazione ø 300 serbatoio Chive |
| 1 | 260464006 | 250.000 | | | Comune di Montebelluna - Condotta di alimentazione ø 150 serbatoio Casteller e Zona di Mercato Vecchio |
| 1 | 260464303 | 300.000 | | | Comune di Montebelluna - Ristrutturazione del serbatoio di S. Lucia da 390 a 800 mc |
| 1 | 260504001 | 9.588.614 | | | Comune di Nervesa della Battaglia - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Nervesa della Battaglia e Arcade fino al raggiungimento della condotta posata lungo la nuova Autostada Pedemontana Veneta. Km 10 di condotta in ghisa s |
| 1 | 260514003 | 3.251.824 | | | Comune di Oderzo - Sostituzione condotta adduttrice di collegamento tra i pozzi in territorio di S. Polo di Piave e la rete nei pressi di Oderzo. Km 5,1 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 1 | 260524101 | 2.500.000 | | | Comune di Ormelle - Realizzazione rete distributtrice dei comuni di Ormelle e S. Polo di Piave |
| 1 | 260564001 | 22.708.784 | | | Comune di Pederobba - Sostituzione adduttrice principale nord-sud attraverso i comuni di Pederobba, Cornuda, Caerano S. M., Altivole e Riese Pio X. Km 10,1 di tubazione in ghisa ø1000; Km 17 di tubazione in ghisa ø 800; Km 8 di tubazione in ghisa ø 500; |
| 1 | 260574001 | 7.448.822 | | | Comune di Pieve di Soligo - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Follina e Pieve di Soligo. Km 14 di condotta in ghisa sferoidale ø 600. |
| 1 | 260584001 | 3.953.197 | | | Comune di Ponte di Piave - Sostituzione adduttrice principale di collegamento del campo pozzi di Roncadelle e la rete in comune di Ponte di Piave. Km 6,2 di condotta in ghisa sferoidale ø 800. |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | 260584002 | 10.668.489 | | | Comune di Ponte di Piave - Realizzazione condotta di adduzione di collegamento tra i comuni di Ponte di Piave e Oderzo. Km 9,3 di condotta in ghisa sferoidale ø 1000. |
| 1 | 260714001 | 14.912.941 | | | Comune di San Biagio di Callalta - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di San Biagio di Callalta e Ponte di Piave. Km 13 di condotta in ghisa sferoidale ø 1000. |
| 1 | 260724001 | 12.460.302 | | | Comune di San Fior - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di S. Fior, Colle Umberto e S. Vendemiano. Km 9,4 di condotta in ghisa sferoidale ø 1200. |
| 1 | 260744101 | 3.360.000 | | | Comune di San Polo di Piave - Realizzazione rete distributtrice comunale. |
| 1 | 260834301 | 3.900.000 | | | Comune di Susegana - Costruzione di un serbatoio di regolazione per la fascia di pianura ad est della linea direttrice Conegliano-Treviso. Previsto un volume di 20.000 mc, e una quota di sfioro di circa 70 m s.m.m. Il serbatoio sarà alimentato in cascata |
| 1 | 260854001 | 7.379.007 | | | Comune di Trevignano - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Trevignano e Paese. Km 12,3 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800 (da realizzarsi contemporaneamente alla posa della rete fognaria) |
| 1 | 260864102 | 1.950.000 | | | Comune di Treviso - Realizzazione rete distributtrice, quartieri a sud-ovest del centro storico. Km 15 di tubazione in ghisa sferoidale ø 150. |
| 1 | 260864103 | 2.210.000 | | | Comune di Treviso - Realizzazione rete distributtrice, quartieri a nord-est del centro storico. Km 12 di tubazione in ghisa sferoidale ø 150. |
| 1 | 260864201 | 310.000 | | | Comune di Treviso - Terebrazione nuovi pozzi e sistemazione pozzi esistenti, dotazione di gruppi elettrogeni dove mancanti. |
| 1 | 260874001 | 12.290.556 | | | Comune di Valdobbiadene - Sostituzione adduttrice principale da Segusino a Follina. Km 23,1 di tubazione in ghisa sferoidale ø400. Proseguimento da Follina a Cison di Valmarino loc. Tovenà con tubazione in ghisa sferoidale ø400 e da Tovenà a Revine-Tarzo |
| 1 | 260914101 | 8.000.000 | | | Comune di Villorba - Realizzazione rete distributtrice comunale, sostituzione condotte ammalorate e miglioramento della funzionalità della centrale idrica comunale. |
| 1 | 260924001 | 20.281.131 | | | Comune di Vittorio Veneto - Realizzazione condotta di collegamento tra i pozzi sul Lago Morto e la rete di adduzione. Km 15,3 di tubazione in ghisa sferoidale ø 1200. |
| 1 | 260924201 | 115.000 | | | Comune di Vittorio Veneto - Studi idrogeologici con sondaggi meccanici ed installazione di piezometri per verificare i caratteri della falda, sia qualitativi che quantitativi |
| 1 | 270054001 | 8.926.575 | | | Comune di Caorle - Sostituzione condotta adduttrice dall'impianto di potabilizzazione "Boccafossa" a Torre di Mosto alla rete in comune di Caorle. Km 14 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 1 | 270054002 | 630.000 | | | Comune di Caorle - Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Altanea del comune di Caorle |
| 1 | 270054003 | 730.000 | | | Comune di Caorle - Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Caorle |
| 1 | 270054004 | 710.000 | | | Comune di Caorle - Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Ponte Triangolo del comune di Caorle |
| 1 | 270074001 | 710.000 | | | Comune di Ceggia - Costruzione del nuovo impianto di accumulo e pompaggio di Ceggia |
| 1 | 270194003 | 920.000 | | | Comune di Jesolo - Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Dune considerando |
| 1 | 270194004 | 1.000.000 | | | Comune di Jesolo - Costruzione della nuova rete di acquedotto a servizio delle nuove aree di urbanizzazione previste dal vigente P.R.G. di Jesolo, con particolare riferimento all'ampia zona centrale di collegamento tra Jesolo Paese e Jesolo Lido. |
| 1 | 270194201 | 3.073.670 | 3.356.971 | PP. e Regione Ve | Comune di Jesolo - Ampliamento dell'impianto di potabilizzazione (portata massima 1500 l/s) |
| 1 | 270274001 | 21.308.031 | | | Comune di Noventa di Piave - Sostituzione adduttrice principale da Salgareda a Torre di Mosto. Km 30 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 1 | 270274002 | 280.000 | | | Comune di Noventa di Piave - Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di Calnova nel comune di Noventa di Piave |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziament o | Descrizione tecnica del progetto |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|---|
| 1 | 270314001 | 3.857.941 | | | Comune di Quarto d'Altino - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Casale sul Sile e Quarto d'Altino. Km 11 di tubazione in ghisa sferoidale ø 400. |
| 1 | 270334001 | 8.735.290 | | | Comune di S. Donà di Piave - Sostituzione adduttrice principale tra l'impianto di potabilizzazione "Torre Caligo" in comune di Jesolo e S. Donà di Piave. Km 13,7 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 1 | 270334003 | 460.000 | | | Comune di S. Donà di Piave - Potenziamento dell'impianto di accumulo e pompaggio di San Donà di Piave |
| 1 | 270334004 | 280.000 | | | Comune di S. Donà di Piave - Costruzione di nuovi serbatoi di accumulo presso l'impianto Chiesanuova di San Donà di Piave |
| 1 | 270414201 | 3.950.000 | | | Comune di Torre di Mosto - Ampliamento dell'impianto di potabilizzazione (portata massima 900 l/s) e realizzazione bacino di lagunaggio. |
| 2 | 260234001 | 478.953 | | | Comune di Cornuda - Sostituzione condotta di adduzione da Cornuda a Maser. Km 2 circa di tubazione in ghisa sferoidale ø 300. |
| 2 | 260404201 | 1.999.391 | | | Comune di Maserada di Piave - Terebrazione di 15 nuovi pozzi ad una profondità media di 150 metri per una capacità di portata complessiva di 315 l/s, preceduta da studio idrogeologico con modellazione matematica della falda finalizzato all'ottimizzazione |
| 2 | 260404202 | 740.778 | | | Comune di Maserada di Piave - Terebrazione di 8 nuovi pozzi ad una profondità media di 60 metri per una capacità di portata complessiva di 300 l/s |
| 2 | 260464302 | 4.000.000 | | | Comune di Montebelluna - Costruzione di un serbatoio in comune di Montebelluna, a nord del capoluogo, di regolazione per la fascia di alta pianura compresa tra Fonte e Giavera del Montello. Previsto un volume di 20.000 mc, e una quota di sfioro di circa 1 |
| 2 | 260734201 | 50.000 | | | Comune di San Pietro di Felletto - Potenziamento del campo pozzi per il comune di S. Pietro di Felletto |
| 2 | 260744201 | 2.538.165 | | | Comune di San Polo di Piave - Terebrazione di 25 nuovi pozzi ad una profondità media di 110 metri per una capacità di portata complessiva di 500 l/s |
| 2 | 260794001 | 176.000 | | | Comune di Segusino - Collegamento tra serbatoio di S. Barnaba e la stazione Stramare. Collegamento serbatoi e stazioni di rilancio Millies. Ammodernamento opere di presa sorgente Stramare. |
| 3 | 000004501 | 20.000.000 | | | Interventi finalizzati a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dei comuni dell'ATO caratterizzati da perdite superiori al 30%. |
| 3 | 000004502 | 22.000.000 | | | Interventi finalizzati a contenere entro il 20% le perdite nelle reti di distribuzione dei comuni dell'ATO. |
| 3 | 240704101 | 4.700.000 | | | Comune di Mussolente - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 250024001 | 3.617.999 | | | Comune di Alano di Piave - Sostituzione adduttrice principale dal campo pozzi sito nel Comune di Alano di Piave alla rete. Km 6,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600. |
| 3 | 250024002 | 4.150.058 | | | Comune di Alano di Piave - Sostituzione adduttrice principale dal campo pozzi sito nel Comune di Alano di Piave alla rete. Km 7,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600. |
| 3 | 250024101 | 1.420.000 | | | Comune di Alano di Piave - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 3 | 250424001 | 580.000 | | | Comune di Quero - Costruzione rete da estendere a nuclei e borgate rurali montane in frazione Schievenin e loc. Cilladon |
| 3 | 260024201 | 945.799 | | | Comune di Arcade - Terebrazione di 3 nuovi pozzi ad una profondità media di 60 metri, per una capacità di portata complessiva di 750 l/s e realizzazione studi, indagini e misure sulle sorgenti montane con interventi di sistemazione e recupero delle stess |
| 3 | 260044001 | 66.712 | | | Comune di Borso del Grappa - Rete di acquedotto via Roma |
| 3 | 260044101 | 1.650.000 | | | Comune di Borso del Grappa - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 3 | 260074001 | 1.000.000 | | | Comune di Cappella Maggiore - Condotta di adduzione ø 250 da Cappella Maggiore a Sarmede |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---|
| 3 | 260094001 | 5.586.616 | | | Comune di Casale sul Sile - Sostituzione adduttrice principale dal campo pozzi sito in comune di Silea a Casale sul Sile. Km 10,5 di condotta in ghisa sferoidale ø 600 |
| 3 | 260094101 | 647.300 | | | Comune di Casale sul Sile - Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate. |
| 3 | 260124001 | 1.727.556 | | | Comune di Castelfranco Veneto - Estensione rete di adduzione |
| 3 | 260124101 | 7.170.500 | | | Comune di Castelfranco Veneto - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260134101 | 3.535.000 | | | Comune di Castello di Godego - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260184001 | 7.182.793 | | | Comune di Cison di Valmarino - Realizzazione condotta adduttrice da Cison Valmarino a Revine Lago. Km. 13,5 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 3 | 260184201 | 944.037 | | | Comune di Cison di Valmarino - Terebrazione di due nuovi caampi pozzi a Cison e Follina, preceduti da studi idrogeologici con sondaggi meccanici ed installazione di piezometri per verificare i caratteri della falda, sia qualitativi che quantitativi, e da |
| 3 | 260194001 | 6.179.168 | | | Comune di Codognè - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di S. Vendemiano Codognè e Fontanelle. Km 10,3 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600. |
| 3 | 260214101 | 8.000.000 | | | Comune di Conegliano - Potenziamento e ristrutturazione rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate. |
| 3 | 260254001 | 7.715.111 | | | Comune di Crocetta del Montello - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Crocetta del Montello e Nervesa della Battaglia. Km 12 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 3 | 260294101 | 2.575.000 | | | Comune di Fonte - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260304001 | 1.500.000 | | | Comune di Fregona - Condotta di adduzione ø 250, ø 200, ø 150 come da progetto SISP nei comuni di Fregona, Cappella Maggiore e Sarnede |
| 3 | 260314001 | 7.365.159 | | | Comune di Gaiarine - Realizzazione condotta di adduzione principale di collegamento tra i comuni di Gaiarine, Colle Umberto, Fontanelle. Km 21 di condotta in ghisa sferoidale ø 400 |
| 3 | 260364101 | 5.060.000 | | | Comune di Loria - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260374001 | 3.000.000 | | | Comune di Mansuè - Condotta di adduzione ø 300, ø 150 come da progetto SISP nei comuni di Mansuè, Gorgo al Monticano, Portobuffolè e Gaiarine |
| 3 | 260384002 | 2.500.000 | | | Comune di Mareno di Piave - Condotta di adduzione ø 250, ø 200 come da progetto SISP nei comuni di Mreno di Piave e Vazzola |
| 3 | 260424301 | 800.000 | | | Comune di Miane - Costruzione di un serbatoio in comune di Miane, a nord del capoluogo, di accumulo a servizio delle sorgenti in quota di Follina e Cison. Previsto un volume di 3.000 mc, e una quota di sfioro di circa 330 m s.m.m. |
| 3 | 260464101 | 5.520.000 | | | Comune di Montebelluna - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte di alimentazione della rete di distribuzione |
| 3 | 260464301 | 4.212.000 | | | Comune di Montebelluna - Costruzione di un serbatoio di regolazione per la fascia di pianura ad ovest di Treviso. Previsto un volume di 20.000 mc, e una quota di sfioro di circa 100 m s.m.m. Il serbatoio sarà alimentato in cascata dal serbatoio di Crocett |
| 3 | 260494001 | 2.595.342 | | | Comune di Motta di Livenza - Realizzazione rete adduttrice di collegamento tra il centro di Motta di Livenza e la nuova zona industriale. Km 7,4 di tubazione in ghisa sferoidale ø 400. |
| 3 | 260494101 | 400.000 | | | Comune di Motta di Livenza - Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione. |
| 3 | 260514001 | 3.901.534 | | | Comune di Oderzo - Realizzazione condotta adduttrice principale per il collegamento di Oderzo e Motta di Livenza. Km 9,9 di tubazione in ghisa sferoidale ø 400. |
| 3 | 260514002 | 5.279.290 | | | Comune di Oderzo - Realizzazione condotta adduttrice principale per il collegamento di Oderzo e Fontanelle. Km 8,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600. |
| 3 | 260514101 | 4.030.000 | | | Comune di Oderzo - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica di distribuzione |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|---|
| 3 | 260544101 | 2.355.000 | | | Comune di Paderno del Grappa - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260544301 | 800.000 | | | Comune di Paderno del Grappa - Costruzione di un serbatoio in comune di Paderno del Grappa, in località Fietta, di regolazione per la fascia collinare del territorio dello Schievenin Alto Trevigiano. Previsto un volume di 3.000 mc, e una quota di sfioro d |
| 3 | 260554001 | 1.648.394 | | | Comune di Paese - Sostituzione rete adduttrice di collegamento tra il comune di Paese e la rete esistente. Km 4,7 di tubazione in ghisa ø 400. |
| 3 | 260554101 | 2.400.000 | | | Comune di Paese - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 3 | 260574101 | 520.000 | | | Comune di Pieve di Soligo - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 3 | 260684101 | 4.265.000 | | | Comune di Riese PioX - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260694001 | 3.507.219 | | | Comune di Roncade - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Roncade e Meolo. Km 10 di condotta in ghisa sferoidale ø 400. |
| 3 | 260694002 | 4.522.499 | | | Comune di Roncade - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Silea, Roncade e Quarto d'Altino. Km 8,5 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600. |
| 3 | 260694101 | 480.000 | | | Comune di Roncade - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260704101 | 3.450.000 | | | Comune di Salgareda - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica di distribuzione |
| 3 | 260714101 | 453.400 | | | Comune di San Biagio di Callalta - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260744001 | 2.000.000 | | | Comune di San Polo di Piave - Condotta di adduzione ø 300, ø 200, ø 150 come da progetto SISP nei comuni di S. Polo di Piave, Ormelle, Cimadolmo e Vazzola |
| 3 | 260754001 | 4.208.242 | | | Comune di Santa Lucia di Piave - Realizzazione adduttrice di collegamento del serbatoio di nuova costruzione sito in comune di S. Lucia di Piave e la rete. Km 6,6 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 3 | 260764101 | 585.000 | | | Comune di San Vendemiano - Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione. |
| 3 | 260774101 | 4.030.000 | | | Comune di San Zenone degli Ezzelini - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 260794002 | 560.000 | | | Comune di Segusino - Collegamento via Della Centa e via Codalunga |
| 3 | 260794301 | 1.100.000 | | | Comune di Segusino - Costruzione di un serbatoio in comune di Segusino (loc. San Vito) di regolazione per la fascia collinare e di accumulo per le portate delle sorgenti. Previsto un volume di 5.000 mc, e una quota di sfioro di circa 390 m s.m.m. |
| 3 | 260854101 | 700.000 | | | Comune di Trevignano - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 3 | 260864101 | 8.450.000 | | | Comune di Treviso - Sostituzione condotte ammalorate zona centro storico. Km 48 di tubazione in ghisa sferoidale ø 150. |
| 3 | 260874101 | 800.000 | | | Comune di Valdobbiadene - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 3 | 260894101 | 1.600.000 | | | Comune di Veduggio - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 3 | 260924101 | 5.850.000 | | | Comune di Vittorio Veneto - Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate. |
| 3 | 260934101 | 700.000 | | | Comune di Volpago del Montello - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti |
| 3 | 270134301 | 15.600.000 | | | Comune di Eraclea -Costruzione di 2 grandi serbatoi di regolazione per la fascia costiera siti in posizione baricentrica rispetto ai comuni di Jesolo, Eraclea, Caorle. Previsto un volume di 80.000 mc per il compenso semigiornaliero delle punte del giorno |
| 3 | 270194001 | 19.128.374 | | | Comune di Jesolo - Realizzazione condotta litoranea di adduzione. Km 30 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| 3 | 270194002 | 2.869.256 | | | Comune di Jesolo - Sostituzione condotta di collegamento tra l'impianto di potabilizzazione "Torre Caligo" e la nuova condotta litoranea. Km 4,5 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. |
| 3 | 270204001 | 1.578.248 | | | Comune di Marcon - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Casale sul Sile e Marcon. Km 4,5 di tubazione in ghisa sferoidale ø 400. |
| 3 | 270204101 | 340.700 | | | Comune di Marcon - Ristrutturazione generale rete idrica comunale di distribuzione e sostituzione condotte ammalorate. |
| 3 | 270224001 | 250.000 | | | Comune di Meolo - Condotta adduttrice in loc. Fossetta |
| 3 | 270224101 | 422.500 | | | Comune di Meolo - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione |
| 3 | 270334002 | 6.242.850 | | | Comune di S. Donà di Piave - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di S. Donà di Piave, Eraclea e Caorle. Km 17,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 400. |
| 5 | 260084001 | 12.045.068 | | | Comune di Carbonera - Realizzazione adduttrice principale da Carbonera a Spresiano lungo l'autostrada A27. Km 10,5 di condotta in ghisa sferoidale ø 1000 e collegamento alla rete di Maserada e Breda di Piave |
| 5 | 260384001 | 18.160.228 | | | Comune di Mareno di Piave - Realizzazione condotta adduttrice principale lungo l'autostrada A27 da Spresiano a S. Vendemiano. Km 13,7 di tubazione in ghisa sferoidale ø 1200. |
| 5 | 260714002 | 5.950.825 | | | Comune di San Biagio di Callalta - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di S. Biagio di Callalta, Roncade e Monastier di Treviso. Km 15,1 di tubazione in ghisa sferoidale ø 400. |
| 5 | 260834001 | 10.654.016 | | | Comune di Susegana - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Susegana e Conegliano. Km 15 di condotta in ghisa sferoidale ø 800. |
| 5 | 260894001 | 25.493.000 | | | Comune di Veduggio - Realizzazione rete adduttrice lungo il tracciato della nuova autostrada pedemontana da Riese Pio X a Trevignano. Km 21,2 di tubazione in ghisa sferoidale ø 1200. |
| 5 | 260934001 | 18.999.500 | | | Comune di Volpago del Montello - Realizzazione rete adduttrice lungo il tracciato della nuova autostrada pedemontana da Trevignano a Spresiano. Km 15,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 1200. |
| 5 | 270134001 | 765.135 | | | Comune di Eraclea - Realizzazione collegamento tra i nuovi serbatoi siti in posizione baricentrica rispetto ai comuni di Jesolo, Eraclea, Caorle e la condotta di adduzione litoranea. Km 2 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600. |
| 5 | 270444001 | 8.544.007 | | | Comune di Cavallino Treporti - Realizzazione condotta di interconnessione tra i comuni di Jesolo e Cavallino Treporti. Km 13,4 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800. NB L'intervento dovrà essere concordato con l'amministrazione di Cavallino Treporti, vis |
| Totale | | 639.827.093 | | | |



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Piano d'Ambito - Relazione

9.1.3 A - Interventi di fognatura ordinati per codice intervento

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|--|
| 3 | 250424001 | 395.000 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Quero - Costruzione rete fognaria per il convogliamento dei reflui civili e delle acque meteoriche dall'area artigianale-industriale "Camapigna Nord" al depuratore esistente - condotte in cls DN 500, DN 800, DN 1000 |
| 3 | 250424002 | 38.385 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Quero - Il progetto riguarda la posa in opera di una condotta in PVC e CLS funzionante a gravità per la realizzazione dello scarico finale della fognatura mista di Quero - condotte in PEAD DN 500 e DN 630 |
| 3 | 250424003 | 86.000 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Quero - Realizzazione di alcuni lavori di completamento e adeguamento della rete fognaria comunale - condotte in PVC DN 200, PVC DN 500, cls DN 400 |
| 2 | 250424004 | 45.000 | | | Comune di Quero - Costruzione scarico nel tratto compreso tra il depuratore e la linea ferroviaria |
| 4 | 250644001 | 61.975 | | | Comune di Vas - Collettamento delle acque reflue della frazione di Noal all'impianto di depurazione generale che serve VAS e prolungamento della rete fognaria della zona Sud di Vas fino a raggiungere le nuove zone di espansione in detta zona |
| 2 | 250644002 | 1.291.142 | | | Comune di Vas - Razionalizzazione della rete fognaria comunale e del sistema di depurazione |
| 4 | 260014001 | 1.541.600 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Altivole - Ampliamento rete fognaria - il progetto corrisponde in buona sostanza al nucleo e agli agglomerati abitati di Altivole capoluogo e della frazione di Caselle d'Altivole - condotte in Gres DN300 (L=1050 m), Gres DN350 (L=1100 m), Gres DN400 (L=2800 m) |
| 4 | 260014002 | 2.222.500 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Altivole - Ampliamento rete fognaria - condotte in Gres DN200 (L=3850 m), Gres DN250 (L=3750 m), Gres DN300 (L=1200 m) |
| 4 | 260014003 | 563.420 | | | Comune di Altivole - completamento rete fognaria |
| 3 | 260024001 | 2.226.000 | | | Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in ghisa DN600 |
| 3 | 260024002 | 403.900 | | | Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN300 |
| 3 | 260024003 | 603.400 | | | Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN400 |
| 2 | 260034001 | 700.000 | | | Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Castelcuoco con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400 |
| 2 | 260034002 | 1.820.000 | | | Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Monfumo con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400 |
| 4 | 260034003 | 7.500.000 | | | Comune di Asolo - Completamento rete fognaria comunale |
| 2 | 260044001 | 382.857 | | | Comune di Borso del Grappa - Realizzazione XII stralcio rete fognaria comunale |
| 2 | 260044002 | 30.000 | | | Comune di Borso del Grappa - Realizzazione XIII stralcio rete fognaria comunale |
| 4 | 260054001 | 453.375 | | | Comune di Breda di Piave - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=1550 m) |
| 1 | 260054002 | 2.025.000 | | | Comune di Breda di Piave - Costruzione del collettore di collegamento tra le frazioni di Candèlù, Saletto e San Bartolomeo nei Comuni di Maserada e Breda di Piave e la frazione di Pero, in Comune di Breda di Piave - condotte in gres DN300 L=5400 m |
| 4 | 260064001 | 460.000 | | | Comune di Caerano S.Marco - ampliamento rete fognaria interna, zona industriale |
| 4 | 260084001 | 2.866.305 | | | Comune di Carbonera - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=8450 m), DN300 (L=1200 m) |
| 0 | 260094001 | 258.228 | 258.228 | | Comune di Casale sul Sile - da depuratore di Via Valli a Quarto d'Altino |
| 4 | 260094002 | 832.600 | - | | Comune di Casale sul Sile - da depuratore di Lughignano a Casale |
| 4 | 260094003 | 705.600 | - | | Comune di Casale sul Sile - da depuratore di Consio a Dosson Casier |
| 4 | 260094004 | 722.400 | - | | Comune di Casale sul Sile - collegamento lottizzazione "Serena" a Consio |
| 4 | 260094005 | 666.080 | - | | Comune di Casale sul Sile - da depuratore di Via Torre a Lughignano |
| 4 | 260094006 | 801.900 | - | | Comune di Casale sul Sile - rete fognaria via Schiavonia, Consio, Peschiere, Bonisolo, Risorgimento |
| 4 | 260104001 | 1.314.060 | - | | Comune di Casier - rete fognaria via Santi, via Gramsci, Chiesa Pioveghe, via Martiri, via Artigianato |
| 4 | 260104002 | 1.092.000 | - | | Comune di Casier - rete fognaria via Industrie e laterali |
| 4 | 260104003 | 537.600 | - | | Comune di Casier - rete fognaria via Albrizzi, via Gallei, via Giuzzetti |
| 4 | 260104004 | 181.500 | - | | Comune di Casier - rete fognaria via Zermanese, via Vecchia Inferiore |
| 2 | 260114001 | 3.305.000 | | | Comune di Castelcuoco - ampliamento e ristrutturazione rete fognaria |
| 2 | 260114002 | 2.800.000 | | | Comune di Castelcuoco - ampliamento e ristrutturazione rete fognaria - opere urgenti |
| 2 | 260122004 | 166.000 | | | Comune di Castelfranco - Completamento rete fognaria in via Vespucci (Quartiere Valsugana) e in via Chiesa (frazione di Villarazzo) e allacciamento alla rete esistente - condotte in PVC, DN 200 |
| 2 | 260122005 | 59.026 | | | Comune di Castelfranco - Costruzione di un tratto di pista ciclabile e contemporanea posa di un tratto di fognatura nera - condotta in gres, DN 200 |
| 2 | 260122006 | 195.000 | | | Comune di Castelfranco - Realizzazione rete fognaria nel quartiere di via Mazzotti - condotta in gres, DN 200 |
| 2 | 260122007 | 52.351 | | | Comune di Castelfranco - Nuova viabilità Treville - condotta in gres, DN 200 |
| 2 | 260122010 | 413.166 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nel quartiere Italia - condotte in gres, DN 200 e DN 250 |
| 2 | 260124001 | 2.000.000 | | | Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Nord-Est del territorio comunale, frazioni di S.Floriano e Salvarosa Nord |
| 2 | 260124002 | 2.600.000 | | | Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Sud-Ovest del territorio, frazione di Treville e località Soranza e Poisolo - OPERA PIANO STRALCIO VEN0 23tv CV.01A |
| 2 | 260124003 | 800.508 | | | Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria della frazione di Campigo con condotte in polipropilene, DN 250 |
| 2 | 260124008 | 41.492 | | | Comune di Castelfranco - Collegamento tra via Castellana e il nuovo quartiere PEEP a Treville: con la sistemazione della viabilità è prevista anche la posa di un tratto di fognatura nera - condotta in gres, DN 200 |
| 2 | 260124009 | 14.980 | | | Comune di Castelfranco - Costruzione nuovi parcheggi e contemporanea posa di 100 ml di fognatura nera - condotta in gres, DN 200 |
| 2 | 260124011 | 671.394 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria in località S.Andrea - condotte in gres, DN 200 e DN 250 - OPERA PIANO STRALCIO VEN0 23tv CV.01A |
| 2 | 260124012 | 310.000 | | | Comune di Castelfranco - Costruzione di una nuova fognatura nera lungo le vie Camavitto e Torresani - condotte in gres, DN 200 |
| 2 | 260124013 | 361.160 | | | Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nel quartiere di via Aceri - condotte in PVC DN200 (L=503,9 m); gres DN200 (L=161 m); gres DN 250 (L=364,5 m) |
| 2 | 260124014 | 18.000 | | | Comune di Castelfranco - Allargamento di via delle Forche e posa condotta fognaria - condotta in gres, DN 200 |
| 2 | 260124015 | 198.800 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte gres DN 200 (L=260 m); gres DN 250 (L=760 m) |
| 2 | 260124016 | 723.000 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte gres DN 250 |
| 2 | 260124017 | 460.000 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in PVC DN 250 |
| 2 | 260124018 | 990.000 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN 250 (L=1230 m); gres DN 400 (L=3100 m) |
| 2 | 260124019 | 652.000 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotta in gres, DN 250 |
| 2 | 260124020 | 1.093.200 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN 200 (L=940 m); gres DN 250 (L=2340 m); PVC DN 250 (L=2280 m) |
| 2 | 260124021 | 904.000 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN 300 (L=600 m); gres DN 400 (L=1400 m); PVC DN 250 (L=2180 m) |
| 2 | 260124022 | 774.685 | | | Comune di Castelfranco - Costruzione collettore fognario che recapita i reflui del Comune di Riese Pio x e li convoglia al depuratore di Castelfranco - condotta ghisa DN 400 - OPERA PIANO STRALCIO VEN0 23tv-30tv CV-RPX.01N |
| 2 | 260124023 | 1.063.400 | | | Comune di Castelfranco - Costruzione collegamenti al collettore DN1000 recapitante al depuratore di Salvatronda - condotte in Gres DN300 (L=1200 m), DN400 (L=2200 m) |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| 4 | 260144001 | 805.000 | | | Comune di Cavaso del Tomba - completamento reti interne |
| 3 | 260154001 | 250.886 | | | Comune di Cessalto - Collegamento frazione di S. Anastasio di Cessalto a Ceggia |
| 5 | 260174001 | 1.200.000 | | | Comune di Cimadolmo - Realizzazione di una condotta comunale di lunghezza 4Km e diametro 300 mm, per collegare la rete fognaria del Comune di Cimadolmo all'impianto di depurazione del Comune di Ponte di Piave localizzato in via Risorgimento |
| 4 | 260174002 | 940.000 | | | Comune di Cimadolmo - Completamento rete fognaria comunale |
| 5 | 260184001 | 3.462.480 | | area a sostegno transitorio | Comune di Cison di Valmarino - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=6100 m), DN400 (L=1200 m), Gres DN300 (L=350 m), DN200 (L=380 m) |
| 5 | 260184002 | 1.632.000 | | area a sostegno transitorio | Comune di Cison di Valmarino - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=2650 m), DN400 (L=1500 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 83tv C.02A |
| 4 | 260184003 | 1.610.000 | | | Comune di Cison di Valmarino - completamento reti interne |
| 4 | 260194001 | 3.290.000 | | | Comune di Codognè - Completamento rete fognaria comunale |
| 5 | 260214001 | 2.484.551 | | | Comune di Conegliano - Realizzazione della condotta fognaria che collega località Menarè in Comune di Vittorio Veneto alla rete fognaria del Comune di Conegliano (3,8 Km di rete diametro 250mm). |
| 4 | 260224001 | 3.200.000 | | | Comune di Cordignano - integrazione rete nera |
| 2 | 260234001 | 1.000.000 | | | Comune di Cornuda - parte ovest riconversione e collegamento alla dorsale |
| 2 | 260254001 | 4.500.000 | | | Comune di Crocetta del Montello - rifacimento ed estensione rete nera |
| 5 | 260264001 | 2.000.000 | | | Comune di Farra di Soligo - Collegamento al depuratore di Sernaglia della Battaglia -condotte in ghisa DN400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO25-29tv aDp.01A |
| 4 | 260264002 | 8.150.800 | | | Comune di Farra di Soligo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN252 |
| 4 | 260274001 | 2.112.000 | | area a sostegno transitorio | Comune di Follina - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=4400 m) |
| 4 | 260274002 | 4.025.000 | | | Comune di Follina - ampliamento rete fognaria interna Comune di Follina |
| 4 | 260284001 | 600.000 | | | Comune di Fontanelle - Completamento rete fognaria comunale |
| 2 | 260284002 | 1.000.000 | | | Comune di Fontanelle - Realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza pari a 3,3 Km e diametro 300 mm per collegare la rete del Comune di Fontanelle alla rete del Comune di Oderzo |
| 4 | 260314001 | 2.300.000 | | | Comune di Gaiarine - Realizzazione rete fognaria comunale |
| 4 | 260324001 | 800.000 | | | Comune di Gaveria del Montello - rete fognatura da programma opere pubbliche 2004-06 |
| 2 | 260334001 | 5.500.000 | | | Comune di Godega S.U. - Completamento del progetto per la realizzazione della fognatura del Consorzio fra i Comuni di Codognè, Gaiarine e Godega di S. Urbano con la realizzazione delle condotte per il collegamento del Comune di Godega al Comune di Gaiarine |
| 4 | 260334002 | 2.200.000 | | | Comune di Godega S.U. - Realizzazione rete fognaria comunale |
| 4 | 260334003 | 750.000 | | | Comune di Godega S.U. - Estensione rete fognaria comunale |
| 2 | 260344001 | 400.000 | | | Comune di Gorgo al M. - Realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza pari a 1 Km e diametro 400 mm per collegare la rete fognaria del Comune di Gorgo alla rete del Comune di Motta di Livenza |
| 4 | 260354001 | 8.050.000 | | | Comune di Istrana - completamento reti interne - OPERA PIANO STRALCIO VENO 56tv I.01A |
| 0 | 260364001 | 1.161.100 | 1.161.100 | Regione Veneto | Comune di Loria - Ampliamento rete fognaria - condotte gres DN 200 e DN 250 - OPERA PIANO STRALCIO VENO 31tv SIC.01A |
| 4 | 260364002 | 1.032.914 | | | Comune di Loria - Ampliamento rete fognaria - condotte gres DN 200 e DN 250 |
| 2 | 260374001 | 486.000 | | | Comune di Mansuè - Realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza pari a 3,3 Km e diametro 300 mm per collegare la rete del Comune di Portobuffolè alla rete del Comune di Mansuè |
| 2 | 260374002 | 1.589.000 | | | Comune di Mansuè - Realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza pari a 1 Km e diametro 300 mm e di una condotta di lunghezza pari a 3,1 Km e diametro 400 mm per collegare la rete del comune di Mansuè alla rete del Comune di Gorgo |
| 4 | 260374003 | 770.000 | | | Comune di Mansuè - Realizzazione di una condotta di lunghezza pari a 3 Km e diametro 200 mm per collegare la località Navole alla rete fognaria del Comune di Mansuè |
| 4 | 260394001 | 1.200.000 | | Regione Veneto | Comune di Maser - Ampliamento rete fognaria e collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Salvatronda a Castelfranco - condotta ghisa DN 400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO 65-57-68tv A-A-M.01A |
| 4 | 260394002 | 1.462.500 | | | Comune di Maser - Ampliamento rete fognaria - condotte in gres DN250 |
| 4 | 260394003 | 350.000 | | | Comune di Maser - collegamento dell'abitato di Madonna della Salute alla rete prevista dall'intervento 260394001 |
| 4 | 260404001 | 1.623.375 | | | Comune di Maserada di P. - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=5550 m) |
| 4 | 260404002 | 3.112.500 | | | Comune di Maserada di P. - Costruzione del collettore principale che raccoglie le acque reflue nelle frazioni di Candèlù, Saletto e San Bartolomeo - OPERA PIANO STRALCIO VENO 11-18tv CIAT.02A |
| 1 | 260424001 | 1.722.000 | | area a sostegno transitorio | Comune di Miane - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=3400 m) |
| 0 | 260444001 | 774.685 | 774.685 | | Comune di Monastier di T. - rete fognaria via Pralongo, via Roma |
| 0 | 260444002 | 911.000 | 911.000 | | Comune di Monastier di T. - Collegamento Monastier e Roncade |
| 4 | 260444003 | 756.000 | - | | Comune di Monastier di T. - rete fognaria via Giovanni XXIII, via Barbaranella, via S.Pietro Novello |
| 4 | 260444004 | 403.200 | - | | Comune di Monastier di T. - rete fognaria completamento via Pralongo |
| 4 | 260444005 | 772.800 | - | | Comune di Monastier di T. - rete fognaria da via Pralongo a Lisson |
| 4 | 260444006 | 443.520 | - | | Comune di Monastier di T. - rete fognaria via Vallo |
| 4 | 260444007 | 571.200 | - | | Comune di Monastier di T. - rete fognaria via Giacomelli, via Roma |
| 2 | 260454001 | 1.150.000 | | | Comune di Monfumo - completamento reti interne |
| 5 | 260464001 | 1.920.000 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Montebelluna - condotta recapitante i reflui dell'impianto di depurazione di Montebelluna e della Zona Industriale verso l'impianto di depurazione di Paese - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=4000 m) |
| 5 | 260464002 | 1.920.000 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Montebelluna - condotta recapitante i reflui dell'impianto di depurazione di Biadene in comune di Montebelluna verso l'impianto di depurazione di Paese - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=4000 m) |
| 2 | 260464003 | 800.000 | | | Comune di Montebelluna - collegamento Comune di Caerano S.Marco zona SUD con rete fognaria in comune di Altivole - condotte in gres DN250 |
| 2 | 260464004 | 2.300.000 | | | Comune di Montebelluna - Ampliamento rete fognaria zona EST di Montebelluna |
| 2 | 260464005 | 1.500.000 | | | Comune di Montebelluna - Ampliamento rete fognaria zona OVEST di Montebelluna |
| 2 | 260464006 | 805.000 | | | Comune di Montebelluna - ampliamento rete fognaria interna Comune di Montebelluna e Caerano S.Marco, località Campagna |
| 5 | 260484001 | 1.130.000 | | | Comune di Moriago - collegamento Moriago e Vidor - condotte in ghisa DN500 |
| 4 | 260484002 | 1.397.000 | | | Comune di Moriago - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN251 |
| 2 | 260494001 | 1.850.000 | | | Comune di Motta di L. - Realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza pari a 1 Km e diametro 200 mm e di una condotta in pressione in ghisa di lunghezza 4,5 Km e diametro 300 mm per collegare la rete di Motta di Livenza al depuratore in zona industriale di Motta di Livenza |
| 4 | 260494002 | 2.200.000 | | | Comune di Motta di L. - Collegamento all'impianto di depurazione delle frazioni di Malinrada, Lorenzaga e Villanova |
| 2 | 260514001 | 1.350.000 | | | Comune di Oderzo - Realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza pari a 4,5 Km e diametro 300 mm per collegare la rete del comune di Ormelle alla rete del Comune di Oderzo |
| 2 | 260514002 | 310.000 | | | Comune di Oderzo - Completamento rete fognaria comunale |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---|---|
| 2 | 260514003 | 348.000 | | | Comune di Oderzo - Realizzazione collettore fognario di lunghezza pari a 1,3 Km e diametro 350 mm, per collegare la rete fognaria comunale di Oderzo al nuovo impianto di depurazione consortile |
| 4 | 260524001 | 1.600.000 | | | Comune di Ormelle - Completamento rete fognaria comunale |
| 4 | 260534001 | 500.000 | | | Comune di Orsago - Nuovo collettore a valle della ferrovia |
| 5 | 260554001 | 3.552.000 | | inserito in piano stralcio | Comune di Paese - Convogliamento dei reflui del Comune di Istrana al depuratore di Paese con potenzialità di 43000 a.e. - OPERA PIANO STRALCIO VENO 56tv I.02A |
| 1 | 260554002 | 5.227.200 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Paese - Progetto inerente la condotta primaria di fognatura nera del consorzio intercomunale tra i comuni di Paese, Trevignano, Istrana e Quinto di Treviso per la parte di tragitto che interessa il territorio di Paese - condotte in Ghisa sf. DN900 (L=800 m), DN800 (L=4850 m), Gres DN400 (L=3000 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 38tv P.01A |
| 4 | 260554003 | 210.000 | | | Comune di Paese - Interventi vari su rete di fognatura nera |
| 3 | 260564001 | 5.132.000 | | | Comune di Pederobba - collettore consortile di collegamento tra l'impianto di depurazione di Covolo in comune di Pederobba e l'impianto di depurazione di crocetta del Montello - condotte in ghisa DN600 (L=5300 m) e DN 800 (L=2000 m) |
| 3 | 260564002 | 3.586.700 | | | Comune di Pederobba - collettore consortile di collegamento tra il depuratore di Pederobba e la rete recapitante al depuratore di Crocetta del Montello - condotte in ghisa DN 600 |
| 3 | 260564003 | 2.658.850 | | | Comune di Pederobba - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN400 |
| 3 | 260564004 | 620.000 | | | Comune di Pederobba - costruzione rete fognaria di collegamento tra la zona industriale di Pederobba e il capoluogo |
| 4 | 260564005 | 240.000 | | | Comune di Pederobba - Collegamento frazione di Curogna e via Curogna |
| 4 | 260564006 | 250.000 | | | Comune di Pederobba - Collegamento Borgo di via Rive |
| 4 | 260564007 | 250.000 | | | Comune di Pederobba - collegamento zona sud via Guizza e via dei Neville |
| 1 | 260574001 | 6.506.650 | | | Comune di Pieve di Soligo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN253 |
| 4 | 260574002 | 180.000 | | | Comune di Pieve di Soligo - costruzione impianto di sollevamento |
| 4 | 260574003 | 57.540 | | | Comune di Pieve di Soligo - adeguamento impianto di sollevamento |
| 4 | 260584001 | 1.080.000 | | | Comune di Ponte di Piave - Completamento rete fognaria comunale |
| 4 | 260594001 | 1.462.500 | | | Comune di Ponzano Veneto - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=5000 m) |
| 4 | 260624001 | 1.126.125 | | | Comune di Povegliano - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=3850 m) |
| 4 | 260654001 | 2.201.950 | | | Comune di Refrontolo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN254 |
| 4 | 260674001 | 152.000 | | | Comune di Revine Lago - rete fognaria zone San Marco e San Martin |
| 0 | 260684001 | 1.550.000 | 1.550.000 | Regione Veneto | Comune di Riese Pio X - Ampliamento rete fognaria e collettamento al depuratore di Salvatronda a Castelfranco - condotta gres DN 300 - OPERA PIANO STRALCIO VENO30tv-65tv RPX-A.01A |
| 0 | 260694001 | 887.808 | 887.808 | L.S di VE | Comune di Roncade - rete fognaria via Pantiera e via Longhin |
| 0 | 260694002 | 657.529 | 1.315.058 | L.S di VE | Comune di Roncade - collegamento da Olmi a S. Biagio |
| 0 | 260694003 | 1.818.096 | 1.818.096 | L.S di VE | Comune di Roncade - collegamento da S. Biagio a Spbergenigo |
| 0 | 260694004 | 1.200.000 | 2.400.000 | L.S di VE | Comune di Roncade - collettore fognario di collegamento della rete di Roncade al depuratore di Quarto d'Altino |
| 4 | 260694005 | 1.321.300 | - | | Comune di Roncade - rete fognaria via S. Pio X, via Trento, via Trieste, via Risere, via Giovanni XXIII |
| 0 | 260694006 | 996.000 | 996.000 | L.S di VE | Comune di Roncade - collegamento da Roncade a Monastier (Vallio e Roncade) |
| 0 | 260694007 | 1.760.000 | 1.760.000 | L.S di VE | Comune di Roncade - collegamento da Ca' Tron, via Burano alla rete di Meolo |
| 4 | 260694008 | 1.372.800 | 666.080 | Legge Speciale Venezia delibera nr. 24 del 04.05.04 | Comune di Roncade - rete fognaria via Carboncine, via Dary, via Castello, via Salgari ecc. |
| 4 | 260694009 | 561.000 | - | | Comune di Roncade - rete fognaria via Galli |
| 4 | 260694010 | 577.500 | - | | Comune di Roncade - rete fognaria via Principe |
| 2 | 260704001 | 2.500.000 | | | Comune di Salgareda - Realizzazione del collegamento della rete fognaria dei Comuni di Salgareda e Chiarano al nuovo impianto di depurazione localizzato in zona Campobernardo nel Comune di Salgareda |
| 0 | 260714001 | 774.685 | 774.685 | | Comune di S. Biagio di Callalta - rete fognaria via Cavour, via Calvi, via Garibaldi, via Il Giugno |
| 0 | 260714002 | 657.529 | 1.315.058 | | Comune di S. Biagio di Callalta - collegamento a Biancade da Olmi |
| 0 | 260714003 | 1.818.069 | 1.818.069 | | Comune di S. Biagio di Callalta - collegamento a Biancade da Spbergenigo |
| 0 | 260714004 | 1.048.174 | 1.048.174 | | Comune di S. Biagio di Callalta - fognatura zona centro |
| 4 | 260714005 | 961.000 | - | | Comune di S. Biagio di Callalta - Rovare' |
| 4 | 260714006 | 980.000 | - | | Comune di S. Biagio di Callalta - Cavrie' |
| 4 | 260714007 | 440.000 | - | | Comune di S. Biagio di Callalta - San Martino |
| 4 | 260714008 | 1.416.000 | - | | Comune di S. Biagio di Callalta - Completamento della rete di Olmi |
| 4 | 260714009 | 396.000 | - | | Comune di S. Biagio di Callalta - rete fognaria di Nebron |
| 5 | 260734001 | 1.700.000 | | | Comune di S. Pietro di Felletto - Realizzazione condotta fognaria per il collegamento della rete del Comune di San Pietro di Felletto al depuratore di Conegliano sito in località Campolongo |
| 4 | 260744001 | 1.830.000 | | | Comune di S. Polo di Piave - Completamento rete fognaria comunale |
| 2 | 260744002 | 900.000 | | | Comune di S. Polo di Piave - Realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza pari a 3,5 Km e diametro 200 mm per collegare la rete del comune di S. Polo alla rete del Comune di Ormelle |
| 0 | 260764001 | 4.700.000 | 877.977 | APQ2 | Comune di S. Vendemiano - Realizzazione condotta fognaria nei Comuni di San Fior e San Vendemiano per il collegamento delle reti fognarie dei due Comuni al nuovo depuratore localizzato nel comune di San Vendemiano |
| 5 | 260774001 | 1.668.000 | | finanziamento da reperire | Comune di S. Zenone degli Ezzelini - Allacciamento reflui dei comuni di Borso del Grappa, Mussolente, S. Zenone degli Ezzelini e Crespano al depuratore centralizzato - condotte ghisa DN 300 e DN 400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO 30-32tv SIC.01A |
| 2 | 260794001 | 1.700.000 | | | Comune di Segusino - potenziamento rete comunale di Segusino, di Milies, e Stramare |
| 0 | 260804001 | 4.000.000 | 2.000.000 | Regione Veneto | Comune di Sernaglia della Battaglia - collegamento Comuni di Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia al depuratore di Sernaglia - condotte in gres L=7530 m, condotte in pressione in acciaio bitumato L=1510 m |
| 5 | 260804002 | 1.900.000 | | | Comune di Sernaglia della Battaglia - Completamento reti consortili - condotte in ghisa DN400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO25-29tv aDp.01A |
| 4 | 260804003 | 4.412.950 | | | Comune di Sernaglia della Battaglia - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN250 |
| 4 | 260814001 | 1.461.600 | - | | Comune di Silea - Eliminazione dei depuratori di S. Elena e Canton e collegamento alle reti di Roncade |
| 4 | 260814002 | 487.200 | - | | Comune di Silea - rete fognaria via Pantiera, via Malviste e via Nerbon |
| 4 | 260824001 | 4.254.817 | | | Comune di Spresiano - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=11830 m), DN300 (L=1000 m), c/s DN400 (L=350 m), c/s DN500 (L=900 m) |
| 1 | 260854001 | 3.770.400 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Trevignano - Condotta primaria di fognatura nera tra il comune di Trevignano e Paese - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=5800 m), Gres DN400 (L=3000 m), DN350 (L=1400 m) |
| 5 | 260854002 | 1.920.000 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Trevignano - Condotta primaria di fognatura nera tra il comune di Musano e Trevignano - condotta in Ghisa sf. DN600 (L=4000 m) |
| 4 | 260854003 | 4.255.000 | | | Comune di Trevignano - completamento reti interne - OPERA PIANO STRALCIO VENO 53tv T.01A |
| 2 | 260864001 | 700.000 | - | | Comune di Treviso - indagine e mappatura della rete di fognatura mista esistente, studio configurazione di progetto per il risanamento e riabilitazione delle reti |
| 2 | 260864002 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona centro storico B2 |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---|--|
| 2 | 260864003 | 950.000 | - | | Comune di Treviso - collettamento al depuratore centrale di sant'Antonino tramite condotta dello sviluppo di circa 2,5 km - zona B1 e B2 (intervento già previsti nel programma triennale OO.PP.) |
| 2 | 260864004 | 1.100.000 | - | | Comune di Treviso - ampliamento rete fognaria lungo via concordia per uno sviluppo di circa 3 km - zona C- (interventi già previsti nel programma triennale OO.PP.) |
| 2 | 260864005 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 18 - Via Tommaso Salsa (comprese tutte le laterali) |
| 2 | 260864006 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 28 - San Pelajo (intervento già previsti nel programma triennale OO.PP.) |
| 2 | 260864007 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 15 - compresa tra via Feltrina e Via S.Bona Nuova fino al Villaggio S.Liberale |
| 2 | 260864008 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 26 - compresa tra via S.Bona nuova e Via S.Bona vecchia e via dei Boscarì |
| 2 | 260864009 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 21 - S.zeno |
| 2 | 260864010 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 33 - S. Lazzaro |
| 2 | 260864011 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 9 - Eden compresa tra tratto di strada Ovest, Orleans e via Montefenera |
| 2 | 260864012 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 17 - tra Viale Brigata treviso e Viale della Repubblica |
| 2 | 260864013 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 12 - tra via Foscolo e Viale Nino Bixio |
| 2 | 260864014 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 20 - Ospedale - strada del Mozzato e tratto di via Terraglio |
| 2 | 260864015 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 22 - S. Angelo |
| 2 | 260864016 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 30 - Viale Brigata marce dopo ferrovia verso est, Via Bibano e via Zanella (comprese tutte le laterali) |
| 2 | 260864017 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 16 - zona artigianale strada Ovest |
| 2 | 260864018 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 31 - Viale Quatro Novembre, Via Postumia, Via Callaita (comprese tutte le laterali) |
| 2 | 260864019 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 24 - Compresa tra via Castellana e Via Castagnole |
| 2 | 260864020 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 13 - Tra piazzale Duca D'Aosta e via Pinelli |
| 2 | 260864021 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 23 - S.Giuseppe |
| 2 | 260864022 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 14 - Via Castellana (compresa fraferrovia direzione Vicenza, tratto di Via Feltrina e via Sovemigo) |
| 2 | 260864023 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 32 - S. Antonino - |
| 2 | 260864024 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 29 - S. Artemio , via Cal di Breda |
| 2 | 260864025 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 25 - da Borgo S. Paolo verso nord - |
| 2 | 260864026 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 27 - compresa tra via Roncole, via Ca Zenobio, via dei Biscari e strada delle Verine |
| 2 | 260864027 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 34 - Canizzano |
| 0 | 260864028 | 800.000 | 800.000 | APQ2 | Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A1 all'impianto di depurazione centralizzato |
| 2 | 260864028 | 2.400.000 | - | | Comune di Treviso - intervento per la realizzazione delle predisposizioni di allacciamento fognario sulla rete nera esistente (Circa 3000 pred.) |
| 0 | 260864029 | 800.000 | 800.000 | APQ2 | Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A2 all'impianto di depurazione centralizzato |
| 2 | 260864029 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento della rete di fognatura nera esistente (relining, pozzetti ecc.) |
| 0 | 260864030 | 800.000 | 800.000 | APQ2 | Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A3 all'impianto di depurazione centralizzato |
| 2 | 260864030 | 700.000 | - | | Comune di Treviso - studio idraulico e indagini di campagna, mappatura della rete di fognatura nera esistente per il risanamento e riabilitazione delle reti |
| 0 | 260864031 | 800.000 | 800.000 | APQ2 | Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A4 all'impianto di depurazione centralizzato |
| 0 | 260864032 | 800.000 | 800.000 | APQ2 | Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A5 all'impianto di depurazione centralizzato |
| 3 | 260874001 | 1.253.100 | | | Comune di Valdobbiadene - allacciamento rete di Valdobbiadene al depuratore di Corcetta del Montello - condotte in ghisa DN600 |
| 4 | 260874002 | 300.000 | | | Comune di Valdobbiadene - nuova rete fognaria S. Stefano e Guia |
| 4 | 260884001 | 710.000 | | | Comune di Vazzola - Realizzazione condotta di lunghezza pari a 2,5 Km e diametro 250 mm per collegare la loc. Tezze di Vazzola alla rete fognaria di Vazzola |
| 4 | 260884002 | 458.000 | | | Comune di Vazzola - Completamento rete fognaria comunale |
| 2 | 260884003 | 602.000 | | | Comune di Vazzola - Realizzazione condotta comunale di lunghezza pari a 1,5 Km e diametro 400 mm per collegare la rete del Comune Mareno di Piave alla rete del comune di Vazzola |
| 0 | 260894001 | 9.200.000 | 7.360.000 | Legge Speciale Venezia delibera nr. 24 del 04.05.04 | Comune di Veduggio - Costruzione condotta fognaria che raccoglie i reflui dei comuni di Altivole, Veduggio, Castelfranco Veneto e li convoglia al depuratore di Salvatronda - condotte in C.A. DN1600 (L=710 m), Ghisa sf. DN1000 (L=3900 m), Ghisa sf. DN800 (L=5300 m) |
| 5 | 260894002 | 4.800.000 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Veduggio - Costruzione condotta fognaria che raccoglie i reflui dei comuni di Maser, Caerano S.Marco, Altivole e Cornuda e li convoglia al depuratore di Salvatronda - condotte in Ghisa sf. DN800 (L=8550 m), Ghisa sf. DN600 (L=2500 m) |
| 4 | 260894003 | 5.880.000 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Veduggio - Ampliamento rete fognaria Comune di Veduggio e frazioni Albaredo e Barcon comprese le aree produttive artigianali-industriali - condotte in Gres DN250 (L=7633 m), DN300 (L=2964 m), DN350 (L=1319 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 43tv V.01A |
| 4 | 260894004 | 1.901.300 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Veduggio - Ampliamento rete fognaria Comune di Veduggio; il progetto in questione riguarda la frazione di Fanzolo - condotte in Gres DN200 (L=3100 m), Gres DN250 (L=3150 m), Gres DN300 (L=1250 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 23/43/65tv 02A |
| 4 | 260894005 | 530.000 | | | Comune di Veduggio - collettamento depuratore di Busta con rete fognaria in Comune di Veduggio - condotte in gres DN250 L=1800 m |
| 5 | 260894006 | 1.270.000 | | | Comune di Veduggio - collegamento impianto di fitodepurazione di Veduggio con rete fognaria di Istrana - tratto in pressione - condotte in acciaio bitumato |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamenti | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---|---|
| 5 | 260894007 | 820.000 | | | Comune di Vedelago - collegamento zona est di Vedelago con Comune di Istrana |
| 4 | 260894008 | 8.050.000 | | | Comune di Vedelago - completamento reti interne |
| 4 | 260894009 | 500.000 | | | Comune di Vedelago - rete fognaria frazione di Cavasagra |
| 2 | 260914001 | 5.140.590 | | | Comune di Villorba - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=16900 m), DN300 (L=600 m) |
| 2 | 260914002 | 1.150.000 | | | Comune di Villorba - rifacimento e completamento rete fognaria |
| 2 | 260924001 | 8.600.000 | | | Comune di Vittorio Veneto - Completamento rete fognaria comunale |
| 5 | 260934001 | 855.000 | | | Comune di Volpago del Montello - Collegamento zona Sud di Volpago del Montello con collettori recapitanti in Comune di Povegliano |
| 4 | 260934002 | 620.000 | | | Comune di Volpago del Montello - rete fognaria via Europa, via Dalmazia sud, via Saccardo |
| 4 | 260934003 | 2.310.000 | | | Comune di Volpago del Montello - tratti vari di fognatura nera |
| 4 | 260944001 | 91.780 | | | Comune di Zenson di Piave - Realizzazione rete fognaria nera, via Rossini con posa di km 0,235 di tubazione a gravità in PVC ø 200 |
| 4 | 260944002 | 310.000 | | | Comune di Zenson di Piave - fognatura nera via S. Antonio e via Premuda |
| 4 | 260944003 | 320.000 | | | Comune di Zenson di Piave - fognatura nera via Toti |
| 5 | 270054001 | 2.009.292 | | | Comune di Caorle - Realizzazione rete fognaria di collegamento tra gli imp. di depurazione di Eraclea e Caorle. Km 6,5 di condotta in pressione in ghisa ø 400. Realizzazione nr. 1 imp. di sollevamento. |
| 4 | 270054002 | 746.571 | | | Comune di Caorle - Realizzazione rete fognaria di collegamento tra l'imp. Di depurazione di Brian e la rete di Caorle (P.to S. Margherita). Km 1,5 di tubazione a gravità in gres ø 250. |
| 2 | 270054003 | 279.760 | | | Comune di Caorle - Sostituzione tubazione di accesso all'imp. Di dep. In via Traghete. Km 0,5 di tubazione a gravità in CLS ø 1200 |
| 3 | 270054004 | 2.618.265 | | | Comune di Caorle - Rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Ottava Presa all'impianto di depurazione di Caorle. |
| 3 | 270054005 | 1.666.168 | | | Comune di Caorle - Rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di S. Giorgio di Livenza alla rete fognaria di Ottava Presa che deve essere già collegata all'impianto di depurazione di Caorle. |
| 4 | 270054006 | 1.190.120 | | | Comune di Caorle - Rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di S. Gaetano alla rete fognaria di Ottava Presa che deve essere già collegata all'impianto di depurazione di Caorle. |
| 4 | 270054007 | 1.097.800 | | | Comune di Caorle - Rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Cà Corniani all'impianto di depurazione di Caorle. |
| 5 | 270074001 | 3.677.766 | | | Comune di Ceggia - Realizzazione rete fognaria di collegamento tra gli imp. Di depurazione di Torre di Mosto e Ceggia. Km 3 di condotta a gravità in gres ø 300 su strada provinciale e Km 3,3 di tubazione in gres ø 300 su strada comunale. Km 1,2 di tubazione in pressione in ghisa ø 150 su strada comunale. Realizzazione nr. 2 imp. di sollevamento. |
| 5 | 270074002 | 2.567.410 | | | Comune di Ceggia - Realizzazione rete fognaria di collegamento tra gli imp. Di depurazione di Cessalto e Ceggia. Km 4,5 di tubazione a gravità in gres ø 250. |
| 4 | 270134001 | 562.414 | | | di Eraclea Mare. Km 0,95 di tubazione in pressione in ghisa ø 100, Km 2,9 di tubazione in pressione in ghisa ø 200. Realizzazione nr. 2 imp. Di sollevamento. |
| 4 | 270134002 | 1.156.438 | | | Comune di Eraclea - Realizzazione rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Ca' Turcata all'imp. Di depurazione di Eraclea Mare. Km 1,4 di tubazione in pressione in ghisa ø 100, Km 2,7 di tubazione in pressione in ghisa ø 200. Realizzazione nr. 2 imp. Di sollevamento. |
| 4 | 270134003 | 675.555 | | | Comune di Eraclea - Realizzazione rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Ponte Crepaldo all'imp. Di depurazione di Eraclea Mare. Km 2,85 di tubazione in pressione in ghisa ø 250. Realizzazione nr. 1 imp. Di sollevamento. |
| 5 | 270134004 | 3.252.872 | | | Comune di Eraclea - Rifacimento rete fognaria nera del capoluogo di Eraclea. Km 1,2 di tubazione a gravità in gres ø 250 e Km 0,32 di tubazione a gravità in gres ø 400. Km tubazioni in CLS 0,55 ø 500, 0,75 ø 600, 1,4 ø 800, 1,2 ø 1000, 0,4 ø 1200, 0,35 ø 1400. |
| 3 | 270134005 | 702.024 | | | Comune di Eraclea - Potenziamento del collettore fognario di collegamento dell'area PIP di Eraclea al depuratore di Eraclea Mare. |
| 5 | 270192002 | 461.028 | | | Comune di Jesolo - Riabilitazione non distruttiva condotte di fognatura |
| 5 | 270192003 | 134.277 | | | Comune di Jesolo - Riabilitazione non distruttiva condotte di fognatura |
| 5 | 270194001 | 1.399.185 | | | Comune di Jesolo - Sostituzione collettori fognari via Gorizia, via Volta, via Padova |
| 4 | 270194004 | 763.437 | | | capoluogo. Aggiornamento dei dati in base al Prog. Definitivo "Settembre 2003" redatto da A.S.I. S.p.A. Tubo in pressione in ghisa sferoidale f 100 mm - estesa 102 m. Tubo a gravità in ghisa sferoidale f 250 mm - estesa 1.398 m. N. 2 impianti di sollevamento. |
| 4 | 270194005 | 775.529 | | | capoluogo. Km 3 di tubazione in pressione in ghisa ø 150, Km 0,5 di tubazione a gravità in gres ø 250. Realizzazione nr. 1 imp. Di sollevamento. |
| 2 | 270194006 | 401.804 | | | Comune di Jesolo - Sostituzione tubazione di accesso all'imp. Di dep. In via Aleari. Km 0,6 di tubazione a gravità in CLS ø 1400 |
| 5 | 270194007 | 571.278 | | | Comune di Jesolo - collettamento reflui frazione di S. Maria di Piave |
| 0 | 270204001 | 1.549.370 | 1.549.370 | | Comune di Marcon - Varie Vie del Comune |
| 0 | 270204002 | 1.549.370 | 1.549.370 | | Comune di Marcon - Varie Vie del Comune |
| 0 | 270204003 | 1.135.205 | 1.135.205 | | Comune di Marcon - Varie Vie del Comune |
| 4 | 270204004 | 1.006.500 | 853.200 | Legge Speciale Venezia delibera nr. 24 del 04.05.04 | Comune di Marcon - Vie Zermanesa, Monte Pelmo, Tofane, Cristallo, Orlolan, Don Bosco, Ancillotto |
| 4 | 270204005 | 1.082.400 | - | | Comune di Marcon - Vie Diaz, Battisti E Cavour |
| 4 | 270204006 | 574.200 | - | | Comune di Marcon - Via Tiziano, Galliei |
| 4 | 270204007 | 766.080 | - | | Comune di Marcon - Vie Meucci, Da Vinci |
| 4 | 270204008 | 615.400 | - | | Comune di Marcon - Vie Foscolo, Carducci, Alighiero |
| 4 | 270204009 | 594.000 | - | | Comune di Marcon - Villaggio Dei Fiori, Vie Perosi, Fornace, Polo |
| 0 | 270224001 | 661.562 | 661.562 | | Comune di Marcon - Vie Sostegno Alto, Sostegno Basso, Roma, San Filippo |
| 4 | 270224003 | 1.072.500 | - | | Comune di Marcon - Costruzione condotta fognaria per eliminazione depuratore di Marteggia e suo collettamento a depuratore di Meolo |
| 4 | 270224004 | 660.000 | - | | Comune di Marcon - Via Capodargine, Fossetta, Losson Centro |
| 4 | 270224005 | 610.500 | - | | Comune di Marcon - Via Fantinello |
| 4 | 270224006 | 825.000 | - | | Comune di Marcon - Vie Terranova E Roma |
| 5 | 270254001 | 1.504.636 | | | Comune di Musile di Piave - Realizzazione collegamento comuni di Zenson Fossalta e Musile. Km 5,7 di tubazione in pressione in ghisa ø 150, Km 2,5 di tubazione in pressione in ghisa ø 200. |
| 4 | 270254002 | 3.956.199 | | | Comune di Musile di Piave - Realizzazione rete fognaria di collegamento della frazione di Caposile alla rete esistente del capoluogo. Km 6,7 di tubazione a gravità in gres ø 250. Realizzazione nr. 7 imp. di sollevamento. |
| 4 | 270254003 | 3.667.127 | | | Comune di Musile di Piave - Realizzazione rete fognaria di collegamento della frazione di Millepertiche alla rete esistente del capoluogo. Km 6,8 di tubazione a gravità in gres ø 250. Realizzazione nr. 5 imp. di sollevamento. |
| 3 | 270254004 | 3.479.546 | | | Comune di Musile di Piave - Realizzazione rete fognaria nera nelle zone non servite del capoluogo. Km 7,2 di tubazione a gravità in gres ø 250. Realizzazione nr. 2 imp. Di sollevamento. |
| 2 | 270254005 | 1.695.200 | | | Comune di Musile di Piave - Sostituzione tubazione esistente. Km 3,7 di tubazione a gravità in CLS ø 400. |
| 2 | 270254006 | 132.000 | | | Comune di Musile di Piave - rete fognaria Via Trieste |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|---|--|
| 4 | 270274001 | 1.442.751 | | | Comune di Noventa di Piave - Realizzazione rete fognaria zone non servite del capoluogo. Km 1,4 di tubazione a gravità in CLS ø 400. |
| 4 | 270274002 | 1.242.120 | | | Comune di Noventa di Piave - Realizzazione rete fognaria di collettamento dei reflui delle frazioni di S. Teresina e Grassaga alla rete esistente del PIP. Km 2,5 di tubazione a gravità in gres ø 250. Realizzazione nr. 2 imp. Di sollevamento. |
| 4 | 270274003 | 882.887 | | | Comune di Noventa di Piave - Realizzazione rete fognaria zona non servita in via Guaiane e via Perseggeri. Km 1,8 di tubazione a gravità in gres ø 250. |
| 0 | 270314001 | 2.065.828 | 2.065.828 | L.S di VE | Comune di Quarto d'Altino - rete fognaria via Pascoli, via Carmason |
| 0 | 270314002 | 1.755.953 | 1.755.953 | L.S di VE | Comune di Quarto d'Altino - rete fognaria via Roma, via PioX |
| 4 | 270314003 | 974.400 | 779.520 | Legge Speciale Venezia delibera nr. 24 del 04.05.04 | Comune di Quarto d'Altino - rete fognaria via De Gasperi, via IV Novembre |
| 0 | 270314004 | 1.200.000 | 2.400.000 | L.S di VE | Comune di Quarto d'Altino - Tratto di condotta da Roncade a Quarto d'Altino |
| 0 | 270314005 | 80.183 | 80.183 | | Comune di Quarto d'Altino - Attraversamento fiume Sile |
| 2 | 270334001 | 867.880 | | | Comune di S. Donà di Piave - Realizzazione rete fognaria zona ovest capoluogo attualmente non servita. Km di tubazione a gravità in CLS : 0,6 ø 400, 0,5 ø 500, 0,6 ø 800. |
| 2 | 270334002 | 380.839 | | | Comune di S. Donà di Piave - Realizzazione rete fognaria nera, via del Perer attualmente non servita. Km 0,8 di tubazione a gravità in gres ø 250. |
| 4 | 270334003 | 910.573 | | | Comune di S. Donà di Piave - Realizzazione rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Chiesanuova all'imp. Di depurazione di S. Donà. Km 1,5 di tubazione a gravità in gres ø 250, Km 1 di tubazione in pressione in ghisa ø 150. Realizzazione nr. 1 imp. Di sollevamento. |
| 4 | 270334004 | 971.231 | | | Comune di S. Donà di Piave - Realizzazione collegamento rete fognaria nera frazione di Passarella al depuratore di S. Donà e collettamento dei reflui provenienti dalla frazione di Chiesanuova. Km 1,1 di tubazione a gravità in gres ø 250, Km 1,2 di tubazione in pressione in ghisa ø 150. Km 0,5 con la tecnica TOC per l'attraversamento dell'alveo del Piave. Realizzazione nr. 1 imp. di sollevamento. |
| 5 | 270334005 | 2.398.844 | | | Comune di S. Donà di Piave - Realizzazione collegamento depuratori di Ceggia e S. Donà. Km 3 di tubazione a gravità in gres ø 300 su strada provinciale, Km 2 di tubazione in pressione in ghisa ø = Realizzazione nr. 3 imp. Di sollevamento. |
| 5 | 270334006 | 4.706.413 | | | Comune di S. Donà di Piave - Realizzazione collegamento depuratori di Noventa e S. Donà (sfruttando una parte della rete esistente). Km 2,5 di tubazione a gravità in gres ø 400 e Km 0,9 in gres ø 250, Km 2,5 di tubazione in pressione in ghisa ø 200. |
| 2 | 270334007 | 1.683.897 | | | Comune di S. Donà di Piave - collettamento reflui frazioni di Palazzetto e Isiata |
| 2 | 270414001 | 426.254 | | | Comune di Torre di Mosto - collettamento reflui frazione di Staffolo |
| Totale | | 469.484.086 | | | |



9.1.3 B - Interventi di fognatura ordinati per priorità

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---|---|
| 0 | 260094001 | 258.228 | 258.228 | | Comune di Casale sul Sile - da depuratore di Via Valli a Quarto d'Altino |
| 0 | 260364001 | 1.161.100 | 1.161.100 | Regione Veneto | Comune di Loria - Ampliamento rete fognaria - condotte gres DN 200 e DN 250 - OPERA PIANO STRALCIO VENO 31tv SIC.01A |
| 0 | 260444001 | 774.685 | 774.685 | | Comune di Monastier di T. - rete fognaria via Pralonge, via Roma |
| 0 | 260444002 | 911.000 | 911.000 | | Comune di Monastier di T. - Collegamento Monastier e Roncade |
| 0 | 260684001 | 1.550.000 | 1.550.000 | Regione Veneto | Comune di Riese Pio X - Ampliamento rete fognaria e collettamento al depuratore di Salvatronda a Castelfranco - condotta gres DN 300 - OPERA PIANO STRALCIO VENO30tv-65tv RFX-A.01A |
| 0 | 260694001 | 887.808 | 887.808 | L.S di VE | Comune di Roncade - rete fognaria via Pantiera e via Longhin |
| 0 | 260694002 | 657.529 | 1.315.058 | L.S di VE | Comune di Roncade - collegamento da Olmi a S. Biagio |
| 0 | 260694003 | 1.818.096 | 1.818.096 | L.S di VE | Comune di Roncade - collegamento da S. Biagio a Spercenigo |
| 0 | 260694004 | 1.200.000 | 2.400.000 | L.S di VE | Comune di Roncade - collettore fognario di collegamento della rete di Roncade al depuratore di Quarto d'Altino |
| 0 | 260694006 | 996.000 | 996.000 | L.S di VE | Comune di Roncade - collegamento da Roncade a Monastier (Vallio e Roncade) |
| 0 | 260694007 | 1.760.000 | 1.760.000 | L.S di VE | Comune di Roncade - collegamento da Ca' Tron, via Burano alla rete di Meolo |
| 0 | 260714001 | 774.685 | 774.685 | | Comune di S. Biagio di Callalta - rete fognaria via Cavour, via Calvi, via Garibaldi, via Il Giugno |
| 0 | 260714002 | 657.529 | 1.315.058 | | Comune di S. Biagio di Callalta - collegamento a Biancade da Olmi |
| 0 | 260714003 | 1.818.069 | 1.818.069 | | Comune di S. Biagio di Callalta - collegamento a Biancade da Spercenigo |
| 0 | 260714004 | 1.048.174 | 1.048.174 | | Comune di S. Biagio di Callalta - fognatura zona centro |
| 0 | 260764001 | 4.700.000 | 877.977 | APQ2 | Comune di S. Vendemiano - Realizzazione condotta fognaria nei Comuni di San Fior e San Vendemiano per il collegamento delle reti fognarie dei due Comuni al nuovo depuratore localizzato nel comune di San Vendemiano |
| 0 | 260804001 | 4.000.000 | 2.000.000 | Regione Veneto | Comune di Sernaglia della Battaglia - collegamento Comuni di Moriago della Battaglia e Sernaglia della Battaglia al depuratore di Sernaglia - condotte in gres L=7530 m, condotte in pressione in acciaio bitumato L=1510 m |
| 0 | 260864028 | 800.000 | 800.000 | APQ2 | Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A1 all'impianto di depurazione centralizzato |
| 0 | 260864029 | 800.000 | 800.000 | APQ2 | Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A2 all'impianto di depurazione centralizzato |
| 0 | 260864030 | 800.000 | 800.000 | APQ2 | Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A3 all'impianto di depurazione centralizzato |
| 0 | 260864031 | 800.000 | 800.000 | APQ2 | Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A4 all'impianto di depurazione centralizzato |
| 0 | 260864032 | 800.000 | 800.000 | APQ2 | Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A5 all'impianto di depurazione centralizzato |
| 0 | 260894001 | 9.200.000 | 7.360.000 | Legge Speciale Venezia delibera nr. 24 del 04.05.04 | Comune di Veduggio - Costruzione condotta fognaria che raccoglie i reflui dei comuni di Altivole, Veduggio, Castelfranco Veneto e li convoglia al depuratore di Salvatronda - condotte in C.A. DN1600 (L=710 m), Ghisa sf. DN1000 (L=3900 m), Ghisa sf. DN800 |
| 0 | 270204001 | 1.549.370 | 1.549.370 | | Comune di Marcon - Varie Vie del Comune |
| 0 | 270204002 | 1.549.370 | 1.549.370 | | Comune di Marcon - Varie Vie del Comune |
| 0 | 270204003 | 1.135.205 | 1.135.205 | | Comune di Marcon - Varie Vie del Comune |
| 0 | 270224001 | 661.562 | 661.562 | | Comune di Marcon - Vie Sostegno Alto, Sostegno Basso, Roma, San Filippo |
| 0 | 270314001 | 2.065.828 | 2.065.828 | L.S di VE | Comune di Quarto d'Altino - rete fognaria via Pascoli, via Carmason |
| 0 | 270314002 | 1.755.953 | 1.755.953 | L.S di VE | Comune di Quarto d'Altino - rete fognaria via Roma, via PioX |
| 0 | 270314004 | 1.200.000 | 2.400.000 | L.S di VE | Comune di Quarto d'Altino - Tratto di condotta da Roncade a Quarto d'Altino |
| 0 | 270314005 | 80.183 | 80.183 | | Comune di Quarto d'Altino - Attraversamento fiume Sile |
| 1 | 260054002 | 2.025.000 | | | Comune di Breda di Piave - Costruzione del collettore di collegamento tra le frazioni di Candeli, Saletto e San Bartolomeo nei Comuni di Maserada e Breda di Piave e la frazione di Pero, in Comune di Breda di Piave - condotte in gres DN300 L=5400 m |
| 1 | 260424001 | 1.722.000 | | area a sostegno transitorio | Comune di Miane - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=3400 m) |
| 1 | 260554002 | 5.227.200 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Paese - Progetto inerente la condotta primaria di fognatura nera del consorzio intercomunale tra i comuni di Paese, Trevignano, Istrana e Quinto di Treviso per la parte di tragitto che interessa il territorio di Paese - condotte in Ghisa sf. DN9 |
| 1 | 260574001 | 6.506.650 | | | Comune di Pieve di Soligo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN253 |
| 1 | 260854001 | 3.770.400 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Trevignano - Condotta primaria di fognatura nera tra il comune di Trevignano e Paese - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=5800 m), Gres DN400 (L=3000 m), DN350 (L=1400 m) |
| 2 | 250424004 | 45.000 | | | Comune di Quero - Costruzione scarico nel tratto compreso tra il depuratore e la linea ferroviaria |
| 2 | 250644002 | 1.291.142 | | | Comune di Vas - Razionalizzazione della rete fognaria comunale e del sistema di depurazione |
| 2 | 260034001 | 700.000 | | | Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Castelcuoco con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400 |
| 2 | 260034002 | 1.820.000 | | | Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Monfumo con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400 |
| 2 | 260044001 | 382.857 | | | Comune di Borso del Grappa - Realizzazione XII stralcio rete fognaria comunale |
| 2 | 260044002 | 30.000 | | | Comune di Borso del Grappa - Realizzazione XIII stralcio rete fognaria comunale |
| 2 | 260114001 | 3.305.000 | | | Comune di Castelcuoco - ampliamento e ristrutturazione rete fognaria |
| 2 | 260114002 | 2.800.000 | | | Comune di Castelcuoco - ampliamento e ristrutturazione rete fognaria - opere urgenti |
| 2 | 260122004 | 166.000 | | | Comune di Castelfranco - Completamento rete fognaria in via Vespucci (Quartiere Valsugana) e in via Chiesa (frazione di Villarazzo) e allacciamento alla rete esistente - condotte in PVC, DN 200 |
| 2 | 260122005 | 59.026 | | | Comune di Castelfranco - Costruzione di un tratto di pista ciclabile e contemporanea posa di un tratto di fognatura nera - condotta in gres, DN 200 |
| 2 | 260122006 | 195.000 | | | Comune di Castelfranco - Realizzazione rete fognaria nel quartiere di via Mazzotti - condotta in gres, DN 200 |
| 2 | 260122007 | 52.351 | | | Comune di Castelfranco - Nuova viabilità Treville - condotta in gres, DN 200 |
| 2 | 260122010 | 413.166 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nel quartiere Italia - condotte in gres, DN 200 e DN 250 |
| 2 | 260124001 | 2.000.000 | | | Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Nord-Est del territorio comunale, frazioni di S.Floriano e Salvarosa Nord |
| 2 | 260124002 | 2.600.000 | | | Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Sud-Ovest del territorio, frazione di Treville e località Soranza e Poisolo - OPERA PIANO STRALCIO VENO 23tv CV.01A |
| 2 | 260124003 | 800.508 | | | Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria della frazione di Campigo con condotte in polipropilene, DN 250 |
| 2 | 260124008 | 41.492 | | | Comune di Castelfranco - Collegamento tra via Castellana e il nuovo quartiere PEEP a Treville: con la sistemazione della viabilità è prevista anche la posa di un tratto di fognatura nera - condotta in gres, DN 200 |
| 2 | 260124009 | 14.980 | | | Comune di Castelfranco - Costruzione nuovi parcheggi e contemporanea posa di 100 ml di fognatura nera - condotta in gres, DN 200 |
| 2 | 260124011 | 671.394 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria in località S.Andrea - condotte in gres, DN 200 e DN 250 - OPERA PIANO STRALCIO VENO 23tv CV.01A |
| 2 | 260124012 | 310.000 | | | Comune di Castelfranco - Costruzione di una nuova fognatura nera lungo le vie Camavitto e Torresani - condotte in gres, DN 200 |
| 2 | 260124013 | 361.160 | | | Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nel quartiere di via Aceri - condotte in PVC DN200 (L=503,9 m); gres DN200 (L=161 m); gres DN 250 (L=364,5 m) |
| 2 | 260124014 | 18.000 | | | Comune di Castelfranco - Allargamento di via delle Forche e posa condotta fognaria - condotta in gres, DN 200 |
| 2 | 260124015 | 198.800 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte gres DN 200 (L=260 m); gres DN 250 (L=760 m) |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---------------------|--|
| 2 | 260124016 | 723.000 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte gres DN 250 |
| 2 | 260124017 | 460.000 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in PVC DN 250 |
| 2 | 260124018 | 990.000 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN 250 (L=1230 m); gres DN 400 (L=3100 m) |
| 2 | 260124019 | 652.000 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotta in gres, DN 250 |
| 2 | 260124020 | 1.093.200 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN 200 (L=940 m); gres DN 250 (L=2340 m); PVC DN 250 (L=2280 m) |
| 2 | 260124021 | 904.000 | | | Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN 300 (L=600 m); gres DN 400 (L=1400 m); PVC DN 250 (L=2180 m) |
| 2 | 260124022 | 774.685 | | | Comune di Castelfranco - Costruzione collettore fognario che recapita i reflui del Comune di Riese Pio x e li convoglia al depuratore di Castelfranco - condotta ghisa DN 400 - OPERA PIANO STRALCIO VEN0 23tv-30tv CV-RPX.01N |
| 2 | 260124023 | 1.063.400 | | | Comune di Castelfranco - Costruzione collegamenti al collettore DN1000 recapitante al depuratore di Salvatronda - condotte in Gres DN300 (L=1200 m), DN400 (L=2200 m) |
| 2 | 260234001 | 1.000.000 | | | Comune di Cornuda - parte ovest riconversione e collegamento alla dorsale |
| 2 | 260254001 | 4.500.000 | | | Comune di Crocetta del Montello - rifacimento ed estensione rete nera |
| 2 | 260284002 | 1.000.000 | | | Comune di Fontanelle - Realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza pari a 3,3 Km e diametro 300 mm per collegare la rete del Comune di Fontanelle alla rete del Comune di Oderzo |
| 2 | 260334001 | 5.500.000 | | | Comune di Godega S.U. - Completamento del progetto per la realizzazione della fognatura del Consorzio fra i Comuni di Codognè, Gaiarine e Godega di S. Urbano con la realizzazione delle condotte per il collegamento del Comune di Godega al Comune di Gaiair |
| 2 | 260344001 | 400.000 | | | Comune di Gorgo al M. - Realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza pari a 1 Km e diametro 400 mm per collegare la rete fognaria del Comune di Gorgo alla rete del Comune di Motta di Livenza |
| 2 | 260374001 | 486.000 | | | Comune di Mansuè - Realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza pari a 2 Km e diametro 300 mm per collegare la rete del Comune di Portobuffolè alla rete del Comune di Mansuè |
| 2 | 260374002 | 1.589.000 | | | Comune di Mansuè - Realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza pari a 1 Km e diametro 300 mm e di una condotta di lunghezza pari a 3,1 Km e diametro 400 mm per collegare la rete del comune di Mansuè alla rete del Comune di Gorgo |
| 2 | 260454001 | 1.150.000 | | | Comune di Monfumo - completamento reti interne |
| 2 | 260464003 | 800.000 | | | Comune di Montebelluna - collegamento Comune di Caerano S.Marco zona SUD con rete fognaria in comune di Altivole - condotte in gres DN250 |
| 2 | 260464004 | 2.300.000 | | | Comune di Montebelluna - Ampliamento rete fognaria zona EST di Montebelluna |
| 2 | 260464005 | 1.500.000 | | | Comune di Montebelluna - Ampliamento rete fognaria zona OVEST di Montebelluna |
| 2 | 260464006 | 805.000 | | | Comune di Montebelluna - ampliamento rete fognaria interna Comune di Montebelluna e Caerano S.Marco, località Campagna |
| 2 | 260494001 | 1.850.000 | | | Comune di Motta di L. - Realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza pari a 1 Km e diametro 200 mm e di una condotta in ghisa di lunghezza 4,5 Km e diametro 300 mm per collegare la rete di Motta di Livenza al depuratore in zona indust |
| 2 | 260514001 | 1.350.000 | | | Comune di Oderzo - Realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza pari a 4,5 Km e diametro 300 mm per collegare la rete del comune di Ormelle alla rete del Comune di Oderzo |
| 2 | 260514002 | 310.000 | | | Comune di Oderzo - Completamento rete fognaria comunale |
| 2 | 260514003 | 348.000 | | | Comune di Oderzo - Realizzazione collettore fognario di lunghezza pari a 1,3 Km e diametro 350 mm, per collegare la rete fognaria comunale di Oderzo al nuovo impianto di depurazione consortile |
| 2 | 260704001 | 2.500.000 | | | Comune di Salgareda - Realizzazione del collegamento della rete fognaria dei Comuni di Salgareda e Chiarano al nuovo impianto di depurazione localizzato in zona Campobernardo nel Comune di Salgareda |
| 2 | 260744002 | 900.000 | | | Comune di S. Polo di Piave - Realizzazione di una condotta fognaria di lunghezza pari a 3,5 Km e diametro 200 mm per collegare la rete del comune di S. Polo alla rete del Comune di Ormelle |
| 2 | 260794001 | 1.700.000 | | | Comune di Segusino - potenziamento rete comunale di Segusino, di Milles, e Stramare |
| 2 | 260864001 | 700.000 | - | | Comune di Treviso - indagine e mappatura della rete di fognatura mista esistente, studio configurazione di progetto per il risanamento e riabilitazione delle reti |
| 2 | 260864002 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona centro storico B2 |
| 2 | 260864003 | 950.000 | - | | Comune di Treviso - collettamento al depuratore centrale di sant'Antonino tramite condotta dello sviluppo di circa 2,5 km - zona B1 e B2 (intervento già previsti nel programma triennale OO.PP.) |
| 2 | 260864004 | 1.100.000 | - | | Comune di Treviso - ampliamento rete fognaria lungo via concordia per uno sviluppo di circa 3 km - zona C- (interventi già previsti nel programma triennale OO.PP.) |
| 2 | 260864005 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 18 - Via Tommaso Salsa (comprese tutte le laterali) |
| 2 | 260864006 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 28 - San Pelajo (intervento già previsti nel programma triennale OO.PP.) |
| 2 | 260864007 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 15 - compresa tra via Feltrina e Via S.Bona Nuova fino al Villaggio S.Liberale |
| 2 | 260864008 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 26 - compresa tra via S.Bona nuova e Via S.Bona vecchia e via dei Boscarì |
| 2 | 260864009 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 21 - S.zeno |
| 2 | 260864010 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 33 - S. Lazzaro |
| 2 | 260864011 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 9 - Eden compresa tra tratto di strada Ovest, Orleans e via Monfenera |
| 2 | 260864012 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 17 - tra Viale Brigata treviso e Viale della Repubblica |
| 2 | 260864013 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 12 - tra via Foscolo e Viale Nino Bixio |
| 2 | 260864014 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 20 - Ospedale - strada del Mozzato e tratto di via Terraglio |
| 2 | 260864015 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 22 - S. Angelo |
| 2 | 260864016 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 30 - Viale Brigata marche dopo ferrovia verso est, Via Bibano e via Zanella (comprese tutte le late |
| 2 | 260864017 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 16 - zona artigianale strada Ovest |
| 2 | 260864018 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 31 - Viale Quatro Novembre, Via Postumia, Via Callalta (comprese tutte le laterali) |
| 2 | 260864019 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 24 - Compresa tra via Castellana e Via Castagnole |
| 2 | 260864020 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 13 - Tra piazzale Duca D'Aosta e via Pinelli |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamenti | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 2 | 260864021 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 23 - S.Giuseppe |
| 2 | 260864022 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 14 - Via Castellana (compresa fraterrovia direzione Vicenza, tratto di Via Feltrina e via Sovemigo) |
| 2 | 260864023 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 32 - S. Antonino - |
| 2 | 260864024 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 29 - S. Artemio , via Cal di Breda |
| 2 | 260864025 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 25 - da Borgo S. Paolo verso nord - |
| 2 | 260864026 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 27 - compresa tra via Roncole, via Ca Zenobio, via dei Biscari e strada delle Verine |
| 2 | 260864027 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 34 - Carizzano |
| 2 | 260864028 | 2.400.000 | - | | Comune di Treviso - intervento per la realizzazione delle predisposizioni di allacciamento fognario sulla rete nera esistente (Circa 3000 pred.) |
| 2 | 260864029 | 3.000.000 | - | | Comune di Treviso - intervento di risanamento della rete di fognatura nera esistente (relining, pozzetti ecc.) |
| 2 | 260864030 | 700.000 | - | | Comune di Treviso - studio idraulico e indagini di campagna, mappatura della rete di fognatura nera esistente per il risanamento e riabilitazione delle reti |
| 2 | 260884003 | 602.000 | | | Comune di Vazzola - Realizzazione condotta comunale di lunghezza pari a 1,5 Km e diametro 400 mm per collegare la rete del Comune Mareno di Piave alla rete del comune di Vazzola |
| 2 | 260914001 | 5.140.590 | | | Comune di Villorba - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=16900 m), DN300 (L=600 m) |
| 2 | 260914002 | 1.150.000 | | | Comune di Villorba - rifacimento e completamento rete fognaria |
| 2 | 260924001 | 8.600.000 | | | Comune di Vittorio Veneto - Completamento rete fognaria comunale |
| 2 | 270054003 | 279.760 | | | Comune di Caorle - Sostituzione tubazione di accesso all'imp. Di dep. In via Traghete. Km 0,5 di tubazione a gravità in CLS ø 1200 |
| 2 | 270194006 | 401.804 | | | Comune di Jesolo - Sostituzione tubazione di accesso all'imp. Di dep. In via Aleardi. Km 0,6 di tubazione a gravità in CLS ø 1400 |
| 2 | 270254005 | 1.695.200 | | | Comune di Musile di Piave - Sostituzione tubazione esistente. Km 3,7 di tubazione a gravità in CLS ø 400. |
| 2 | 270254006 | 132.000 | | | Comune di Musile di Piave - rete fognaria Via Trieste |
| 2 | 270334001 | 867.880 | | | Comune di S. Donà di Piave - Realizzazione rete fognaria zona ovest capoluogo attualmente non servita. Km di tubazione a gravità in CLS : 0,6 ø 400, 0,5 ø 500, 0,6 ø 800. |
| 2 | 270334002 | 380.839 | | | Comune di S. Donà di Piave - Realizzazione rete fognaria nera, via del Perer attualmente non servita. Km 0,8 di tubazione a gravità in gres ø 250. |
| 2 | 270334007 | 1.683.897 | | | Comune di S. Donà di Piave - colletamento reflui frazioni di Palazzetto e Isiata |
| 2 | 270414001 | 426.254 | | | Comune di Torre di Mosto - colletamento reflui frazione di Staffolo |
| 3 | 250424001 | 395.000 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Quero - Costruzione rete fognaria per il convogliamento dei reflui civili e delle acque meteoriche dall'area artigianale-industriale "Camapna Nord" al depuratore esistente - condotte in cls DN 500, DN 800, DN 1000 |
| 3 | 250424002 | 38.385 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Quero - Il progetto riguarda la posa in opera di una condotta in PVC e CLS funzionante a gravità per la realizzazione dello scarico finale della fognatura mista di Quero - condotte in PEAD DN 500 e DN 630 |
| 3 | 250424003 | 86.000 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Quero - Realizzazione di alcuni lavori di completamento e adeguamento della rete fognaria comunale - condotte in PVC DN 200, PVC DN 500, cls DN 400 |
| 3 | 260024001 | 2.226.000 | | | Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in ghisa DN600 |
| 3 | 260024002 | 403.900 | | | Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN300 |
| 3 | 260024003 | 603.400 | | | Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN400 |
| 3 | 260154001 | 250.886 | | | Comune di Cessalto - Collegamento frazione di S. Anastasio di Cessalto a Ceggia |
| 3 | 260564001 | 5.132.000 | | | Comune di Pederobba - collettore consortile di collegamento tra l'impianto di depurazione di Covolo in comune di Pederobba e l'impianto di depurazione di crocetta del Montello - condotte in ghisa DN600 (L=5300 m) e DN 800 (L=2000 m) |
| 3 | 260564002 | 3.586.700 | | | Comune di Pederobba - collettore consortile di collegamento tra il depuratore di Pederobba e la rete recapitante al depuratore di Crocetta del Montello - condotte in ghisa DN 600 |
| 3 | 260564003 | 2.658.850 | | | Comune di Pederobba - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN400 |
| 3 | 260564004 | 620.000 | | | Comune di Pederobba - costruzione rete fognaria di collegamento tra la zona industriale di Pederobba e il capoluogo |
| 3 | 260874001 | 1.253.100 | | | Comune di Valdobbiadene - allacciamento rete di Valdobbiadene al depuratore di Corcetta del Montello - condotte in ghisa DN600 |
| 3 | 270054004 | 2.618.265 | | | Comune di Caorle - Rete fognaria di colletamento dei reflui della frazione di Ottava Presa all'impianto di depurazione di Caorle. |
| 3 | 270054005 | 1.666.168 | | | Comune di Caorle - Rete fognaria di colletamento dei reflui della frazione di S. Giorgio di Livenza alla rete fognaria di Ottava Presa che deve essere già collegata all'impianto di depurazione di Caorle. |
| 3 | 270134005 | 702.024 | | | Comune di Eraclea - Potenziamento del collettore fognario di collegamento dell'area PIP di Eraclea al depuratore di Eraclea Mare. |
| 3 | 270254004 | 3.479.546 | | | Comune di Musile di Piave - Realizzazione rete fognaria nera nelle zone non servite del capoluogo. Km 7,2 di tubazione a gravità in gres ø 250. Realizzazione nr. 2 imp. Di sollevamento. |
| 4 | 250644001 | 61.975 | | | Comune di Vas - Collettamento delle acque reflue della frazione di Noal all'impianto di depurazione generale che serve VAS e prolungamento della rete fognaria della zona Sud di Vas fino a raggiungere le nuove zone di espansione in dette zona |
| 4 | 260014001 | 1.541.600 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Altivole - Ampliamento rete fognaria : il progetto corrisponde in buona sostanza al nucleo e agli agglomerati abitati di Altivole capoluogo e della frazione di Caselle d'Altivole - condotte in Gres DN300 (L=1050 m), Gres DN350 (L=1100 m), Gres D |
| 4 | 260014002 | 2.222.500 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Altivole - Ampliamento rete fognaria - condotte in Gres DN200 (L=3850 m), Gres DN250 (L=3750 m), Gres DN300 (L=1200 m) |
| 4 | 260014003 | 563.420 | | | Comune di Altivole - completamento rete fognaria |
| 4 | 260034003 | 7.500.000 | | | Comune di Asolo - Completamento rete fognaria comunale |
| 4 | 260054001 | 453.375 | | | Comune di Breda di Piave - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=1550 m) |
| 4 | 260064001 | 460.000 | | | Comune di Caerano S.Marco - ampliamento rete fognaria interna, zona industriale |
| 4 | 260084001 | 2.866.305 | | | Comune di Carbonera - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=8450 m), DN300 (L=1200 m) |
| 4 | 260094002 | 832.600 | - | | Comune di Casale sul Sile - da depuratore di Lughignano a Casale |
| 4 | 260094003 | 705.600 | - | | Comune di Casale sul Sile - da depuratore di Consio a Dossan Casier |
| 4 | 260094004 | 722.400 | - | | Comune di Casale sul Sile - collegamento lottizzazione "Serena" a Consio |
| 4 | 260094005 | 666.080 | - | | Comune di Casale sul Sile - da depuratore di Via Torre a Lughignano |
| 4 | 260094006 | 801.900 | - | | Comune di Casale sul Sile - rete fognaria via Schiavonia, Consio, Peschiere, Bonisolio, Risorgimento |
| 4 | 260104001 | 1.314.060 | - | | Comune di Casier - rete fognaria via Santi, via Gramsci, Chiesa Pioveghe, via Martiri, via Artigianato |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---|---|
| 4 | 260104002 | 1.092.000 | - | | Comune di Casier - rete fognaria via Industrie e laterali |
| 4 | 260104003 | 537.600 | - | | Comune di Casier - rete fognaria via Albrizzi, via Galilei, via Giuzzetti |
| 4 | 260104004 | 181.500 | - | | Comune di Casier - rete fognaria via Zermanese, via Vecchia Inferiore |
| 4 | 260144001 | 805.000 | - | | Comune di Cavaso del Tomba - completamento reti interne |
| 4 | 260174002 | 940.000 | - | | Comune di Cimadolmo - Completamento rete fognaria comunale |
| 4 | 260184003 | 1.610.000 | - | | Comune di Cison di Valmarino - completamento reti interne |
| 4 | 260194001 | 3.290.000 | - | | Comune di Codognè - Completamento rete fognaria comunale |
| 4 | 260224001 | 3.200.000 | - | | Comune di Cordignano - integrazione rete nera |
| 4 | 260264002 | 8.150.800 | - | | Comune di Farra di Soligo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN252 |
| 4 | 260274001 | 2.112.000 | - | area a sostegno transitorio | Comune di Follina - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=4400 m) |
| 4 | 260274002 | 4.025.000 | - | | Comune di Follina - ampliamento rete fognaria interna Comune di Follina |
| 4 | 260284001 | 600.000 | - | | Comune di Fontanelle - Completamento rete fognaria comunale |
| 4 | 260314001 | 2.300.000 | - | | Comune di Gaiarine - Realizzazione rete fognaria comunale |
| 4 | 260324001 | 800.000 | - | | Comune di Giavera del Montello - rete fognatura da programma opere pubbliche 2004-06 |
| 4 | 260334002 | 2.200.000 | - | | Comune di Godega S.U. - Realizzazione rete fognaria comunale |
| 4 | 260334003 | 750.000 | - | | Comune di Godega S.U. - Estensione rete fognaria comunale |
| 4 | 260354001 | 8.050.000 | - | | Comune di Istrana - completamento reti interne - OPERA PIANO STRALCIO VENO 56tv I.01A |
| 4 | 260364002 | 1.032.914 | - | | Comune di Loria - Ampliamento rete fognaria - condotte gres DN 200 e DN 250 |
| 4 | 260374003 | 770.000 | - | | Comune di Mansuè - Realizzazione di una condotta di lunghezza pari a 3 Km e diametro 200 mm per collegare la località Navole alla rete fognaria del Comune di Mansuè |
| 4 | 260394001 | 1.200.000 | - | Regione Veneto | Comune di Maser - Ampliamento rete fognaria e collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Salvatronda a Castelfranco - condotta ghisa DN 400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO 65-57-68tv A-A-M.01A |
| 4 | 260394002 | 1.462.500 | - | | Comune di Maser - Ampliamento rete fognaria - condotte in gres DN250 |
| 4 | 260394003 | 350.000 | - | | Comune di Maser - collegamento dell'abitato di Madonna della Salute alla rete prevista dall'intervento 260394001 |
| 4 | 260404001 | 1.623.375 | - | | Comune di Maserada di P. - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=5550 m) |
| 4 | 260404002 | 3.112.500 | - | | Comune di Maserada di P. - Costruzione del collettore principale che raccoglie le acque reflue nelle frazioni di Candellù, Saletto e San Bartolomeo - OPERA PIANO STRALCIO VENO 11-18tv CIAT.02A |
| 4 | 260444003 | 756.000 | - | | Comune di Monastier di T. - rete fognaria via Giovanni XXIII, via Barbaranella, via S.Pietro Novello |
| 4 | 260444004 | 403.200 | - | | Comune di Monastier di T. - rete fognaria completamento via Pralongo |
| 4 | 260444005 | 772.800 | - | | Comune di Monastier di T. - rete fognaria da via Pralongo a Lissone |
| 4 | 260444006 | 443.520 | - | | Comune di Monastier di T. - rete fognaria via Vallo |
| 4 | 260444007 | 571.200 | - | | Comune di Monastier di T. - rete fognaria via Giacomelli, via Roma |
| 4 | 260484002 | 1.397.000 | - | | Comune di Moriago - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN251 |
| 4 | 260494002 | 2.200.000 | - | | Comune di Motta di L. - Collegamento all'impianto di depurazione delle frazioni di Malinrada, Lorenzaga e Villanova |
| 4 | 260524001 | 1.600.000 | - | | Comune di Ormelle - Completamento rete fognaria comunale |
| 4 | 260534001 | 500.000 | - | | Comune di Orsago - Nuovo collettore a valle della ferrovia |
| 4 | 260554003 | 210.000 | - | | Comune di Paese - Interventi vari su rete di fognatura nera |
| 4 | 260564005 | 240.000 | - | | Comune di Pederobba - Collegamento frazione di Curogna e via Curogna |
| 4 | 260564006 | 250.000 | - | | Comune di Pederobba - Collegamento Borgo di via Rive |
| 4 | 260564007 | 250.000 | - | | Comune di Pederobba - collegamento zona sud via Guizza e via dei Neville |
| 4 | 260574002 | 180.000 | - | | Comune di Pieve di Soligo - costruzione impianto di sollevamento |
| 4 | 260574003 | 57.540 | - | | Comune di Pieve di Soligo - adeguamento impianto di sollevamento |
| 4 | 260584001 | 1.080.000 | - | | Comune di Ponte di Piave - Completamento rete fognaria comunale |
| 4 | 260594001 | 1.462.500 | - | | Comune di Ponzano Veneto - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=5000 m) |
| 4 | 260624001 | 1.126.125 | - | | Comune di Povegliano - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=3850 m) |
| 4 | 260654001 | 2.201.950 | - | | Comune di Refrontolo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN254 |
| 4 | 260674001 | 152.000 | - | | Comune di Revine Lago - rete fognaria zone San Marco e San Martin |
| 4 | 260694005 | 1.321.300 | - | | Comune di Roncade - rete fognaria via S. Pio X, via Trento, via Trieste, via Risere, via Giovanni XXIII |
| 4 | 260694008 | 1.372.800 | 666.080 | Legge Speciale Venezia delibera nr. 24 del 04.05.04 | Comune di Roncade - rete fognaria via Carboncine, via Dary, via Castello, via Salgari ecc. |
| 4 | 260694009 | 561.000 | - | | Comune di Roncade - rete fognaria via Galli |
| 4 | 260694010 | 577.500 | - | | Comune di Roncade - rete fognaria via Principe |
| 4 | 260714005 | 961.000 | - | | Comune di S. Biagio di Callalta - Rovare' |
| 4 | 260714006 | 980.000 | - | | Comune di S. Biagio di Callalta - Cavrie' |
| 4 | 260714007 | 440.000 | - | | Comune di S. Biagio di Callalta - San Martino |
| 4 | 260714008 | 1.416.000 | - | | Comune di S. Biagio di Callalta - Completamento della rete di Olmi |
| 4 | 260714009 | 396.000 | - | | Comune di S. Biagio di Callalta - rete fognaria di Nebron |
| 4 | 260744001 | 1.830.000 | - | | Comune di S. Polo di Piave - Completamento rete fognaria comunale |
| 4 | 260804003 | 4.412.950 | - | | Comune di Sernaglia della Battaglia - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN250 |
| 4 | 260814001 | 1.461.600 | - | | Comune di Silea - Ekimazione dei depuratori di S. Elena e Canton e collegamento alle reti di Roncade |
| 4 | 260814002 | 487.200 | - | | Comune di Silea - rete fognaria via Pantiera, via Malviste e via Nerbon |
| 4 | 260824001 | 4.254.817 | - | | Comune di Spresiano - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=11830 m), DN300 (L=1000 m), cls DN400 (L=350 m), cls DN500 (L=900 m) |
| 4 | 260854003 | 4.255.000 | - | | Comune di Trevignano - completamento reti interne - OPERA PIANO STRALCIO VENO 53tv T.01A |
| 4 | 260874002 | 300.000 | - | | Comune di Valdobbadene - nuova rete fognaria S. Stefano e Guia |
| 4 | 260884001 | 710.000 | - | | Comune di Vazzola - Realizzazione condotta di lunghezza pari a 2,5 Km e diametro 250 mm per collegare la loc. Tezze di Vazzola alla rete fognaria di Vazzola |
| 4 | 260884002 | 458.000 | - | | Comune di Vazzola - Completamento rete fognaria comunale |
| 4 | 260894003 | 5.880.000 | - | Richiesta Regione Veneto | Comune di Veduggio - Ampliamento rete fognaria Comune di Veduggio e frazioni Albaredo e Barcon comprese le aree produttive artigianali-industriali - condotte in Gres DN250 (L=7633 m), DN300 (L=2964 m), DN350 (L=1319 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 43tv V.0 |
| 4 | 260894004 | 1.901.300 | - | Richiesta Regione Veneto | Comune di Veduggio - Ampliamento rete fognaria Comune di Veduggio; il progetto in questione riguarda la frazione di Fanzolo - condotte in Gres DN200 (L=3100 m), Gres DN250 (L=3150 m), Gres DN300 (L=1250 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 23/43/65tv 02A |
| 4 | 260894005 | 530.000 | - | | Comune di Veduggio - collettamento depuratore di Busta con rete fognaria in Comune di Veduggio - condotte in gres DN250 L=1800 m |
| 4 | 260894008 | 8.050.000 | - | | Comune di Veduggio - completamento reti interne |
| 4 | 260894009 | 500.000 | - | | Comune di Veduggio - rete fognaria frazione di Cavasagra |
| 4 | 260934002 | 620.000 | - | | Comune di Volpago del Montello - rete fognaria via Europa, via Dalmazia sud, via Saccardo |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|----------|---------------------|----------------|-------------------------|---|--|
| 4 | 260934003 | 2.310.000 | | | Comune di Volpago del Montello - tratti vari di fognatura nera |
| 4 | 260944001 | 91.780 | | | Comune di Zenson di Piave - Realizzazione rete fognaria nera, via Rossini con posa di km 0,235 di tubazione a gravità in PVC ø 200 |
| 4 | 260944002 | 310.000 | | | Comune di Zenson di Piave - fognatura nera via S. Antonio e via Premuda |
| 4 | 260944003 | 320.000 | | | Comune di Zenson di Piave - fognatura nera via Toti |
| 4 | 270054002 | 746.571 | | | Comune di Caorle - Realizzazione rete fognaria di collegamento tra l'imp. Di depurazione di Brian e la rete di Caorle (P.to S. Margherita), Km 1,5 di tubazione a gravità in gres ø 250. |
| 4 | 270054006 | 1.190.120 | | | Comune di Caorle - Rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di S. Gaetano alla rete fognaria di Ottava Presa che deve essere già collegata all'impianto di depurazione di Caorle. |
| 4 | 270054007 | 1.097.800 | | | Comune di Caorle - Rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Cà Corniani all'impianto di depurazione di Caorle. |
| 4 | 270134001 | 562.414 | | | di Eraclea Mare. Km 0,95 di tubazione in pressione in ghisa ø 100, Km 2,9 di tubazione in pressione in ghisa ø 200. Realizzazione |
| 4 | 270134002 | 1.156.438 | | | Comune di Eraclea - Realizzazione rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Ca' Turcata all'imp. Di depurazione di Eraclea Mare. Km 1,4 di tubazione in pressione in ghisa ø 100, Km 2,7 di tubazione in pressione in ghisa ø 200. Realizzazio |
| 4 | 270134003 | 675.555 | | | Comune di Eraclea - Realizzazione rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Ponte Crepaldo all'imp. Di depurazione di Eraclea Mare. Km 2,85 di tubazione in pressione in ghisa ø 250. Realizzazione nr. 1 imp. Di sollevamento. |
| 4 | 270194004 | 763.437 | | | capoluogo. Aggiornamento dei dati in base al Prog. Definitivo "Settembre 2003" redatto da A.S.I. S.p.A. Tubo in pressione in ghisa |
| 4 | 270194005 | 775.529 | | | capoluogo. Km 3 di tubazione in pressione in ghisa ø 150, Km 0,5 di tubazione a gravità in gres ø 250. Realizzazione nr. 1 imp. Di |
| 4 | 270204004 | 1.006.500 | 853.200 | Legge Speciale Venezia delibera nr. 24 del 04.05.04 | Comune di Marcon - Vie Zermanesa, Monte Pelmo, Tofane, Cristallo, Ortolan, Don Bosco, Ancillotto |
| 4 | 270204005 | 1.082.400 | - | | Comune di Marcon - Vie Diaz, Battisti E Cavour |
| 4 | 270204006 | 574.200 | - | | Comune di Marcon - Via Tiziano, Gallei |
| 4 | 270204007 | 766.080 | - | | Comune di Marcon - Vie Meucci, Da Vinci |
| 4 | 270204008 | 615.400 | - | | Comune di Marcon - Vie Foscolo, Carducci, Alighiero |
| 4 | 270204009 | 594.000 | - | | Comune di Marcon - Villaggio Dei Fiori, Vie Perosi, Fornace, Polo |
| 4 | 270224003 | 1.072.500 | - | | Comune di Marcon - Costruzione condotta fognaria per eliminazione depuratore di Marteggia e suo collettamento a depuratore di Meolo |
| 4 | 270224004 | 660.000 | - | | Comune di Marcon - Via Capodargine, Fossetta, Losson Centro |
| 4 | 270224005 | 610.500 | - | | Comune di Marcon - Via Fantinello |
| 4 | 270224006 | 825.000 | - | | Comune di Marcon - Vie Terranova E Roma |
| 4 | 270254002 | 3.956.199 | | | Comune di Musile di Piave - Realizzazione rete fognaria di collegamento della frazione di Caposile alla rete esistente del capoluogo. Km 6,7 di tubazione a gravità in gres ø 250. Realizzazione nr. 7 imp. di sollevamento. |
| 4 | 270254003 | 3.667.127 | | | Comune di Musile di Piave - Realizzazione rete fognaria di collegamento della frazione di Millepertiche alla rete esistente del capoluogo. Km 6,8 di tubazione a gravità in gres ø 250. Realizzazione nr. 5 imp. di sollevamento. |
| 4 | 270274001 | 1.442.751 | | | Comune di Noventa di Piave - Realizzazione rete fognaria zona non servita del capoluogo. Km 1,4 di tubazione a gravità in CLS ø 400. |
| 4 | 270274002 | 1.242.120 | | | Comune di Noventa di Piave - Realizzazione rete fognaria di collettamento dei reflui delle frazioni di S. Teresina e Grassaga alla rete esistente del PIP. Km 2,5 di tubazione a gravità in gres ø 250. Realizzazione nr. 2 imp. Di sollevamento. |
| 4 | 270274003 | 882.887 | | | Comune di Noventa di Piave - Realizzazione rete fognaria zona non servita in via Guaiane e via Perseghe. Km 1,8 di tubazione a gravità in gres ø 250. |
| 4 | 270314003 | 974.400 | 779.520 | Legge Speciale Venezia delibera nr. 24 del 04.05.04 | Comune di Quarto d'Altino - rete fognaria via De Gasperi, via IV Novembre |
| 4 | 270334003 | 910.573 | | | Comune di S. Donà di Piave - Realizzazione rete fognaria di collettamento dei reflui della frazione di Chiesanuova all'imp. Di depurazione di S. Donà. Km 1,5 di tubazione a gravità in gres ø 250, Km 1 di tubazione in pressione in ghisa ø 150. Realizzazio |
| 4 | 270334004 | 971.231 | | | Comune di S. Donà di Piave - Realizzazione collegamento rete fognaria nera frazione di Passarella al depuratore di S. Donà e collettamento dei reflui provenienti dalla frazione di Chiesanuova. Km 1,1 di tubazione a gravità in gres ø 250, Km 1,2 di tubaz |
| 5 | 260174001 | 1.200.000 | | | Comune di Cimadolmo - Realizzazione di una condotta comunale di lunghezza 4Km e diametro 300 mm, per collegare la rete fognaria del Comune di Cimadolmo all'impianto di depurazione del Comune di Ponte di Piave localizzato in via Risorgimento |
| 5 | 260184001 | 3.462.480 | | area a sostegno transitorio | Comune di Cison di Valmarino - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=6100 m), DN400 (L=1200 m), Gres DN300 (L=350 m), DN200 (L=380 m) |
| 5 | 260184002 | 1.632.000 | | area a sostegno transitorio | Comune di Cison di Valmarino - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=2650 m), DN400 (L=1500 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 83tv C.02A |
| 5 | 260214001 | 2.484.551 | | | Comune di Conegliano - Realizzazione della condotta fognaria che collega località Menarè in Comune di Vittorio Veneto alla rete fognaria del Comune di Conegliano (3,8 Km di rete diametro 250mm). |
| 5 | 260264001 | 2.000.000 | | | Comune di Farra di Soligo - Collegamento al depuratore di Sernaglia della Battaglia - condotte in ghisa DN400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO25-29tv aDp.01A |
| 5 | 260464001 | 1.920.000 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Montebelluna - condotta recapitante i reflui dell'impianto di depurazione di Montebelluna e della Zona Industriale verso l'impianto di depurazione di Paese - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=4000 m) |
| 5 | 260464002 | 1.920.000 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Montebelluna - condotta recapitante i reflui dell'impianto di depurazione di Biadene in comune di Montebelluna verso l'impianto di depurazione di Paese - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=4000 m) |
| 5 | 260484001 | 1.130.000 | | | Comune di Moriago - collegamento Moriago e Vidor - condotte in ghisa DN500 |
| 5 | 260554001 | 3.552.000 | | inserito in piano stralcio | Comune di Paese - Convogliamento dei reflui del Comune di Istrana al depuratore di Paese con potenzialità di 43000 a.e. - OPERA PIANO STRALCIO VENO 56tv I.02A |
| 5 | 260734001 | 1.700.000 | | | Comune di S. Pietro di Felletto - Realizzazione condotta fognaria per il collegamento della rete del Comune di San Pietro di Felletto al depuratore di Conegliano sito in località Campolongo |
| 5 | 260774001 | 1.668.000 | | finanziamento da reperire | Comune di S. Zenone degli Ezzelini - Allacciamento reflui dei comuni di Borso del Grappa, Mussolente, S. Zenone degli Ezzelini e Crespano al depuratore centralizzato - condotte ghisa DN 300 e DN 400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO 30-32tv SIC.01A |
| 5 | 260804002 | 1.900.000 | | | Comune di Sernaglia della Battaglia - Completamento reti consortili - condotte in ghisa DN400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO25-29tv aDp.01A |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|---------------|---------------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| 5 | 260854002 | 1.920.000 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Trevignano - Condotta primaria di fognatura nera tra il comune di Musano e Trevignano - condotta in Ghisa sf. DN600 (L=4000 m) |
| 5 | 260894002 | 4.800.000 | | Richiesta Regione Veneto | Comune di Vedelago - Costruzione condotta fognaria che raccoglie i reflui dei comuni di Maser, Caerano S.Marco, Altivole e Cornuda e li convoglia al depuratore di Salvatronda - condotte in Ghisa sf. DN800 (L=8550 m), Ghisa sf. DN600 (L=2500 m) |
| 5 | 260894006 | 1.270.000 | | | Comune di Vedelago - collegamento impianto di fitodepurazione di Vedelago con rete fognaria di Istrana - tratto in pressione - condotte in acciaio bitumato |
| 5 | 260894007 | 820.000 | | | Comune di Vedelago - collegamento zona est di Vedelago con Comune di Istrana |
| 5 | 260934001 | 855.000 | | | Comune di Volpago del Montello - Collegamento zona Sud di Volpago del Montello con collettori recapitanti in Comune di Povegliano |
| 5 | 270054001 | 2.009.292 | | | Comune di Caorle - Realizzazione rete fognaria di collegamento tra gli imp. di depurazione di Eraclea e Caorle. Km 6,5 di condotta in pressione in ghisa ø 400. Realizzazione nr 1 imp. di sollevamento. |
| 5 | 270074001 | 3.677.766 | | | Comune di Ceggia - Realizzazione rete fognaria di collegamento tra gli imp. Di depurazione di Torre di Mosto e Ceggia. Km 3 di condotta a gravità in gres ø 300 su strada provinciale e Km 3,3 di tubazione in gres ø 300 su strada comunale. Km 1,2 di tubazio |
| 5 | 270074002 | 2.567.410 | | | Comune di Ceggia - Realizzazione rete fognaria di collegamento tra gli imp. Di depurazione di Cessalto e Ceggia. Km 4,5 di tubazione a gravità in gres ø 250. |
| 5 | 270134004 | 3.252.872 | | | Comune di Eraclea - Rifacimento rete fognaria nera del capoluogo di Eraclea. Km 1,2 di tubazione a gravità in gres ø 250 e Km 0,32 di tubazione a gravità in gres ø 400. Km tubazioni in CLS 0,55 ø 500, 0,75 ø 600, 1,4 ø 800, 1,2 ø 1000, 0,4 ø 1200, 0,35 ø |
| 5 | 270192002 | 461.028 | | | Comune di Jesolo - Riabilitazione non distruttiva condotte di fognatura |
| 5 | 270192003 | 134.277 | | | Comune di Jesolo - Riabilitazione non distruttiva condotte di fognatura |
| 5 | 270194001 | 1.399.185 | | | Comune di Jesolo - Sostituzione collettori fognari via Gorizia, via Volta, via Padova |
| 5 | 270194007 | 571.278 | | | Comune di Jesolo - colletamento reflui frazione di S. Maria di Piave |
| 5 | 270254001 | 1.504.636 | | | Comune di Musile di Piave - Realizzazione collegamento comuni di Zenson Fossalta e Musile. Km 5,7 di tubazione in pressione in ghisa ø 150, Km 2,5 di tubazione in pressione in ghisa ø 200. |
| 5 | 270334005 | 2.398.844 | | | Comune di S. Donà di Piave - Realizzazione collegamento depuratori di Ceggia e S. Donà. Km 3 di tubazione a gravità in gres ø 300 su strada provinciale, Km 2 di tubazione in pressione in ghisa ø 200. Realizzazione nr. 3 imp. Di sollevamento. |
| 5 | 270334006 | 4.706.413 | | | Comune di S. Donà di Piave - Realizzazione collegamento depuratori di Noventa e S. Donà (sfruttando una parte della rete esistente). Km 2,5 di tubazione a gravità in gres ø 400 e Km 0,9 in gres ø 250, Km 2,5 di tubazione in pressione in ghisa ø 200. |
| Totale | | 469.484.086 | | | |



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Piano d'Ambito - Relazione

9.1.4 A - Interventi di depurazione ordinati per codice intervento

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| 2 | 250424301 | 330.000 | | | Recupero impianto di depurazione di Quero |
| 2 | 250644301 | 270.000 | | | Adeguamento impianto di depurazione di Vas |
| 1 | 260084301 | 4.000.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Carbonera, fino alla potenzialità di 60.000 abitanti equivalenti con trattamento di filtrazione finale |
| 2 | 260094301 | 80.000 | | | Adeguamento dei tre impianti minori di Casale sul Sile, a servizio di frazioni e lottizzazioni, per conformarli ai requisiti previsti dal D.Lgs. 152/99 |
| 2 | 260104301 | 620.000 | | | Ampliamento e adeguamento dell'impianto di depurazione di Dosson di Casier ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260124301 | 7.762.500 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Salvatronda, fino alla potenzialità di 120.000 Abitanti Equivalenti. |
| 2 | 260124302 | 2.350.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Castelfranco Veneto (Borgo Padova), fino alla potenzialità di 40.000 Abitanti Equivalenti. |
| 2 | 260154301 | 292.500 | | | Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Cessalto per conformarlo ai limiti del D. Lgs. 152/99, in attesa del collegamento con San Donà |
| 2 | 260184301 | 295.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Cison ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260214301 | 3.500.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Conegliano per garantire il rispetto dei limiti del D.Lgs. 152/99 e collegamento della frazione di ponte della Priula - Int. Piano Stralcio VENO 20tv C.02N |
| 2 | 260224301 | 4.500.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Cordignano, fino alla potenzialità di 60.000 Abitanti Equivalenti. |
| 4 | 260234301 | 175.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Cornuda ai limiti del D. Lgs. 152 in attesa del collettamento a Salvatronda |
| 2 | 260234302 | 1.303.000 | | | Adeguamento depuratore "La Valle" in comune di Cornuda |
| 4 | 260244301 | 140.000 | | | Adeguamento dell'impianto di Crespano ai limiti del D. Lgs. 152 in attesa del collettamento a Salvatronda |
| 2 | 260254301 | 3.250.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Crocetta del Montello, fino alla potenzialità di 30.000 Abitanti Equivalenti. |
| 2 | 260264301 | 250.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Farra di Soligo ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260274301 | 4.500.000 | | | Realizzazione dell'impianto di depurazione di Follina, per una potenzialità di 30.000 A.E. |
| 2 | 260314301 | 1.875.000 | | | Realizzazione di un primo lotto dell'impianto di depurazione di Gaiarine |
| 2 | 260324301 | 1.120.000 | | | Adeguamento ed ampliamento, fino alla potenzialità di 32.000 A.E., dell'impianto di depurazione di Giavera del Montello |
| 2 | 260374301 | 380.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Mansuè per garantire il rispetto dei limiti del D.Lgs. 152/99 e l'allacciamento del comune di Portobuffolè. |
| 2 | 260384301 | 705.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Mareno di Piave per garantire il rispetto dei limiti del D.Lgs. 152/99. |
| 2 | 260444301 | 280.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Monastier ai limiti del D. Lgs. 152/99 |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| 2 | 260464301 | 1.500.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Montebelluna ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260464302 | 270.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Montebelluna - Biadene fino alla potenzialità di 3000 a.e. |
| 2 | 260494301 | 2.100.000 | | | Realizzazione di un primo lotto dell'impianto di depurazione di Motta di Livenza |
| 2 | 260514301 | 4.137.000 | | | Costruzione del nuovo impianto di depurazione di Oderzo, in località concordata con amm.ne, per una potenzialità di 35.000 Abitanti Equivalenti. |
| 2 | 260554301 | 6.750.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Paese, per permettere di trattare anche reflui di industrie tessili |
| 2 | 260584301 | 1.420.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Ponte di Piave, fino alla potenzialità di 20.000 Abitanti Equivalenti, per consentire l'allacciamento di Ormelle. |
| 2 | 260654301 | 80.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Refrontolo ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260674301 | 1.422.350 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Revine Lago ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260694301 | 123.000 | | | Adeguamento depuratore di Roncade |
| 2 | 260704301 | 1.775.000 | | | Nuovo impianto di depurazione di Salgareda, previsto per una potenzialità di 12000 abitanti equivalenti |
| 2 | 260764301 | 3.600.000 | | | Nuovo impianto di depurazione di San Vendemiano, a servizio anche del comune di San Fior |
| 2 | 260804301 | 3.950.000 | | | Adeguamento ed ampliamento, fino alla potenzialità di 45.000 A.E., dell'impianto di depurazione di Sernaglia |
| 2 | 260814301 | 320.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Silea ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260864301 | 4.000.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Treviso ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99 |
| 2 | 260884301 | 1.160.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Vazzola per garantire il rispetto dei limiti del D.Lgs. 152/99. |
| 2 | 260894301 | 180.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Veduggio ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260904301 | 500.000 | | | Adeguamento depuratore di Vidor |
| 2 | 270054301 | 6.000.000 | | | Adeguamento ed ampliamento, fino alla potenzialità di 150.000 A.E., dell'impianto di depurazione di Caorle per ricevere anche i reflui dell'impianto di Eraclea |
| 2 | 270074301 | 200.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Ceggia ai limiti del D. Lgs. 152/99, in attesa del collegamento con San Donà |
| 2 | 270134301 | 320.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Eraclea per conformarlo ai limiti del D. Lgs. 152/99, in attesa del collegamento con Caorle |
| 2 | 270154301 | 264.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Fossalza di Piave ai limiti del D. Lgs. 152/99, in attesa del collegamento con l'impianto di Musile |
| 2 | 270154302 | 149.319 | | | Deviazione dello scarico del depuratore di Fossalza di Piave fuori dal bacino scolante in Laguna di Venezia |
| 1 | 270194301 | 6.475.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Jesolo per renderlo conforme ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99 |
| 0 | 270224301 | 1.300.000 | 1.300.000 | | Ampliamento del depuratore di Meolo per adeguamenti alle vigenti normative in materia di scarichi nella Laguna di Venezia |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| 2 | 270254301 | 500.000 | | | Adeguamento e dell'impianto di depurazione di Musile per renderlo conforme ai limiti previsti dal D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 270274301 | 615.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Noventa ai limiti del D. Lgs. 152/99, in attesa del collegamento con San Donà |
| 0 | 270314301 | 1.590.000 | 1.590.000 | L.S di VE | Ampliamento del depuratore di Quarto d'Altino da 30.000 a 60.000 AE |
| 2 | 270334301 | 4.000.000 | | | Adeguamento ed ampliamento, fino alla potenzialità di 62.500 A.E., dell'impianto di depurazione di San Donà con completamento della rete fognaria comunale |
| 2 | 270414301 | 305.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Torre di Mosto per conformarlo ai limiti del D. Lgs. 152/99, in attesa del collegamento con San Donà prevedendo anche il trattamento dei reflui di Staffolo |
| 5 | 260084301bis | 2.000.000 | | | Completamento dell'impianto di depurazione di Carbonera, fino alla potenzialità di 80.000 abitanti equivalenti con trattamento di digestione anaerobica |
| 5 | 260124301bis | 2.700.000 | | | Completamento dell'impianto di depurazione di Salvatronda, fino alla potenzialità di 150.000 Abitanti Equivalenti. L'intervento consente la dismissione degli impianti provvisori di Crespano e Cornuda |
| 5 | 260214301bis | 3.000.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Conegliano, fino alla potenzialità di 100.000 Abitanti Equivalenti. |
| 5 | 260224301bis | 3.000.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Cordignano, fino alla potenzialità di 90.000 Abitanti Equivalenti. |
| 5 | 260254301bis | 1.200.000 | | | Completamento dell'impianto di depurazione di Crocetta del Montello, fino alla potenzialità di 40.000 Abitanti Equivalenti. L'intervento consente la dismissione degli impianti provvisori di Crespano e Cornuda |
| 5 | 260314301bis | 1.875.000 | | | Ampliamento dell'impianto di depurazione di Gaiarine fino alla potenzialità di 25000 a.e., per consentire la dismissione dell'impianto di Orsago |
| 2 | 260464301bis | 1.500.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Montebelluna fino alla potenzialità di 45000 a.e. |
| 5 | 260494301bis | 2.100.000 | | | Completamento dell'impianto di depurazione di Motta di Livenza fino alla potenzialità di 28000 a.e., per consentire l'allacciamento dei comuni di Portobuffolè e Mansuè e la dismissione dell'impianto di Mansuè |
| 5 | 260554301bis | 2.100.000 | | | Ampliamento dell'impianto di depurazione di Paese, per permettere la dismissione dell'impianto di Vedelago |
| 5 | 260864301bis | 2.100.000 | | | Ampliamento dell'impianto di depurazione di Treviso fino alla potenzialità di 100.000 abitanti equivalenti |
| 5 | 260884301bis | 960.000 | | | Ampliamento dell'impianto di depurazione di Vazzola fino alla potenzialità di 20000 a.e., per consentire la dismissione dell'impianto di Mareno di Piave. |
| 2 | 270054301bis | 1.500.000 | | | Ampliamento impianto di depurazione di Caorle |
| 2 | 270194301bis | 1.500.000 | | | Ampliamento del sistema depurativo del comune di Jesolo legato all'estensione della rete fognaria a servizio di nuove aree di urbanizzazione |
| 5 | 270254301bis | 1.500.000 | | | Completamento dell'impianto di depurazione di Musile, fino alla potenzialità di 20.000 ab. Eq., per ricevere i reflui dei comuni di Zenson e Fossalta |
| 5 | 270314301bis | 500.000 | | | Completamento dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino, per permettere la dismissione dell'impianto di Monastier e degli impianti minori di Casale sul Sile |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| 5 | 270334301bis | 1.750.000 | | | Completamento dell'impianto di depurazione di San Donà, fino alla potenzialità di 80.000 ab. Eq., per ricevere i reflui dei comuni di Noventa, Ceggia, Cessalto e Torre di Mosto |
| Totale | | 122.268.669 | | | |



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale "Veneto Orientale"

Piano d'Ambito - Relazione

9.1.4 B – Interventi di depurazione ordinati per priorità

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|---|
| 0 | 270224301 | 1.300.000 | 1.300.000 | | Ampliamento del depuratore di Meolo per adeguamenti alle vigenti normative in materia di scarichi nella Laguna di Venezia |
| 0 | 270314301 | 1.590.000 | 1.590.000 | L.S di VE | Ampliamento del depuratore di Quarto d'Altino da 30.000 a 60.000 AE |
| 1 | 260084301 | 4.000.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Carbonera, fino alla potenzialità di 60.000 abitanti equivalenti con trattamento di filtrazione finale |
| 1 | 270194301 | 6.475.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Jesolo per renderlo conforme ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99 |
| 2 | 250424301 | 330.000 | | | Recupero impianto di depurazione di Quero |
| 2 | 250644301 | 270.000 | | | Adeguamento impianto di depurazione di Vas |
| 2 | 260094301 | 80.000 | | | Adeguamento dei tre impianti minori di Casale sul Sile, a servizio di frazioni e lottizzazioni, per conformarli ai requisiti previsti dal D.Lgs. 152/99 |
| 2 | 260104301 | 620.000 | | | Ampliamento e adeguamento dell'impianto di depurazione di Dossone di Casier ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260124301 | 7.762.500 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Salvatonda, fino alla potenzialità di 120.000 Abitanti Equivalenti. |
| 2 | 260124302 | 2.350.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Castelfranco Veneto (Borgo Padova), fino alla potenzialità di 40.000 Abitanti Equivalenti. |
| 2 | 260154301 | 292.500 | | | Adeguamento e potenziamento dell'impianto di depurazione di Cessalto per conformarlo ai limiti del D. Lgs. 152/99, in attesa del collegamento con San Donà |
| 2 | 260184301 | 295.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Cison ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260214301 | 3.500.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Conegliano per garantire il rispetto dei limiti del D.Lgs. 152/99 e collegamento della frazione di ponte della Priula - Int. Piano Stralcio VENO 20tv C.02N |
| 2 | 260224301 | 4.500.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Cordignano, fino alla potenzialità di 60.000 Abitanti Equivalenti. |
| 2 | 260234302 | 1.303.000 | | | Adeguamento depuratore "La Valle" in comune di Cornuda |
| 2 | 260254301 | 3.250.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Crocetta del Montello, fino alla potenzialità di 30.000 Abitanti Equivalenti. |
| 2 | 260264301 | 250.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Farra di Soligo ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260274301 | 4.500.000 | | | Realizzazione dell'impianto di depurazione di Follina, per una potenzialità di 30.000 A.E. |
| 2 | 260314301 | 1.875.000 | | | Realizzazione di un primo lotto dell'impianto di depurazione di Gaiarine |
| 2 | 260324301 | 1.120.000 | | | Adeguamento ed ampliamento, fino alla potenzialità di 32.000 A.E., dell'impianto di depurazione di Giavera del Montello |
| 2 | 260374301 | 380.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Mansuè per garantire il rispetto dei limiti del D.Lgs. 152/99 e l'allacciamento del comune di Portobuffolè. |
| 2 | 260384301 | 705.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Mareno di Piave per garantire il rispetto dei limiti del D.Lgs. 152/99. |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| 2 | 260444301 | 280.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Monastier ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260464301 | 1.500.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Montebelluna ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260464302 | 270.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Montebelluna - Biadene fino alla potenzialità di 3000 a.e. |
| 2 | 260494301 | 2.100.000 | | | Realizzazione di un primo lotto dell'impianto di depurazione di Motta di Livenza |
| 2 | 260514301 | 4.137.000 | | | Costruzione del nuovo impianto di depurazione di Oderzo, in località concordata con amm.ne, per una potenzialità di 35.000 Abitanti Equivalenti. |
| 2 | 260554301 | 6.750.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Paese, per permettere di trattare anche reflui di industrie tessili |
| 2 | 260584301 | 1.420.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Ponte di Piave, fino alla potenzialità di 20.000 Abitanti Equivalenti, per consentire l'allacciamento di Ormelle. |
| 2 | 260654301 | 80.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Refrontolo ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260674301 | 1.422.350 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Revine Lago ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260694301 | 123.000 | | | Adeguamento depuratore di Roncade |
| 2 | 260704301 | 1.775.000 | | | Nuovo impianto di depurazione di Salgareda, previsto per una potenzialità di 12000 abitanti equivalenti |
| 2 | 260764301 | 3.600.000 | | | Nuovo impianto di depurazione di San Vendemiano, a servizio anche del comune di San Fior |
| 2 | 260804301 | 3.950.000 | | | Adeguamento ed ampliamento, fino alla potenzialità di 45.000 A.E., dell'impianto di depurazione di Sernaglia |
| 2 | 260814301 | 320.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Silea ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260864301 | 4.000.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Treviso ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99 |
| 2 | 260884301 | 1.160.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Vazzola per garantire il rispetto dei limiti del D.Lgs. 152/99. |
| 2 | 260894301 | 180.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Veduggio ai limiti del D. Lgs. 152/99 |
| 2 | 260904301 | 500.000 | | | Adeguamento depuratore di Vidor |
| 2 | 270054301 | 6.000.000 | | | Adeguamento ed ampliamento, fino alla potenzialità di 150.000 A.E., dell'impianto di depurazione di Caorle per ricevere anche i reflui dell'impianto di Eraclea |
| 2 | 270074301 | 200.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Ceggia ai limiti del D. Lgs. 152/99, in attesa del collegamento con San Donà |
| 2 | 270134301 | 320.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Eraclea per conformarlo ai limiti del D. Lgs. 152/99, in attesa del collegamento con Caorle |
| 2 | 270154301 | 264.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Fossalta di Piave ai limiti del D. Lgs. 152/99, in attesa del collegamento con l'impianto di Musile |
| 2 | 270154302 | 149.319 | | | Deviazione dello scarico del depuratore di Fossalta di Piave fuori dal bacino scolante in Laguna di Venezia |
| 2 | 270254301 | 500.000 | | | Adeguamento e dell'impianto di depurazione di Musile per renderlo conforme ai limiti previsti dal D. Lgs. 152/99 |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| 2 | 270274301 | 615.000 | | | Adeguamento dell'impianto di depurazione di Noventa ai limiti del D. Lgs. 152/99, in attesa del collegamento con San Donà |
| 2 | 270334301 | 4.000.000 | | | Adeguamento ed ampliamento, fino alla potenzialità di 62.500 A.E., dell'impianto di depurazione di San Donà con completamento della rete fognaria comunale |
| 2 | 270414301 | 305.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Torre di Mosto per conformarlo ai limiti del D. Lgs. 152/99, in attesa del collegamento con San Donà prevedendo anche il trattamento dei reflui di Staffolo |
| 2 | 260464301bis | 1.500.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Montebelluna fino alla potenzialità di 45000 a.e. |
| 2 | 270054301bis | 1.500.000 | | | Ampliamento impianto di depurazione di Caorle |
| 2 | 270194301bis | 1.500.000 | | | Ampliamento del sistema depurativo del comune di Jesolo legato all'estensione della rete fognaria a servizio di nuove aree di urbanizzazione |
| 4 | 260234301 | 175.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Cornuda ai limiti del D. Lgs. 152 in attesa del collettamento a Salvatronda |
| 4 | 260244301 | 140.000 | | | Adeguamento dell'impianto di Crespano ai limiti del D. Lgs. 152 in attesa del collettamento a Salvatronda |
| 5 | 260084301bis | 2.000.000 | | | Completamento dell'impianto di depurazione di Carbonera, fino alla potenzialità di 80.000 abitanti equivalenti con trattamento di digestione anaerobica |
| 5 | 260124301bis | 2.700.000 | | | Completamento dell'impianto di depurazione di Salvatronda, fino alla potenzialità di 150.000 Abitanti Equivalenti. L'intervento consente la dismissione degli impianti provvisori di Crespano e Cornuda |
| 5 | 260214301bis | 3.000.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Conegliano, fino alla potenzialità di 100.000 Abitanti Equivalenti. |
| 5 | 260224301bis | 3.000.000 | | | Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Cordignano, fino alla potenzialità di 90.000 Abitanti Equivalenti. |
| 5 | 260254301bis | 1.200.000 | | | Completamento dell'impianto di depurazione di Crocetta del Montello, fino alla potenzialità di 40.000 Abitanti Equivalenti. L'intervento consente la dismissione degli impianti provvisori di Crespano e Cornuda |
| 5 | 260314301bis | 1.875.000 | | | Ampliamento dell'impianto di depurazione di Gaiarine fino alla potenzialità di 25000 a.e., per consentire la dismissione dell'impianto di Orsago |
| 5 | 260494301bis | 2.100.000 | | | Completamento dell'impianto di depurazione di Motta di Livenza fino alla potenzialità di 28000 a.e., per consentire l'allacciamento dei comuni di Portobuffolè e Mansuè e la dismissione dell'impianto di Mansuè |
| 5 | 260554301bis | 2.100.000 | | | Ampliamento dell'impianto di depurazione di Paese, per permettere la dismissione dell'impianto di Vedelago |
| 5 | 260864301bis | 2.100.000 | | | Ampliamento dell'impianto di depurazione di Treviso fino alla potenzialità di 100.000 abitanti equivalenti |
| 5 | 260884301bis | 960.000 | | | Ampliamento dell'impianto di depurazione di Vazzola fino alla potenzialità di 20000 a.e., per consentire la dismissione dell'impianto di Mareno di Piave. |
| 5 | 270254301bis | 1.500.000 | | | Completamento dell'impianto di depurazione di Musile, fino alla potenzialità di 20.000 ab. Eq., per ricevere i reflui dei comuni di Zenson e Fossalta |

| Priorità | Codice del progetto | Importo in (€) | Contributo pubblico (€) | Fonte finanziamento | Descrizione tecnica del progetto |
|-----------------|----------------------------|-----------------------|--------------------------------|----------------------------|--|
| 5 | 270314301bis | 500.000 | | | Completamento dell'impianto di depurazione di Quarto d'Altino, per permettere la dismissione dell'impianto di Monastier e degli impianti minori di Casale sul Sile |
| 5 | 270334301bis | 1.750.000 | | | Completamento dell'impianto di depurazione di San Donà, fino alla potenzialità di 80.000 ab. Eq., per ricevere i reflui dei comuni di Noventa, Ceggia, Cessalto e Torre di Mosto |
| Totale | | 122.268.669 | | | |