

OGGETTO: REALIZZAZIONE DI NUOVA FOGNATURA NERA TRA VIA CASTAGNOLE E VIA 33° REGGIMENTO ARTIGLIERIA NEL COMUNE DI TREVISO. APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO E INDIZIONE GARA D'APPALTO. CODICE COMMESSA IF2203300.

## IL PRESIDENTE

Premesso che:

- Alto Trevigiano Servizi SPA è gestore del servizio idrico integrato dei 51 Comuni del sub-ambito dx Piave, tra i quali il Comune di Treviso;
- il territorio comunale di Treviso è, attualmente, solo parzialmente servito dalla rete fognaria per acque usate che ha come recapito l'impianto di depurazione di via Pavese; in un'ampia parte del territorio la depurazione avviene tramite fosse Imhoff o impianti di depurazione per piccole comunità;
- il progetto prevede la posa di una condotta di fognatura nera a gravità lungo via Castagnole fino alla confluenza con la strada Feltrina, qui verrà realizzato un impianto di sollevamento dal quale partirà una nuova condotta in pressione che percorrendo strada La Bassa raggiungerà Via 33° Reggimento Artiglieria sfruttando, solamente per pochi metri, una condotta esistente; per un breve tratto lungo Via 33° Reggimento Artiglieria verrà posata una nuova condotta a gravità che confluirà nella rete di fognatura nera esistente di Via Santa Barbara per uno sviluppo complessivo di 990 m;
- contestualmente alla posa della linea principale di fognatura nera verranno predisposti gli allacciamenti privati per le utenze frontiste, estesi fino al confine di proprietà dove verrà posato un pozzetto giro di ispezione, appena al di fuori della proprietà privata;
- in corrispondenza degli accessi alle vie laterali private a sud di Via Castagnole verranno posati dei pozzetti a tre vie e realizzati degli spezzoni di fognatura fino all'ingresso delle vie, in predisposizione per allacci futuri;
- in occasione dei lavori in sede stradale, verranno adeguati gli allacciamenti di acquedotto mediante la posa di un pozzetto 60x120 cm al limite della strada pubblica, a cavallo della tubazione di allacciamento esistente, all'interno del quale verrà posizionato il contatore;
- tra gli interventi complementari si prevede inoltre il riposizionamento dell'idrante soprassuolo di via Feltrina (idrante I578 vicino all'intervento ATER di Strada La Bassa) con arretramento rispetto alla posizione attuale;
- si prevede l'installazione di un impianto di sollevamento alla fine di via Castagnole; l'impianto sarà costituito da una vasca di accumulo, nella quale saranno installate due pompe sommergibili, affiancata da un pozzetto di alloggiamento delle valvole;

Esaminato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori sopra descritti, che risulta conforme al Piano quadriennale degli interventi 2020-2023 con codice 195, codice commessa IF2203300 redatto nel mese di luglio 2023 dall'ing. Daniele Tosato dello studio "Tosato Ingegneria S.r.l." con sede a Istrana (TV) per un importo complessivo di progetto di € 1.080.000,00 al netto di iva, dei quali € 784.516,20 per lavori compresi oneri di sicurezza, ed è composto dai seguenti elaborati:

### **RELAZIONI E DOCUMENTI GENERALI (TIPO "RR")**

Elenco Elaborati

Relazione generale e tecnica

Dichiarazione di non necessità della V.INC.A e relazione di accompagnamento

Piano di manutenzione

### **DOCUMENTI ECONOMICI E CONTRATTUALI (TIPO "EE")**

Computo metrico estimativo

Elenco dei prezzi unitari

Analisi dei prezzi unitari

Lista delle categorie e forniture

Quadro di incidenza della manodopera

Quadro economico

Schema di contratto

Capitolato Speciale di Appalto - Norme Amministrative

Capitolato speciale di Appalto - Norme Tecniche

### **PIANO PARTICELLARE (TIPO "PP")**

Piano particellare d'esproprio - Tavola

Piano particellare d'esproprio - Elenco ditte

### **ELABORATI GRAFICI GENERALI (TIPO "GR")**

Planimetria di inserimento urbanistico

Planimetria di inquadramento

Planimetria stato di fatto

Planimetria di progetto

Profili idraulici

Sezioni trasversali

Planimetria di individuazione e risoluzione delle interferenze

Planimetria di tracciamento

Sezioni tipo e particolari tipologici - fognatura e allacci acquedotto

Sezioni tipo e particolari tipologici - impianto di sollevamento

Schemi elettrici impianto di sollevamento

### **SICUREZZA (TIPO "SI")**

Piano di sicurezza e di coordinamento  
 Fascicolo dell'opera  
 Cronoprogramma  
 Cantierizzazione  
**ELABORATI A CURA DI ALTRI CONSULENTI (TIPO "AL")**  
 Relazione di valutazione rischio bellico  
 Relazione tecnica per la gestione delle terre e rocce da scavo  
 Relazione geologica con caratterizzazione geotecnica

e che presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI		
LAVORI A MISURA		
Opere di fognatura (OG6)		€ 663.147,79
Opere di acquedotto (OG6)		€ 24.111,37
Opere stradali (OG3)		€ 74.258,56
Totale lavori		€ 761.517,72
Oneri per la sicurezza		€ 22.998,48
	<b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA</b>	<b>€ 784.516,20</b>
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE		
1) Rilievi, accertamenti, indagini		€ 30.500,00
2) Costo fornitura tubazioni e pezzi speciali		€ 105.000,00
<i>fognatura</i>	€ 85.000,00	
<i>acquedotto</i>	€ 20.000,00	
3) Imprevisti		€ 74.583,80
4) Oneri per assistenza tecnica e spostamento sottoservizi		€ 15.000,00
5) Oneri per concessioni e autorizzazioni		€ 2.000,00
6) Acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi		€ 5.000,00
7) Spese tecniche		€ 62.400,00
8) Spese per pubblicità		€ 1.000,00
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 295.483,80</b>
	<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>€ 1.080.000,00</b>

Richiamata la normativa vigente in materia e ritenuto procedere con l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo;

Ritenuto procedere con l'indizione di gara d'appalto mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.

#### DETERMINA

- di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di approvare il progetto definitivo-esecutivo dei lavori sopra descritti, conforme al Piano degli interventi 2020-2023 con codice 195, codice commessa IF2203300 redatto nel mese di luglio 2023 dall'ing. Daniele Tosato dello studio "Tosato Ingegneria S.r.l." con sede a Istrana (TV) per un importo complessivo di progetto di € 1.080.000,00 al netto di iva, dei quali € 784.516,20 per lavori compresi oneri di sicurezza, come soprariportato;
- di indire gara d'appalto mediante procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. d) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
- di approvare gli atti di gara qui integralmente richiamati anche se non materialmente allegati;
- di dare atto che l'appalto verrà aggiudicato mediante il criterio del prezzo più basso;
- di dare atto che il lavoro avrà durata 150 giorni naturali e consecutivi;
- di dare atto che al fine di garantire il buon risultato tecnico delle lavorazioni, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori, si stabilisce che qualsiasi lavorazione subappaltata non può formare oggetto di ulteriore subappalto;
- di dare atto che il valore stimato a base di appalto è stabilito in € 784.516,20, al netto di iva, ripartiti come indicato in premessa;
- di nominare quale RUP della presente procedura l'ing. Filippo Guerra responsabile del settore nuove opere, patrimonio e servizi generali;
- di dare atto che la spesa per l'esecuzione dei lavori troverà copertura nelle somme derivanti dall'applicazione della tariffa del s.i.i. (Codice commessa IF2203300)

Montebelluna, lì 27.03.2024

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SPA  
 IL PRESIDENTE  
 Ing. Fabio Vettori  
 ORIGINALE FIRMATO AGLI ATTI

Codice documento: ---	Redatto da: Maria Gelardi	Verificato sotto il profilo tecnico da: ing. Filippo Guerra	
-----------------------	---------------------------	---	--

