



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

**CONSIGLIO DI BACINO
VENETO ORIENTALE
PIANO D'AMBITO A.T.O.
"VENETO ORIENTALE"**

**PROPOSTA DI REVISIONE DEL
PIANO D'AMBITO NEL TERRITORIO
DI ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.**

- DOCUMENTO PRELIMINARE -

codice elaborato

scala

REV.
00

data
Novembre 2015

**ATTUAZIONE E
PROGETTAZIONE:**

**UFFICIO
NUOVE OPERE**

ALTO TREVIGIANO SERVIZI s.r.l.



ALTO TREVIGIANO SERVIZI

Via Schiavonesca Priula, 86
31044 - MONTEBELLUNA - (TV)

Servizi Tecnici: Ufficio Nuove Opere
Tel. 0423-2928 Fax. 0423-292929
E-MAIL info@altotrevigianoservizi.it

IL DIRETTORE dott. ing. Roberto Durigon

SOMMARIO

1. PREMESSE	1
2. QUADRO CONOSCITIVO GENERALE.....	2
3. SETTORE ACQUEDOTTO	3
3.1. INTERVENTI SULLE FONTI DI APPROVIGIONAMENTO	4
3.2. INTERVENTI SUI SERBATOI	5
3.3. INTERVENTI SULLE RETI ADDUTTRICI	6
3.4. INTERVENTI SULLE RETI DISTRIBUTRICI.....	8
3.5. TABELLE DI RAFFRONTO TRA PA 2003-2004 e PROPOSTA 2015.....	9
4. SETTORE FOGNATURA E DEPURAZIONE.....	24
4.1. INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RELATIVI AGLI AGGLOMERATI PRINCIPALI.....	24
4.2. INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RELATIVI AGLI AGGLOMERATI SECONDARI.....	30
4.3. TABELLE DI RAFFRONTO TRA PdA 2003-2004 E PROPOSTA 2015 NEL SETTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE	31
4.4. INTERVENTI SULLE RETI FOGNARIE	35
4.5. TABELLE DI RAFFRONTO TRA PdA 2003-2004 E PROPOSTA 2015 NEL SETTORE RETI FOGNARIE ..	40
5. ELENCO DEGLI ALLEGATI CHE COMPONGONO LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO	60

1. PREMESSE

Il principale strumento di pianificazione dell'ATO Veneto Orientale - il Piano d'Ambito – venne redatto nel corso del 2003 ed approvato con deliberazione n.9 del 9 dicembre 2003 dall'Autorità dell'ATO stessa. Nell'anno successivo, a seguito di presentazione di osservazioni da parte delle Amministrazioni comunali, della Provincia di Treviso e degli Enti Gestori, il Piano fu integrato con alcune indicazioni e proposte integrative approvate con deliberazione dell'Assemblea dell' A.A.T.O. Veneto Orientale n. 6 del 25.05.2004.

Una serie di circostanze (modifiche normative, variazione delle necessità e delle condizioni al contorno, riscontro di errori, modifiche tariffarie, ecc.) intervenute da tale data, rende necessaria una rivisitazione di tale importante documento.

In data 11 luglio 2007 l'Assemblea dell'ATO Veneto Orientale, con delibera n. 6 affida il Servizio Idrico Integrato, nel territorio Destra Piave alla società Alto Trevigiano Servizi S.r.l. per la gestione del servizio "IN HOUSE PROVIDING" degli allora 54 comuni prevalentemente della destra Piave, con l'intendimento di assorbire il servizio delle Società ex salvaguardate nel territorio ed i comuni a gestione diretta.

In data 3.02.2010 viene sottoscritta tra ATO Veneto Orientale e Alto Trevigiano Servizi S.r.l. la convenzione per l'affidamento della titolarità del Servizio Idrico Integrato alla società stessa fino al 31.12.2038, secondo i principi e i criteri stabiliti dalla convenzione stessa, iniziando l'attività di completamento delle acquisizioni delle società e dei comuni che ancora mantenevano la gestione del Servizio Idrico Integrato, completando tale percorso alla data del 1 gennaio 2013, per la quale Alto Trevigiano Servizi ha la gestione diretta degli attuali 53 Comuni compresi tra le province di Treviso, Belluno e Vicenza, per un totale di circa 240.000 utenze servite (circa 500.000 abitanti) su un'estensione territoriale di 1.375 kmq.

In ragione di tale conformazione e alla luce della conoscenza del territorio in gestione, attualmente raggiunta, Alto Trevigiano Servizi con tale relazione intende porre in evidenza quali siano, nel contesto attuale, gli interventi e le finalità della propria attività e dare una previsione futura di sviluppo delle infrastrutture relative al servizio idrico integrato, nell'ambito temporale di affidamento della titolarità del Servizio Idrico Integrato.

L'attività di aggiornamento del Piano d'Ambito, presuppone che si riprendano in considerazione la, ricognizione delle infrastrutture, che dall'ambito temporale della prima pianificazione del 2003, risulta completa e integrata con informazioni più approfondite del territorio e dello stato di fatto, e di rianalizzare e riadattare le esigenze del territorio alla luce di una gestione efficiente ed efficace.

I criteri adottati nella formulazione della presente proposta sono stati i seguenti:

- razionalizzazione degli interventi evitando interventi ridondanti o esterni al territorio di nostra competenza (includendo in quest'ultima dizione pure gli interventi a scala regionale) che consentano una adeguata riduzione degli investimenti, riducendone per quanto possibile l'incidenza sulla tariffa;
- eliminare tutte le possibili "fonti" di infrazione alla vigenti direttive comunitarie in materia di fognatura e depurazione (Direttiva 91/271/CEE e successivi provvedimenti normativi di recepimento);
- garantire, con qualsiasi condizione climatica, a tutti i centri abitati del territorio, acqua potabile verificata puntualmente, sia come qualità che come quantità;

- garantire entro due anni lo sblocco degli allacciamenti alla pubblica fognatura per tutti i centri abitati serviti dalle stesse.

Le analisi effettuate sono strettamente correlate ai vincoli di carattere economico e finanziario, alla luce anche delle nuove disposizioni (AEEG) non strettamente ragionevoli e conformi a quelle economiche-finanziarie abitualmente applicate. Tale circostanza implica che non vi sia necessariamente coincidenza tra tutte le priorità delle opere necessarie e quelli delle opere sostenibili da tariffa.

Pertanto nella presente analisi verranno identificate gli interventi e le priorità di intervento, demandando in fase successiva, ovvero all'esplicitazione dei piani quadriennali gli importi coinvolti e/o variati rispetto alle precedenti pianificazioni (Piano d'Ambito 2003 aggiornato con le integrazioni e gli aggiornamenti del 2004 di cui sopra).

Tale documento è essenzialmente da intendersi come fase tecnica di partenza per una revisione, da attuare per fasi successive mediante V.A.S., del Piano d'Ambito esistente.

2. QUADRO CONOSCITIVO GENERALE

Il programma degli interventi, sempre secondo l'art. 149 del Dlgs 152/06, "individua le opere di manutenzione straordinaria e le nuove opere da realizzare, compresi gli interventi di adeguamento di infrastrutture già esistenti, necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza. Il programma degli interventi, commisurato all'intera gestione, specifica gli obiettivi da realizzare, indicando le infrastrutture a tal fine programmate e i tempi di realizzazione".

Le analisi generali sono state già eseguite nel Piano d'Ambito esistente. Di seguito quindi verranno trattati i singoli interventi.

Le principali varianti al Piano d'Ambito vigente riguardano:

- correzioni errori riscontrati (su dimensionamenti);
- aggiornamenti per sopraggiunte esigenze, modifiche normative, (come ad esempio l'attuale processo di modifica degli agglomerati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE e del D.Lgs 152/2006, ecc.);
- integrazioni (opere non previste);
- eliminazioni di opere non ritenute più prioritarie o economicamente vantaggiose;
- segnalazioni – se ritenute congrue – da parte di Comuni;
- diversa programmazione degli interventi di estensione/sostituzione reti distributrici sia di acquedotto che di fognatura: nel Piano d'Ambito vigente l'estensione di tali reti viene specificato solo per pochi Comuni, mentre la ristrutturazione è prevista indistintamente come "eliminazione perdite"; tale previsione è risultata spesso non rispecchiare le effettive esigenze delle reti comunali, quindi di difficile gestione, specie per interventi non previsti (urgenze, lavori da eseguirsi contestualmente ad altri che potevano garantire delle economie di scala, contributi non programmati, ...); viene introdotta pertanto una più generica categoria per tali interventi, senza vincoli cronologici e territoriali e quindi di maggior razionalità, flessibilità e facilità di gestione sulla quale vanno a confluire una maggior cerchia di interventi.

A tali indicazioni di carattere generale devono aggiungersi le linee guida indicate dal Comitato Istituzionale con nota di prot. 1380 del 5.11.2013 che mira a procedere secondo le seguenti priorità:

- dovrà essere data priorità all'adeguamento degli impianti non ancora in regola con la normativa vigente, ovvero per i quali i Comuni o i consorzi sono ancora responsabili;
- è necessario prevedere l'ampliamento e potenziamento delle reti fognarie e impianti di depurazione con lo scopo di collettare il maggior numero di utenze, al fine di adempiere alla Direttiva 91/271/CEE in merito al trattamento delle acque reflue urbane;
- risulta doveroso prevedere una quota annuale verosimile di investimenti da destinare alle manutenzioni straordinarie di tutte le strutture del Servizio Idrico Integrato, al fine di ridurre le perdite di acquedotto, diminuire l'immissione di acque parassite in fognatura e aumentare l'efficienza degli impianti;
- appare infine evidente l'esigenza di estendere al maggior numero possibile di impianti il telecontrollo.

Pertanto il linea generale verranno evidenziate nella presente relazione, le proposte di varianti rispetto a quanto era previsto in Piano d'Ambito approvato integrato dagli aggiornamenti, rendendo prioritario che, prevalgono le proposte riportate nella presente relazione, mentre per tutto quanto non viene direttamente esplicitato si fa riferimento a quanto citato nei documenti pianificatori attualmente vigenti (Piano d'Ambito e successive osservazioni approvate).

Di seguito pertanto verranno descritti gli obiettivi e gli interventi che vanno a variare quanto previsto originariamente, suddivisi per le due macro-categorie di acquedotto e fognatura e depurazione, che descriveranno gli interventi e le priorità da assegnare, in successione verranno riportate delle tabelle riepilogative di raffronto.

Si evidenzia inoltre che l'aspetto economico verrà rinviato al momento della proposta dei piani quadriennali che prenderanno in considerazione anche la sostenibilità economica, e i più restrittivi vincoli imposti dall'A.E.E.G.

Nella presente proposta verranno inseriti tutti gli interventi ritenuti in variante con il Piano d'Ambito e successive proposte integrative, demandando ai piani quadriennali l'esplicitazione delle priorità e degli importi di intervento.

3. SETTORE ACQUEDOTTO

L'approvvigionamento delle risorse idriche, necessarie all'erogazione dell'acqua potabile agli utenti serviti dall'Alto Trevigiano Servizi, è garantito attraverso l'utilizzo di due diverse tipologie di fonte:

- *prelievo da sorgenti;*
- *prelievo da pozzi in falde sotterranee.*

Alto Trevigiano Servizi ad oggi gestisce circa 140 pozzi e 65 sorgenti dislocati nei 53 Comuni soci, viene servita complessivamente un' area di circa 1'375 kmq, con un bacino di circa 550.000 abitanti. Il quantitativo annuo mediamente prelevato dalle fonti gestite è di circa 80.000.000 di metri cubi d'acqua.

I principali impianti di captazione dell'acqua, disponibili nel territorio, sono:

- Sorgente Tegorzo, in Comune di Quero Vas;
- Sorgente Fium, in Comune di Quero Vas;
- Sorgente Muson, in Comune di Castelvico;
- Campo Pozzi Fener, in Comune di Alano di Piave;
- Campo Pozzi Settolo, in Comune di Valdobbiadene;

- Campo Pozzi Moriago, in Comune di Moriago della Battaglia;
- Campo Pozzi Sant'Anna, in Comune di Cornuda;
- Campo Pozzi Campagnole, in Comune di Nervesa della Battaglia;
- Centrale acquedottistica di via Aceri di Castelfranco Veneto;
- Pozzi di alimentazione della rete comunale di Treviso;
- Centrale acquedottistica Salettuol, in Comune di Maserada;
- Centrale acquedottistica di via Molini, in comune di Borso del Grappa;
- Centrale acquedottistica di via Cesare Battisti, in comune di Villorba;

Esistono inoltre svariate fonti profonde che approvvigionano puntualmente le reti comunali o fungono da integrazione per i serbatoi di adduzione alimentati dalle reti adduttrici principali.

La rete acquedottistica è estesa per circa 4'870 km e si distingue in rete adduttrice per un'estensione di 510 km e in rete distributrice per km 4'360.

In particolare la rete adduttrice è costituita da diversi sistemi sub-adduttrici a servizio di diverse zone del territorio gestito e alimentati da diverse fonti.

Le reti di adduzione principali sono:

- la rete di adduzione denominata "Alto Trevigiano", alimentata dalla sorgente Fium in loc. Vas in comune di Quero Vas e da varie fonti profonde (Campo Pozzi Fener, Campo Pozzi Settolo, Campo Pozzi, Sant'Anna, Campo Pozzi Moriago) a servizio dei comuni di pianura del territorio di Alto Trevigiano Servizi;
- la rete di adduzione denominata "Vecchio Schievenin", alimentata dalla sorgente Tegorzo in loc. Schievenin in comune di Quero Vas superficiale è utilizzata a servizio dei comuni dell'alta pianura alle appendici della zona pedemontana del Grappa e di alcune aree del Montello;
- la rete di adduzione denominata "Comunità Montana del Grappa", alimentata dalla sorgente Tegorzo in loc. Schievenin in comune di Quero Vas e dalla sorgente Salet in Comune di Alano di Piave a servizio dei comuni della zona pedemontana ai piedi del comprensorio del Monte Grappa;
- la rete di adduzione derivata dalla "Sorgente Muson", è alimentata dalla medesima sorgente in Comune di Castalcucco a servizio del Comune stesso e di parte dei comuni di Asolo, Paderno del Grappa e Fonte;
- la rete di adduzione denominata "La Calcola", alimentata dalla sorgente La Calcola in Comune Alano di Piave a servizio di una parte di territorio dei comuni di Pederobba, Cornuda, Caerano San Marco, Cornuda, Montebelluna e Maser.

Inoltre in tutto il territorio sono presenti altre reti di adduzione minori, di livello comunale o sub comunale, e una condotta adduttrice della Comunità Montana Bellunese, non gestita da Alto Trevigiano Servizi, che rifornisce parte dei Comuni di Quero Vas, Segusino e Valdobbiadene, integrando le fonti del territorio con acqua proveniente dalle fonti di approvvigionamento dell'area del bellunese.

3.1. INTERVENTI SULLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO

Gli interventi più efficaci in termini di incremento della portata idropotabile, finalizzati soprattutto alla ridondanza per garantire una maggior affidabilità del servizio in caso di avarie o malfunzionamenti, possono essere eseguiti soprattutto sulle fonti profonde (pozzi) localizzate nell'ambito del subalveo del Fiume Piave.

Si prevede in particolare la terebrazione di nuovi pozzi al Campo Pozzi Settolo, in Comune di Valdobbiadene e al Campo Pozzi Fener, in Comune di Alano di Piave, nella zona settentrionale del comprensorio,

sfruttando il substrato ghiaioso del Fiume Piave in cui sono localizzate tali fonti di approvvigionamento idrico.

Si prevede inoltre il potenziamento della sorgente e stazione di rilancio, Salet, anch'essa in loc. Fener, in comune di Alano di Piave, funzionale all'alimentazione delle nuove tratte in direzione sud (DN 1000 verso il territorio di pianura) ed in direzione Pedemontana del Grappa (DN 600 mm).

Il potenziamento di queste due fonti profonde permetterà di alimentare adeguatamente la condotta principale della rete adduttrice Alto Trevigiano sulla quale sono previsti interventi di realizzazione di nuove condotte di alimentazione principali, di nuovi rami secondari e di nuove dorsali di interconnessioni per la formazione di una rete più efficiente, come descritto nei paragrafi seguenti.

Nella zona più centrale del territorio di Alto Trevigiano Servizi, ma sempre in subalveo del fiume Piave, il Campo Pozzi Campagnole rappresenta un' ulteriore fonte di approvvigionamento che si presta a futuri potenziamenti, così come la centrale acquedottistica di Maserada in località Salettuol ed altre zone in comune di Maserada. Il potenziamento di tali centrali acquedottistiche garantirà la presenza di fonti destinate alla dorsale nord-sud prevista nella presente proposta di aggiornamento del Piano d'Ambito per garantire anche per tali comuni delle fonti alterative rispetto alle attuali che hanno prettamente ambito comunale.

Per quanto riguarda l'area delle Prealpi Trevigiane è previsto il potenziamento della Sorgente Volpera in comune di Follina mediante la realizzazione di una galleria drenante e mediante la realizzazione di nuovi pozzi secondo quanto previsto nel Piano d'Ambito e confermato nella presente proposta.

Per quanto riguarda il territorio in destra Piave si propone l'aggiunta di un campo pozzi in sub alveo del fiume Piave in comune di Pederobba da collegare alla condotta del diametro pari a 1000 mm in direttrice nord – sud prevista nel Piano d'Ambito.

3.2. INTERVENTI SUI SERBATOI

Il principale intervento sui serbatoi riguarda la realizzazione di un nuovo serbatoio di capacità di 20.000 mc in località Le Rive di Montebelluna, già previsto dal Piano d'Ambito.

Tale intervento ha la finalità di ampliare la volumetria di accumulo disponibile per la rete adduttrice dell' Alto Trevigiano che si basa principalmente sul serbatoio di Ciano del Montello, di 10.000 mc, nell'ottica dello sviluppo del sistema di produzione idrica e adduzione che oltre a prevedere il potenziamento di alcune fonti di approvvigionamento prevede la realizzazione di nuove condotte per il potenziamento dell'alimentazione principale della rete, per l'estensione dei rami secondari della rete e per l'interconnessione tra condotte diverse delle reti adduttrici, come descritto nel capitolo dedicato agli interventi sulle reti adduttrici.

Altri serbatoi di cui si propone la nuova realizzazione con funzione di accumulo e mantenimento della pressione per le reti di distribuzione acquedottistica sono:

- i nuovi serbatoi di Valmareno e Follina, in Comune di Follina, rispettivamente della capacità di 3.000 e 5.000 mc, alimentati dalle sorgenti in quota di Follina (sorgenti Corin e Gorthen) e a servizio della rete distributrice dei comuni della vallata delle Prealpi Trevigiane;
- il nuovo serbatoio di Solighetto, in Comune di Pieve di Soligo, della capacità di 2.000 mc, che potrà essere alimentato sia dalla rete adduttrice (esistente o ampliata con le nuove condotte previste) che dai

pozzi esistenti in comune di Pieve di Soligo e Farra di Soligo e asservirà la rete di distribuzione acquedottistica del quartier del Piave;

- il nuovo serbatoio in loc. Gizia, a Paderno del Grappa, della capacità di 3.000 mc, ad incremento del serbatoio esistente, alimentato dalla rete adduttrice della Comunità Montana del Grappa, proposto per aumentare la capacità di accumulo nei casi di forte richiesta idrica, compenso intermedio e stabilizzazione della pressione;
- il potenziamento dei serbatoi acquedottistici di Valdobbiadene (entrambi con previsione di incremento a 2'000 mc di capacità), ovvero il serbatoio Roncade ed il serbatoio Frati, con funzioni di accumulo ed equalizzazione di portata a seconda delle diverse possibili alimentazioni degli stessi, per poter sopperire alle carenze idriche della fornitura prelevata dalla condotta della Comunità Montana Bellunese che attualmente consegna parte delle risorse necessarie per il territorio di Valdobbiadene e del comune di Vidor;
- realizzazione di nuovo serbatoio in loc. Farra in comune di Paderno del Grappa, della capacità di 3'000 mc, con funzione di di accumulo e mantenimento della pressione ad avrà la particolarità di essere alimentato anche da una derivazione della condotta adduttrice della Comunità Montana del Grappa dotata di sistema per il recupero energetico che data la necessità di ridurre la pressione della rete di distribuzione bassa del Comune di Paderno del Grappa attua una riduzione di pressione e allo stesso tempo il recupero energetico.

Altri nuovi serbatoi di cui si propone la realizzazione hanno funzioni sia di accumulo che di alloggiamento per stazioni di rilancio, come ad esempio il serbatoio di Coste, frazione di Maser, della capacità di circa 120 mc che dovrà essere dotato di rilancio per caricare il serbatoio di coda esistente di via San Vettore.

3.3. INTERVENTI SULLE RETI ADDUTTRICI

Data la conformazione della rete acquedottistica adduttrice del comprensorio di Alto Trevigiano Servizi risulta fondamentale la realizzazione di alcuni interventi di estensione delle condotte adduttrici che allo stesso tempo permettano di interconnettere reti adduttrici alimentate da diverse fonti idropotabili creando reti a maglie chiuse e di garantire dei risparmi energetici (utilizzo di risorsa a gravità invece che emunta da pozzo) nei periodi di disponibilità d'acqua in quota.

Nello stesso tempo tale strategia consente di ampliare il numero di sistemi acquedottistici connessi tra di loro, creando di fatto una fonte alternativa nel caso di disservizi di un sub-sistema acquedottistico rispetto ad un altro.

In tale ottica sono stati individuati le seguenti proposte di intervento sulle reti di adduzione:

- realizzazione di un sistema di condotte DN 800 mm che a partire dalla nuova tubazione principale di alimentazione della rete adduttrice Alto Trevigiano a servizio dei comuni della bassa pianura del comprensorio, già prevista in Piano d'Ambito e che avrà approvvigionamento dalle sorgenti montane esistenti site nei comuni di Quero Vas ed Alano di Piave, alimenta il nuovo serbatoio della capacità di 20.000 mc, previsto in località Le Rive a Montebelluna e quindi si interconnette alla nuova tubazione prevista in uscita dal serbatoio esistente di Ciano del Montello;
- realizzazione di una nuova condotta DN 800 e quindi 600 mm baricentrica alla zona est del comprensorio, alimentata dalla fonte Campo Pozzi Le Campagnole (fonte con margine per futuri potenziamenti) in Comune di Nervesa della Battaglia, prosegue in direzione sud attraversando i Comuni di Arcade e Villorba. Da qui si prevede una suddivisione in due rami, uno verso ovest DN 600 mm che va ad interconnettersi con la rete adduttrice dell'Alto Trevigiano in Comune di

Ponzano Veneto ed uno DN 300 mm verso est che si collega alla nuova condotta DN 600 mm alimentata dalla fonte Campo Pozzi Salettuol, in Comune di Maserada sul Piave, prevista nella pianificazione per potenziare l'alimentazione idropotabile dei Comuni di Breda di Piave e Carbonera ed come predisposizione per l'alimentazione di Treviso nel caso di eventuali problematiche di inquinamento della falda dalla quale attingono i pozzi di approvvigionamento del Comune di Treviso. Tale intervento, unitamente alla realizzazione della condotte DN 800 mm in attraversamento al Fiume Piave a Nervesa della Battaglia, a monte del Campo Pozzi Le Campagnole e di altri tratti, già previsti in Piano d'Ambito, andrà a completare una interconnessione con reti a maglie chiuse tra la rete dell'Alto Trevigiano della zona sud del comprensorio, la rete dell'Alto Trevigiano della zona a nord del Fiume Piave (da collegare con l'attraversamento dello stesso) con la possibilità di integrare l'alimentazione della rete così ottenuta con altre fonti, quali il Campo Pozzi le Campagnole e la centrale acquedottistica di Villorba di via Cesare Battisti.

- realizzazione di un tratto di condotta DN 600 mm in Comune di Paese che deriva dalla rete a maglie chiuse dell'Alto Trevigiano a servizio dei comuni della zona pianeggiante centro-meridionale del comprensorio e arriva fino al confine comunale di Treviso, come predisposizione per l'alimentazione di Treviso nel caso del riproporsi di eventuali problematiche di inquinamento della falda dalla quale attingono i pozzi del Comune di Treviso, attualmente unica fonte di approvvigionamento idrico per la rete acquedottistica comunale. Tale condotta costituisce un ramo in estensione alla condotta DN 600 mm che attraversando i comuni di Trevignano e Paese taglia in zona centrale l'anello chiuso della rete Alto Trevigiano di alimentazione dei comuni di pianura, già prevista in Piano d'Ambito e che permette di suddividere la rete attuale in maglie chiuse di dimensioni inferiori e quindi maggiormente funzionale ed efficiente.
- un'ulteriore opera complementare alla realizzazione di questa condotta è la previsione di una nuova condotta DN 800 mm per la sua alimentazione in derivazione dal serbatoio di Ciano del Montello, serbatoio principale di accumulo per la rete adduttrice Alto Trevigiano.
- realizzazione di una condotta DN 500 mm e DN 400 mm, dorsale principale per il potenziamento idropotabile dei comuni di Vidor, Farra di Soligo, Pieve di Soligo e Refrontolo. La condotta prevista si stacca in Comune di Valdobbiadene dalla condotta principale di adduzione della rete Alto Trevigiano DN 800 mm che, alimentata dalle fonti principali della rete quali la sorgente Fium, il Campo Pozzi Fener ed il Campo Pozzi Settolo, carica il serbatoio di accumulo Ciano del Montello, e si collega a Pieve di Soligo con una diramazione adduttrice esistente DN 300 mm.
- realizzazione di una condotta adduttrice DN 400 mm, dorsale principale alimentata dalla fonte esistente Campo Pozzi Fener, localizzata in Comune di Alano di Piave, per integrare l'approvvigionamento dei comuni di Valdobbiadene e Miane. Tale condotta costituisce una variante della condotta adduttrice tra i comuni di Segusino e Follina, già prevista in Piano d'Ambito ma con evidente cambiamento di tracciato.
- realizzazione di un sistema di condotte con tratti di diametro variabile (DN 300, DN 400, DN 600 mm) a seconda delle necessità di convogliamento idropotabile, che interconnette, permettendo la creazione di più maglie chiuse, le condotte adduttrici esistenti della zona ovest del comprensorio. In particolare le condotte interconnetteranno la diramazione della rete Alto Trevigiano che alimenta i comuni della zona sud-ovest (Altivole, Loria e Riese Pio X) con la condotta di adduzione principale della zona est del comprensorio alimentata dalla centrale di via Molini, in Comune di Borso del Grappa, con una dorsale in direzione est-ovest da Asolo a Mussolente e interconnetteranno la dorsale est-ovest stessa con la rete adduttrice esistente in Comune di Castelfranco Veneto (ramo già predisposto con derivazione dalla rete dell'Alto Trevigiano in Comune di Vedelago) attraverso

una condotta in direzione nord-sud che collega San Zenone degli Ezzelini a Castelfranco Veneto. Tale sistema di condotte permetterà di ottenere anche per la zona sud-ovest del comprensorio una rete a maglie chiuse interconnesse e di potenziare la fornitura idropotabile del comune di Castelfranco Veneto che attualmente è alimentato esclusivamente da pozzi siti nel comune stesso e di Fonte. Sempre nell'ambito del sistema di adduzione della zona sud-ovest del comprensorio si prevede la realizzazione di altri due tratti di condotta adduttrice di interconnessione tra le condotte della rete Alto Trevigiano in corrispondenza dei comuni di Altivole e Riese Pio X.

Si propongono anche alcuni interventi di rifacimento di importanti condotte adduttrici esistenti obsolete ed in particolare:

- realizzazione di una condotta DN 400 e 300 mm tra il serbatoio di accumulo Monfenera in Comune di Pederobba, da 5.000 mc, alimentato dalla sorgente Tegorzo, ed il serbatoio di Santa Maria a Volpago del Montello in sostituzione di un tratto di condotta esistente della rete denominata "Vecchio Schievenin" oramai vetusta.
- realizzazione di una nuova condotta DN 600 mm tra il serbatoio Monfenera e Paderno del Grappa, in sostituzione della condotta adduttrice esistente DN 400 mm a servizio dei comuni della Comunità Montana del Grappa. Tale intervento permette il potenziamento di tutta la condotta adduttrice ed in particolare di poter integrare più efficacemente la fornitura idrica dei comuni di Paderno del Grappa, Castelcuoco e Fonte nei casi di carenza delle fonte locali; ciò sarà possibile anche grazie alla realizzazione della dorsale di connessione tra la rete alta della Comunità Montana del Grappa e la rete bassa dell' "Alto Trevigiano", già prevista in Piano d'Ambito.
- Realizzazione di interconnessione tra il serbatoio di Ciano del Montello e il serbatoio di Santa Lucia in comune di Montebelluna, finalizzata a garantire una diversa fonte di alimentazione in caso di interventi o disfunzioni dell'attuale.

Altre due nuove condotte adduttrici proposte sono:

- il collegamento tra il serbatoio Vergoman, a Miane, e la rete adduttrice esistente con previsione di un ulteriore collegamento futuro alla dorsale da Cison di Valmarino a Valdobbiadene, già prevista in Piano d'Ambito;
- variazione del tracciato di un tratto della nuova condotta di adduzione DN 400 mm ad Alano di Piave, alimentata dalla sorgente La Calcola e adibita al potenziamento della fornitura idropotabile dei comuni della Comunità Montana del Grappa, insieme alla nuova condotta principale DN 400 e DN 600 in discesa dalla Sorgente Tegorzo, già previste in Piano d'Ambito;
- la realizzazione di un nuovo tratto di condotta dal Campo Pozzi Settolo per alimentare il serbatoio di accumulo Roncade, per una nuova alimentazione del serbatoio Frati in Comune di Valdobbiadene, in modo tale da poter sopperire alle carenze idriche della fornitura prelevata dalla condotta della Comunità Montana Bellunese che attualmente consegna parte delle risorse necessarie per il territorio di Valdobbiadene e di natura altamente carsica e quindi suscettibile degli sbalzi stagionali nelle portate disponibili.

3.4. INTERVENTI SULLE RETI DISTRIBUTRICI

Gli interventi sulla rete di distribuzione che prevedono, rifacimenti, potenziamenti ed estensioni della rete acquedottistica, comprensivi di allacciamenti e adeguamenti sugli impianti minori si tralasciano dalla trattazione singolare nella presente relazione ma si riportano solamente in forma tabellare.

Inoltre poiché nel piano d'ambito vi erano comuni e aree identificate con interventi generalizzati sulla rete di distribuzione, finalizzate agli obiettivi riportati in precedenza, ai soli fini di semplificazione, si propone di convogliarli in un unico codice di intervento relativo ad interventi di carattere generale.

3.5. TABELLE DI RAFFRONTO TRA PA 2003-2004 e PROPOSTA 2015

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
4501	Interventi finalizzati a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dei comuni dell'ATO caratterizzati da perdite superiori al 30%. Tot. 10.000.000 euro	Tutti	Acquedotto	MODIFICA	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
4502	Interventi finalizzati a contenere entro il 20% le perdite nelle reti di distribuzione dei comuni dell'ATO.	Tutti	Acquedotto	MODIFICA	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
240704101	Comune di Mussolente - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 4,700,000 €	Mussolente	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Mussolente	Acquedotto		
		Mussolente	Acquedotto		
		Mussolente	Acquedotto		
		Mussolente	Acquedotto		
		Mussolente	Acquedotto		
		Mussolente	Acquedotto		
250024001	Comune di Alano di Piave - Sostituzione adduttrice principale dal campo pozzi sito nel Comune di Alano di Piave alla rete. Km 6,8 di tubazione in ghisa sferoidale DN 600.	Alano di Piave	Acquedotto	CONFERMATO	Condotta adduttrice diametro 400 mm
250024002	Comune di Alano di Piave - Sostituzione adduttrice principale dal campo pozzi sito nel Comune di Alano di Piave alla rete. Km 7,8 di tubazione in ghisa sferoidale DN 600.	Alano di Piave	Acquedotto	PARZIALMENTE CONFERMATO	Variazione parziale del tracciato previsto dal PdA a favore nuovo percorso intervento ATS_ACQ_006
		Alano di Piave	Acquedotto		
		Alano di Piave	Acquedotto		
		Alano di Piave	Acquedotto		
		Alano di Piave	Acquedotto		
250024101	Comune di Alano di Piave - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - € 1,420,000	Alano di Piave	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Alano di Piave	Acquedotto		
		Alano di Piave	Acquedotto		
		Alano di Piave	Acquedotto		
		Alano di Piave	Acquedotto		
		Alano di Piave	Acquedotto		
		Alano di Piave	Acquedotto		
250424001	Comune di Quero - Costruzione rete da estendere a nuclei e borgate rurali montane in frazione Schievenin e loc. Cilladon	Quero	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
250644001	Comune di Vas - Sostituzione adduttrice	Vas	Acquedotto	ELIMINATO	Antieconomico.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	principale in comune di Vas. Km 11,3 di condotta in ghisa sferoidale DN 800 - 8,026,025	Vas	Acquedotto		
260024201	Comune di Arcade - Terebrazione di 3 nuovi pozzi ad una profondità media di 60 metri, per una capacità di portata complessiva di 750 l/s e realizzazione studi, indagini e misure sulle sorgenti montane con interventi di sistemazione e recupero delle stesse	Alano di Piave	Acquedotto	CONFERMATO	L'INTERVENTO E' AD ALANO DI PIAVE - Oggetto anche di osservazione 2004.
		Alano di Piave	Acquedotto		
260034001	Comune di Asolo - Sostituzione condotta adduttrice principale da Alano di Piave ad Asolo. Km 15,5 di condotta in ghisa sferoidale DN 400	Asolo	Acquedotto	SOSTITUITO	Introdotta nuovo codice che identifica un nuovo tracciato.
		Asolo	Acquedotto		
		Asolo	Acquedotto		
		Asolo	Acquedotto		
260034101	Comune di Asolo - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - € 700,000	Asolo	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Asolo	Acquedotto		
		Asolo	Acquedotto		
		Asolo	Acquedotto		
		Asolo	Acquedotto		
		Asolo	Acquedotto		
		Asolo	Acquedotto		
260044001	Comune di Borso del Grappa - Rete di acquedotto via Roma	Borso del Grappa	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
260044101	Comune di Borso del Grappa - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - 1,650,000€	Borso del Grappa	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Borso del Grappa	Acquedotto		
		Borso del Grappa	Acquedotto		
		Borso del Grappa	Acquedotto		
		Borso del Grappa	Acquedotto		
		Borso del Grappa	Acquedotto		
		Borso del Grappa	Acquedotto		
		Borso del Grappa	Acquedotto		
260054001	Comune di Breda di Piave - Sostituzione adduttrice principale dai pozzi di Candelù in comune di Maserada di Piave a S. Biagio di Callalta. Km 7,5 di condotta in ghisa sferoidale DN 800	Breda di Piave	Acquedotto	CONFERMATO	Realizzato. Competenza di ASI.
260054101	Comune di Breda di Piave - Realizzazione rete distributrice comunale di Breda e Maserada di Piave - 4,800,000	Breda di Piave	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Breda di Piave	Acquedotto		
		Breda di Piave	Acquedotto		
		Breda di Piave	Acquedotto		
260084001	Comune di Carbonera - Realizzazione adduttrice	Carbonera	Acquedotto	SOSTITUITO	Introdotta nuovo codice per variazione evidente del tracciato ATS_ACQ_013.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	principale da Carbonera a Spresiano lungo l'autostrada A27. Km 10,5 di condotta in ghisa sferoidale DN 1000 e collegamento alla rete di Maserada e Breda di Piave	Carbonera	Acquedotto		
		Carbonera	Acquedotto		
260084101	Comune di Carbonera - Realizzazione rete distributrice comunale. - € 7,600,000	Carbonera	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Carbonera	Acquedotto		
		Carbonera	Acquedotto		
		Carbonera	Acquedotto		
		Carbonera	Acquedotto		
		Carbonera	Acquedotto		
		Carbonera	Acquedotto		
260124001	Comune di Castelfranco Veneto - Estensione rete di adduzione	Castelfranco Veneto	Acquedotto	SOSTITUITO	Introdotta nuovo codice che identifica un nuovo tracciato ATS_ACQ_011 e ATS_ACQ_012.
260124101	Comune di Castelfranco Veneto - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 7,170,500	Castelfranco Veneto	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Castelfranco Veneto	Acquedotto		
		Castelfranco Veneto	Acquedotto		
		Castelfranco Veneto	Acquedotto		
		Castelfranco Veneto	Acquedotto		
		Castelfranco Veneto	Acquedotto		
		Castelfranco Veneto	Acquedotto		
		Castelfranco Veneto	Acquedotto		
260134101	Comune di Castello di Godego - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 3,535,000	Castello di Godego	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Castello di Godego	Acquedotto		
		Castello di Godego	Acquedotto		
		Castello di Godego	Acquedotto		
		Castello di Godego	Acquedotto		
		Castello di Godego	Acquedotto		
		Castello di Godego	Acquedotto		
		Castello di Godego	Acquedotto		
260184001	Comune di Cison di Valmarino - Realizzazione condotta adduttrice da Cison Valmarino a Revine Lago. Km. 13,5 di tubazione in ghisa sferoidale DN 600. - 7,182,793	Cison di Valmarino	Acquedotto	PARZIALMENTE CONFERMATO	Parte di tratta realizzata con leggero cambio di tracciato e diametri.
		Cison di Valmarino	Acquedotto		
260184002	Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i pozzi della Valle del Soligo e la rete di adduzione. Km 5,4 di tubazione in ghisa sferoidale DN 800.	Cison di Valmarino	Acquedotto	CONFERMATO	Modifica con riduzione del diametro

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
260184201	Comune di Cison di Valmarino - Terebrazione di due nuovi campi pozzi a Cison e Follina, preceduti da studi idrogeologici con sondaggi meccanici ed installazione di piezometri per verificare i caratteri della falda, sia qualitativi che quantitativi, e da verifica delle condizioni del sottosuolo con metodi geofisici e con prove di portata	Cison di Valmarino	Acquedotto	CONFERMATO	Oggetto di osservazioni 2004 - scheda cod. N
		Cison di Valmarino	Acquedotto		
260234001	Comune di Comuda - Sostituzione condotta di adduzione da Comuda a Maser. Km 2 circa di tubazione in ghisa sferoidale DN 300.	Comuda	Acquedotto	SOSTITUITO	Oggetto di modifica relativo ad osservazione del 2004 - in codice assegnato nel piano degli interventi non è il 260234001 ma 260234201 (codice corretto "Terebrazione di 5 pozzi tra S.Anna e Moriago ad una profondità media di 100 metri per una capacità di portata complessiva di 180 l/s, preceduta da studio idrogeologico con modellazione matematica della falda finalizzato all'ottimizzazione del prelievo."
260254001	Comune di Crocetta del Montello - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i Comuni di Crocetta del Montello e Nervesa della Battaglia. Km 12 di tubazione in ghisa sferoidale DN 800.	Crocetta del Montello	Acquedotto	CONFERMATO	Tracciato parzialmente modificato nel Comune di Crocetta del Montello.
			Acquedotto		
xxx	SIC - DOCUP P149 POTENZIAMENTO IDROPOTABILE IN COMUNE DI CRESpano DEL GRAPPA E S. ZENONE DEGLI EZZELINI	Crespano de Grappa	Acquedotto	CONFERMATO	Non identificabile negli elaborati del PdA
260294001	Comune di Fonte - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Fonte, Maser, Crespano del Grappa e Borso del Grappa. Km 7,2 di tubazione in ghisa sferoidale DN 600, Km 1,8 di tubazione in ghisa sferoidale DN 500, Km 7,5 di tubazione in ghisa sferoidale DN 400.	Fonte	Acquedotto	PARZIALMENTE CONFERMATO	Stralciato il tratto tra Fonte e Maser per evidente modifica tracciato e variazione di diametro con intervento ATS_ACQ_010
		Fonte	Acquedotto		
		Paderno del Grappa	Acquedotto		
		Borso del Grappa	Acquedotto		
xxx	Potenziamento servizio idrico loc.S.Giorgio e Borgo Credazzo a Farra di Soligo	Farra di Soligo	Acquedotto	CONFERMATO	Realizzato.
260294101	Comune di Fonte - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 2,575,000	Fonte	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Fonte	Acquedotto		
		Fonte	Acquedotto		
		Fonte	Acquedotto		
		Fonte	Acquedotto		
		Fonte	Acquedotto		
		Fonte	Acquedotto		
260364101	Comune di Loria - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione -	Loria	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Loria	Acquedotto		
		Loria	Acquedotto		

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	5,060,000	Loria	Acquedotto		
		Loria	Acquedotto		
		Loria	Acquedotto		
		Loria	Acquedotto		
		Loria	Acquedotto		
260384001	Comune di Mareno di Piave - Realizzazione condotta adduttrice principale lungo l'autostrada A27 da Spresiano a S. Vendemiano. Km 13,7 di tubazione in ghisa sferoidale DN 1200.	Mareno di Piave	Acquedotto	ELIMINATO	Esterno al territorio di competenza ATS.
		Mareno di Piave	Acquedotto		
260404101	Comune di Maserada di Piave - Realizzazione rete distributrice comunale e adeguamento centrale idrica di Salettuol - 4,800,000	Maserada sul Piave	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Maserada sul Piave	Acquedotto		
		Maserada sul Piave	Acquedotto		
		Maserada sul Piave	Acquedotto		
260404201	Comune di Maserada di Piave - Terebrazione di 15 nuovi pozzi ad una profondità media di 150 metri per una capacità di portata complessiva di 315 l/s, preceduta da studio idrogeologico con modellazione matematica della falda finalizzato all'ottimizzazione del prelievo	Maserada sul Piave	Acquedotto	ELIMINATO	Esterno al territorio di competenza ATS. Competenza ASI.
260404202	Comune di Maserada di Piave - Terebrazione di 8 nuovi pozzi ad una profondità media di 60 metri per una capacità di portata complessiva di 300 l/s	Maserada sul Piave	Acquedotto	CONFERMATO	Gli 8 pozzi verranno distribuiti nelle aree di Salettuol e Candelù.
260424301	Comune di Miane - Costruzione di un serbatoio in comune di Miane, a nord del capoluogo, di accumulo a servizio delle sorgenti in quota di Follina e Cison. Previsto un volume di 3.000 mc, e una quota di sfioro di circa 330 m s.m.m.	Miane	Acquedotto	SOSTITUITO	Introdotta nuovo codice che identifica un nuovo intervento per variazione di localizzazione e capacità ATS_ACQ_018.
260464001	Comune di Montebelluna - Secondo stralcio della condotta di adduzione DN 800 Ciano del Montello - Montebelluna (tratto Biadene - Montebelluna)	Montebelluna	Acquedotto	SOSTITUITO	Introdotta nuovo codice per variazione evidente tracciato ATS_ACQ_009
260464002	Comune di Montebelluna - Condotta di adduzione DN 400 S. Lucia - S. Maria	Montebelluna	Acquedotto	SOSTITUITO	Introdotta nuovo codice per variazione evidente incremento della tratta oggetto di rifacimento ATS_ACQ_008
260464303	Comune di Montebelluna - Ristrutturazione del serbatoio di S.Lucia da 390 a 800mc	Montebelluna	Acquedotto	CONFERMATO	
260464003	Comune di Montebelluna - Sostituzione condotta di adduzione DN 250 lungo Stradon del Bosco	Montebelluna	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
260464004	Comune di Montebelluna - Primo stralcio della condotta di adduzione DN 800 Ciano del Montello - Montebelluna	Montebelluna	Acquedotto	SOSTITUITO	Introdotta nuovo codice per variazione evidente tracciato ATS_ACQ_009

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	(tratto Ciano - Biadene)				
260464005	Comune di Montebelluna - Condotta di alimentazione DN 300 serbatoio Chive	Montebelluna	Acquedotto	CONFERMATO	Realizzato.
260464006	Comune di Montebelluna - Condotta di alimentazione DN 150 serbatoio Casteller e Zona di Mercato Vecchio	Montebelluna	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
260464101	Comune di Montebelluna - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte di alimentazione della rete di distribuzione - 5.520,000	Montebelluna	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Montebelluna	Acquedotto		
		Montebelluna	Acquedotto		
		Montebelluna	Acquedotto		
		Montebelluna	Acquedotto		
		Montebelluna	Acquedotto		
		Montebelluna	Acquedotto		
260464301	Comune di Montebelluna - Costruzione di un serbatoio di regolazione per la fascia di pianura ad ovest di Treviso. Previsto un volume di 20.000 mc, e una quota di sfioro di circa 100 m s.m.m. Il serbatoio sarà alimentato in cascata dal serbatoio di Crocetta del Montello (q. 170 m s.m.) con acque di supero delle fonti in quota del sistema "Fium Tegerzo" e del "Lago Morto". Si prevede di sfruttare il salto di 70 m per produrre energia mediante una turbina durante le ore diurne, mentre durante le ore notturne si può prevedere il riempimento del serbatoio di Crocetta mediante risollevaramento.	Montebelluna	Acquedotto	ELIMINATO	Eliminato perché ridondante con l'intervento 260464302.
260464302	Comune di Montebelluna - Costruzione di un serbatoio in comune di Montebelluna, a nord del capoluogo, di regolazione per la fascia di alta pianura compresa tra Fonte e Giavera del Montello. Previsto un volume di 20.000 mc, e una quota di sfioro di circa 170 m s.m.m.	Montebelluna	Acquedotto	CONFERMATO	
260504001	Comune di Nervesa della Battaglia - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Nervesa della Battaglia e Arcade fino al raggiungimento della condotta posata lungo la nuova Autostada Pedemontana Veneta. Km 10 di condotta in ghisa sferoidale DN 800 e Km 5 di condotta in ghisa sferoidale DN 400 - 1° Stralcio (Piave-Dametto)	Nervesa della Battaglia	Acquedotto	PARZIALMENTE CONFERMATO	Eliminato tratto in comune di Giavera del Montello e modificato tracciato in comune di Nervesa della Battaglia a favore degli interventi ATS_ACQ_013, ATS_ACQ_014 e ATS_ACQ_015.
		Nervesa della Battaglia	Acquedotto		
		Nervesa della Battaglia	Acquedotto		
		Nervesa della Battaglia	Acquedotto		
		Nervesa della Battaglia	Acquedotto		
260544101	Comune di Paderno del Grappa - Sostituzione	Paderno del Grappa	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 2,355,000	Paderno del Grappa Paderno del Grappa Paderno del Grappa Paderno del Grappa Paderno del Grappa Paderno del Grappa Paderno del Grappa	Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto		
260544301	Comune di Paderno del Grappa - Costruzione di un serbatoio in comune di Paderno del Grappa, in località Fietta, di regolazione per la fascia collinare del territorio dello Schievenin Alto Trevigiano. Previsto un volume di 3.000 mc, e una quota di sfioro di circa 340 m s.m.m.	Paderno del Grappa	Acquedotto	CONFERMATO	
260554001	Comune di Paese - Sostituzione rete adduttrice di collegamento tra il comune di Paese e la rete esistente. Km 4,7 di tubazione in ghisa DN 400.	Paese	Acquedotto	CONFERMATO	Intervento realizzato.
260554101	Comune di Paese - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - 2,400,000	Paese Paese Paese Paese Paese Paese Paese	Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
260564001	Comune di Pederobba - Sostituzione adduttrice principale nord-sud attraverso i comuni di Pederobba, Cornuda, Caerano S. M., Altivole e Riese Pio X. Km 10,1 di tubazione in ghisa DN1000; Km 17 di tubazione in ghisa DN 800; Km 8 di tubazione in ghisa DN 500; Km 3,7 di tubazione in ghisa DN 400 (da realizzarsi contemporaneamente alla posa della rete fognaria) - 22,708,784	Pederobba Pederobba Pederobba Pederobba Pederobba Pederobba Pederobba	Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto	CONFERMATO	Possibile modifica dell'estensione.
260574001	Comune di Pieve di Soligo - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Follina e Pieve di Soligo. Km 14 di condotta in ghisa sferoidale DN 600.	Pieve di Soligo Pieve di Soligo	Acquedotto Acquedotto	CONFERMATO	Parzialmente realizzato.
260574101	Comune di Pieve di Soligo - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica	Pieve di Soligo Pieve di Soligo	Acquedotto Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - 520,000	Pieve di Soligo Pieve di Soligo Pieve di Soligo Pieve di Soligo Pieve di Soligo	Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto		
260684101	Comune di Riese Pio X - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 4,265,000	Riese Pio X Riese Pio X Riese Pio X Riese Pio X Riese Pio X Riese Pio X Riese Pio X	Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
xxx	SIC - Sostituzione condotte ammalorate reti idriche comunali di distribuzione in Comune di San Zenone degli Ezzelini, Riese Pio X e Castello di Godego.	Riese Pio X	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
260724001	Comune di San Fior - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di S. Fior, Colle Umberto e S. Vendemiano. Km 9,4 di condotta in ghisa sferoidale DN 1200.	San Fior	Acquedotto	ELIMINATO	Esterno al territorio di competenza ATS.
260774101	Comune di San Zenone degli Ezzelini - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 4,030,000	San Zenone degli Ezzelini San Zenone degli Ezzelini San Zenone degli Ezzelini San Zenone degli Ezzelini San Zenone degli Ezzelini San Zenone degli Ezzelini San Zenone degli Ezzelini San Zenone degli Ezzelini	Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
260794001	Comune di Segusino - Collegamento tra serbatoio di S. Barnaba e la stazione Stramare. Collegamento serbatoi e stazioni di rilancio Milies. Ammodernamento opere di presa sorgente Stramare	Segusino	Acquedotto	CONFERMATO	Intervento realizzato.
260794002	Comune di Segusino - Collegamento via Della Centa e via Codalunga	Segusino	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
260794301	Comune di Segusino - Costruzione di un serbatoio in comune di Segusino (loc. S.Vito) di regolazione per la fascia collinare e di accumulo per le portate delle sorgenti. Previsto un volume di 5.000 mc, e una quota di	Segusino	Acquedotto	SOSTITUITO	Eliminato a favore degli interventi ATS_ACQ_020 e ATS_ACQ_021.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	sfiore di circa 390 m s.m.m.				
260834001	Comune di Susegana - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Susegana e Conegliano. Km 15 di condotta in ghisa sferoidale DN 800.	Susegana	Acquedotto	ELIMINATO	Esterno al territorio di competenza ATS.
		Susegana	Acquedotto		
260834301	Comune di Susegana - Costruzione di un serbatoio di regolazione per la fascia di pianura ad est della linea direttrice Conegliano- Treviso. Previsto un volume di 20.000 mc, e una quota di sfioro di circa 70 m s.m.m. Il serbatoio sarà alimentato in cascata dall'adduttrice che collega le fonti in quota del Lago Morto con il serbatoio di Sernaglia della B. (q.170 m s.m.). Si prevede di sfruttare il salto di 100 m per produrre energia mediante una turbina.	Susegana	Acquedotto	ELIMINATO	Esterno al territorio di competenza ATS.
260854001	Comune di Trevignano - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Trevignano e Paese. Km 12,3 di tubazione in ghisa sferoidale DN 800 (da realizzarsi contemporaneamente alla posa della rete fognaria)	Trevignano	Acquedotto	CONFERMATO	Modifica del diametro a 600 mm.
		Trevignano	Acquedotto		
260854101	Comune di Trevignano - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - 700,000	Trevignano	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Trevignano	Acquedotto		
		Trevignano	Acquedotto		
		Trevignano	Acquedotto		
		Trevignano	Acquedotto		
		Trevignano	Acquedotto		
		Trevignano	Acquedotto		
260864101	Comune di Treviso - Sostituzione condotte ammalorate zona centro storico. Km 48 di tubazione in ghisa sferoidale DN 150. - 8,450,000	Treviso	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Treviso	Acquedotto		
		Treviso	Acquedotto		
		Treviso	Acquedotto		
		Treviso	Acquedotto		
		Treviso	Acquedotto		
		Treviso	Acquedotto		
260864102	Comune di Treviso - Realizzazione rete distributrice, quartieri a nord- est del centro storico. Km 12 di tubazione in ghisa sferoidale DN 150. - 2,210,000	Treviso	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Treviso	Acquedotto		
		Treviso	Acquedotto		
		Treviso	Acquedotto		
		Treviso	Acquedotto		
		Treviso	Acquedotto		

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
		Treviso	Acquedotto		
260864103	Comune di Treviso - Realizzazione rete distributrice, quartieri a sud- ovest del centro storico. Km 15 di tubazione in ghisa sferoidale DN 150. - 1,950,000	Treviso	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Treviso	Acquedotto		
		Treviso	Acquedotto		
		Treviso	Acquedotto		
		Treviso	Acquedotto		
		Treviso	Acquedotto		
		Treviso	Acquedotto		
260864201	Comune di Treviso - Terebrazione nuovi pozzi e sistemazione pozzi esistenti, dotazione di gruppi elettrogeni dove mancanti.	Treviso	Acquedotto	CONFERMATO	
260874001	Comune di Valdobbiadene - Sostituzione adduttrice principale da Segusino a Follina. Km 23,1 di tubazione in ghisa sferoidale DN400. Proseguimento da Follina a Cison di Valmarino loc. Tovena con tubazione in ghisa sferoidale DN400 e da Tovena a Revine-Tarzo con tubazione in ghisa sferoidale DN300. Collegamento alle sorgenti montane Corin (Follina) e Mares (Cison di Valmarino). Nuova derivazione sorgente Teva	Cison di Valmarino	Acquedotto	PARZIALMENTE CONFERMATO	Tracciato parzialmente eliminato nel Comune di Valdobbiadene a favore dell'intervento ATS_ACQ_004. Tracciato confermato nei comuni di Miane e Follina.
		Valdobbiadene	Acquedotto		
		Valdobbiadene	Acquedotto		
		Valdobbiadene	Acquedotto		
260874101	Comune di Valdobbiadene - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - 800,000	Valdobbiadene	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Valdobbiadene	Acquedotto		
		Valdobbiadene	Acquedotto		
		Valdobbiadene	Acquedotto		
		Valdobbiadene	Acquedotto		
		Valdobbiadene	Acquedotto		
		Valdobbiadene	Acquedotto		
260894001	Comune di Vedelago - Realizzazione rete adduttrice lungo il tracciato della nuova autostrada pedemontana da Riese Pio X a Trevignano. Km 21,2 di tubazione in ghisa sferoidale DN 1200. - 25,493,000	Vedelago	Acquedotto	ELIMINATO	Condotta di valenza regionale.
		Vedelago	Acquedotto		
		Vedelago	Acquedotto		
		Vedelago	Acquedotto		
		Vedelago	Acquedotto		
260894101	Comune di Vedelago - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti + 1,600,000	Vedelago	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Vedelago	Acquedotto		
		Vedelago	Acquedotto		
		Vedelago	Acquedotto		
		Vedelago	Acquedotto		
		Vedelago	Acquedotto		
		Vedelago	Acquedotto		
260914101	Comune di Villorba -	Villorba	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di

<i>Cod. Piano Ambito/Interventi</i>	<i>Descrizione Opera</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Area</i>	<i>Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015</i>	<i>NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015</i>
	Realizzazione rete distributrice comunale, sostituzione condotte ammalorate e miglioramento della funzionalità della centrale idrica comunale. - 8,000,000	Villorba	Acquedotto		carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Villorba	Acquedotto		
		Villorba	Acquedotto		
		Villorba	Acquedotto		
		Villorba	Acquedotto		
		Villorba	Acquedotto		
		Villorba	Acquedotto		
xxx	Comune di Villorba - terebrazione di due pozzi	Villorba	Acquedotto	CONFERMATO	
260924001	Comune di Vittorio Veneto - Realizzazione condotta di collegamento tra i pozzi sul Lago Morto e la rete di adduzione. Km 15,3 di tubazione in ghisa sferoidale DN 1200.	Vittorio Veneto	Acquedotto	ELIMINATO	Intervento eliminato data l'eliminazione dell'intervento 260184001.
		Vittorio Veneto	Acquedotto		
260934001	Comune di Volpago del Montello - Realizzazione rete adduttrice lungo il tracciato della nuova autostrada pedemontana da Trevignano a Spresiano. Km 15,8 di tubazione in ghisa sferoidale DN 1200.	Volpago del Montello	Acquedotto	ELIMINATO	Condotta di valenza regionale.
		Volpago del Montello	Acquedotto		
		Volpago del Montello	Acquedotto		
		Volpago del Montello	Acquedotto		
260934101	Comune di Volpago del Montello - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - 700,000	Volpago del Montello	Acquedotto	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_ACQ_GEN.
		Volpago del Montello	Acquedotto		
		Volpago del Montello	Acquedotto		
		Volpago del Montello	Acquedotto		
		Volpago del Montello	Acquedotto		
		Volpago del Montello	Acquedotto		
		Volpago del Montello	Acquedotto		
		Volpago del Montello	Acquedotto		
260234201	Terebrazione di 5 nuovi pozzi tra S. Anna e Moriago ad una profondità media di 100 metri per una capacità di portata complessiva di 180 l/s, preceduta da studio idrogeologico con modellazione matematica della falda finalizzato all'ottimizzazione del prelievo	Comuda	Acquedotto	OGGETTO DI MODIFICA OSSERVAZIONI ACCOLTE 2004	
		Comuda	Acquedotto		

PROPOSTE DI NUOVI INTERVENTI ATS

<i>Cod. Piano Ambito/Interventi</i>	<i>Descrizione Opera</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Area</i>	<i>Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015</i>	<i>NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015</i>
ATS_ACQ_GEN	Interventi di estensione, risanamento e ammodernamento delle reti di distribuzione acquedottistiche e dei manufatti comprensivi di	COMUNI VARI	Acquedotto		

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	apparecchiature e telecontrolli.				
ATS_ACQ_SEDI	Acquisizione e realizzazione nuovi stabili ad uso sedi e/o magazzini	COMUNI VARI	Acquedotto		
ATS_ACQ_001	Realizzazione del collegamento acquedottistico tra il serbatoio S4 di Revine Lago e la rete adduttrice di Tarzo.	Revine Lago	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_002	Realizzazione del collegamento acquedottistico tra il serbatoio Vergoman di Miane e la rete adduttrice esistente.	Miane	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_003	Nuova condotta adduttrice Pieve di Soligo - Valdobbiadene - tubazione in ghisa sferoidale DN500 e DN400 mm	Pieve di Soligo - Farra di Soligo - Vidor - Valdobbiadene	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_004	Nuova condotta adduttrice Miane - Valdobbiadene e Miane - Farra di Soligo - tubazione in ghisa sferoidale DN300 mm	Miane - Valdobbiadene - Farra di Soligo	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	Intervento in variante all'intervento previsto dal PdA 260874001 con modifica parziale del tracciato e realizzazione tratto di collegamento tra Miane e Farra di Soligo.
ATS_ACQ_005	Collegamento tra il campo pozzi Settolo ed il serbatoio Roncade in comune di Valdobbiadene - tubazione in ghisa sferoidale DN300 mm	Valdobbiadene	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_006	Realizzazione condotta adduttrice dal ripartitore La Calcola verso ovest lungo un tratto della S.P.10 - tubazione in ghisa sferoidale DN400 mm	Alano di Piave	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	Intervento in variante all'intervento previsto dal PdA 250024002 con modifica parziale del tracciato.
ATS_ACQ_007	Realizzazione condotta adduttrice da Pederobba a Paderno del Grappa fino al nuovo serbatoio Gizia - tubazione in ghisa sferoidale DN600 mm	Pederobba - Cavaso del Tomba - Possagno - Paderno del Grappa	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_008	Realizzazione condotta adduttrice da Pederobba a Volpago del Montello - tubazione in ghisa sferoidale DN400 e DN300 mm	Pederobba - Comuda - Montebelluna - Volpago del Montello	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
ATS_ACQ_009	Realizzazione condotta adduttrice dai serbatoi di Ciano in Comune di Crocetta del Montello verso Montebelluna - tubazione in ghisa sferoidale DN800 mm	Crocetta del Montello - Montebelluna	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	L'intervento comprende il collegamento tra il serbatoio Ciano verso l'adduttrice intervento 260254001 a nord.
ATS_ACQ_010	Realizzazione condotta adduttrice da Asolo a San Zenone degli Ezzelini - tubazione in ghisa sferoidale DN600-DN400-DN300 mm	Asolo - Fonte - San Zenone degli Ezzelini	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_011	Realizzazione condotta adduttrice da San Zenone degli Ezzelini a Castelfranco Veneto - tubazione in ghisa sferoidale DN400 e DN300 mm	San Zenone degli Ezzelini - Loria - Castello di Godego - Castelfranco Veneto	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_012	Estensione rete adduttrice nei comuni di Riese Pio X, Altivole, Veduggio e Castelfranco Veneto	Riese Pio X - Altivole - Veduggio - Castelfranco Veneto	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_013	Realizzazione condotta adduttrice da Nervesa della Battaglia a Villorba - tubazione in ghisa sferoidale DN600 mm	Nervesa della Battaglia - Arcade - Villorba	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_014	Realizzazione condotta adduttrice da Villorba a Ponzano Veneto e Carbonera - tubazione in ghisa sferoidale DN600 e DN300 mm	Villorba - Ponzano Veneto - Carbonera	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	Estensione dell'intervento ATS_ACQ_013
ATS_ACQ_015	Realizzazione condotta adduttrice da Maserada a Carbonera - tubazione in ghisa sferoidale DN600 mm	Maserada sul Piave - Carbonera	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_016	Estensione rete adduttrice dal centro di Paese verso Treviso - tubazione in ghisa sferoidale DN600 mm	Paese	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_017	Nuovo serbatoio di Valmareno in comune di Follina - volume 3.000 mc	Follina	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_018	Nuovo serbatoio di Follina - volume 5.000 mc	Follina	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_019	Nuovo serbatoio di Solighetto in comune di Pieve di Soligo - volume 2.000 mc	Pieve di Soligo	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_020	Potenziamento serbatoio Roncade in comune di Valdobbiadene - volume 2.000 mc	Valdobbiadene	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_021	Potenziamento serbatoio Frati in comune di Valdobbiadene - volume 2.000 mc	Valdobbiadene	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_022	Adeguamento stazione di rilancio Salet in comune di Alano di Piave	Alano di Piave	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_023	Potenziamento campo pozzi Fener	Alano di Piave	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_024	Potenziamento campo pozzi Settolo	Valdobbiadene	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_025	Nuovo serbatoio Farra - volume 3.000 mc	Paderno del Grappa	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	

<i>Cod. Piano Ambito/Interventi</i>	<i>Descrizione Opera</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Area</i>	<i>Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015</i>	<i>NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015</i>
ATS_ACQ_026	Realizzazione attraversamento del fiume Piave tra i comuni di Alano di Piave e Segusino – tubazione DN 400 mm	Alano di Piave e Segusino	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_027	Nuovo serbatoio di Coste in comune di Maser - volume 120 mc	Maser	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_028	Collegamento tra il sollevamento Cingè ed il serbatoio in località Pianezze nei comuni di Segusino e Valdobbiadene	Segusino e Valdobbiadene	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_029	Realizzazione nuove fonti di approvvigionamento nell'alveo del fiume Piave in comune di Pederobba	Pederobba	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_030	Realizzazione adduttrice tra il serbatoio Ciano in comune di Crocetta del Montello ed il serbatoio S. Lucia in comune di Montebelluna - tubazione in ghisa sferoidale DN 300 mm	Crocetta del Montello - Montebelluna	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	
ATS_ACQ_031	Potenziamento campo pozzi "Le Campagnole"	Nervesa della Battaglia	Acquedotto	NUOVO INTERVENTO	

OSSERVAZIONI 2004 APPROVATE - INDICAZIONI / PROPOSTE INTEGRATIVE (sono riportate solo le approvate 2004)

<i>Cod. Osservazione</i>	<i>Descrizione Opera</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Area</i>	<i>Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015</i>	<i>NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015</i>
2.1	Rete acquedotto Via Roma	Borso del Grappa	Acquedotto	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260044001
4.7	Capitolo 3,4,5	Castelfranco Veneto		CONFERMATO	
4.8	Nuove reti acquedotto	Castelfranco Veneto	Acquedotto	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260124001
28.2	Sottostima delle opere	PAESE 1	Gestionali e tariffarie	CONFERMATO	
29.1	Pag. 45 paragrafo 4.2.6.1	PAESE 2		CONFERMATO	
29.5	Mancano nodi di acquedotto	Paese	Acquedotto	CONFERMATO	
31.1	Verificare valore residuo condotte apparentemente sottostimate Sottostimato valore residuo del pozzo attivo, non è indicato valore del pozzo in loc. Campea di Miane	Pieve di Soligo	Gestione e tariffarie	CONFERMATO	
31.2	Non sono state indicate le 3 centrali di spinta attive	Pieve di Soligo	Acquedotto	CONFERMATO	
31.3	Non sono stati indicati i 3 serbatoi esistenti	Pieve di Soligo	Acquedotto	CONFERMATO	
34.1	Costruzione rete da estendere a nucleie borgate rurali montane in fraz. Schievenin e loc. Cilladon	Quero	Acquedotto	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 250424001
38.3	Collegamento tra serbatoio S. Bamaba e stazione Stramare. Collegamento serbatoi e stazioni rilancio a Milies	Segusino	Acquedotto	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260794001

Cod. Osservazione	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
38.4	Collegamento via Codalunga e via della Centa	Segusino	Acquedotto	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260794002
38.5	Ammodernamento opere di presa sorgente di Stramare	Segusino	Acquedotto	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260794001
38.6	L'A.T.O. avvii gli investimenti minori e relativi al completamento delle opere iniziate, ovvero gli interventi acquedottistico-fognari dei Comuni minori. Rilevare che tale aspetto rientri negli obiettivi dell'ATO.	Segusino	Indirizzo generale	CONFERMATO	
38.10	Il Piano d'Ambito non considera sorgente di Stramare e presenza alcuni serbatoi e deprezza valore nuovo depuratore comunale	Segusino		CONFERMATO	
40.1	Acquedotto: 6 osservazioni	Treviso	Acquedotto	CONFERMATO	
41.2	Modifiche intervento 260874001	Valdobbiadene	Acquedotto	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260874001. Come nota Vidor punto 44.1
44.1	Nuova derivazione dalla sorgente Teva	Vidor	Acquedotto	CONFERMATO	Come nota comune di Valdobbiadene punto 41.2
50.1	Osservazione "A"	CSAT	Acquedotto/fog natura	CONFERMATO	Accolta esclusa la variazione di priorità
50.2	Osservazione "B"	CSAT	Acquedotto/fog natura	CONFERMATO	
50.3	Osservazione "C"	CSAT	acquedotto	CONFERMATO	
50.4	Osservazione "D"	CSAT	Acquedotto/fog natura	CONFERMATO	
50.5	Osservazione "E"	CSAT	acquedotto	CONFERMATO	
50.6	Osservazione "F"	CSAT	acquedotto	CONFERMATO	
50.7	Osservazione "G"	CSAT	Acquedotto/fog natura	CONFERMATO	Accolta esclusa la variazione di priorità
50.8	Osservazione "H"	CSAT	acquedotto	CONFERMATO	
50.9	Osservazione "I"	CSAT	Acquedotto/fog natura	CONFERMATO	Accolta esclusa la variazione di priorità
50.10	Osservazione "L"	CSAT	Acquedotto	CONFERMATO	Si rinvia alle note riportate al cod. 260234201 "Terebrazione di 5 pozzi tra S.Anna e Moriago ad una profondità media di 100 metri per una capacità di portata complessiva di 180 l/s, preceduta da studio idrogeologico con modellazione matematica della falda finalizzato all'ottimizzazione del prelievo".
50.11	Osservazione "M"	CSAT	Acquedotto	CONFERMATO	
50.12	Osservazione "N"	CSAT	Acquedotto	CONFERMATO	
50.13	Osservazione "O"	CSAT	Acquedotto	CONFERMATO	
	Interventi sulle reti di distribuzione di acquedotto – ricerca e riduzione delle perdite codice Piano 000004501, 000004502		Acquedotto	CONFERMATO	
	Interventi di tutela delle sorgenti		Acquedotto/fog natura/depurazione	CONFERMATO	

4. SETTORE FOGNATURA E DEPURAZIONE

La criticità è legata alla parziale presenza del servizio di fognatura e depurazione, rilevata (globalmente) sulla maggior parte del territorio di Alto Trevigiano Servizi, basti semplicemente confrontare le estensioni delle reti di fognatura, rispetto a quella dell'acquedotto per dar riscontro della carenza del servizio.

Tale deficienza poi si rileva di conseguenza anche nella insufficienza di capacità depurativa presso gli impianti di trattamento esistenti. Inoltre le normative e gli obblighi sul collettamento, sia regionali, che nazionali, ma soprattutto comunitari, mettono ancor di più evidenza su l'orientamento verso il quale si dovrà procedere.

Alto Trevigiano Servizi nello specifico prevede di realizzare prioritariamente gli interventi oggetto di non conformità comunitarie ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, D.lgs. 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque, D.G.R. n.3856 del 15/112/2009, pertanto all'interno degli aggiornamenti inseriti nella presente relazione vi sono interventi che mirano all'adeguamento della capacità depurativa dei depuratori, in ragione dei carichi generati riportati nel PTA 2009 ed alla realizzazione di rete fognaria necessaria al collettamento.

Pertanto risultano possibili per gli ambiti che hanno già disponibilità ad essere collettati a depuratori con capacità residua, per gli altri gli interventi di estensione dovranno necessariamente essere legati agli interventi di ampliamento o adeguamento dei depuratori alla capacità richiesta o a stralci funzionali che portano a tali capacità.

Un ulteriore principio adottato in tale fase di aggiornamento, è la valutazione sui costi di gestione, in vari casi proposti l'estensione del servizio fognario mira anche dalla possibilità di dismettere alcuni impianti di depurazione minori o impianti di trattamento (imhoff) obsoleti e della quale sarebbe antieconomico un loro adeguamento, nel contempo, il collettamento e il controllo in un unico impianto di capacità congrua crea, delle garanzie anche di efficienza dei processi depurativi.

La presente valutazione fa riferimento in termini carichi agli agglomerati identificati ai sensi della Direttiva 91/271/CEE, D.lgs. 152/2006 e Piano di Tutela delle Acque, D.G.R. n.3856 del 15/112/2009, D.G.R. 1442 del 5/08/2014, la successiva proposta di modifica delle perimetrazioni, inviata alla regione del Veneto nel novembre 2014 e rivalutazione dei carichi generati in corso di elaborazione.

Tale condizione implica che le valutazioni finali potrebbero subire delle variazioni in ragioni dell'ufficialità delle proposte di aggiornamenti insistenti sugli agglomerati sia in termini di potenzialità che di collegamenti fognari.

Con riferimento alla realizzanda Superstrada Pedemontana Veneta, tale opera va a condizionare in modo rilevante il territorio di Alto Trevigiano Servizi, pertanto sono prevedibili alcune modifiche al funzionamento delle reti ed alle aggregazione, tutt'ora non ipotizzabili vista una mancanza completa delle previsioni progettuali di tale opera.

4.1. INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RELATIVI AGLI AGGLOMERATI PRINCIPALI

Agglomerato di Alano di Piave

Si propone un intervento di adeguamento del depuratore esistente di Fener sulle apparecchiature o sui comparti per il mantenimento ad uno stato di esercizio alla potenzialità di 4.200 A.E. ed in particolare la sostituzione e/o integrazione delle apparecchiature esistenti con apparecchiature moderne più efficienti ed

il miglioramento dell'efficienza del trattamento per il rispetto dei limiti normativi allo scarico. Tale adeguamento risulta una condizione transitoria fino al collettamento di tale agglomerato verso il nuovo depuratore di Crocetta del Montello appartenente all'agglomerato di Pederobba.

Agglomerato di Castelfranco Veneto

Attualmente è in fase di realizzazione la prima parte di ampliamento dell'impianto di depurazione principale dell'agglomerato, situato a Salvatronda, fino alla potenzialità di trattamento di 73.300 A.E., mentre nel piano d'ambito è già previsto un ulteriore ampliamento da 73.300 A.E. alla potenzialità finale di 125.000 A.E.

All'impianto di trattamento di Salvatronda è previsto di convogliare, oltre alla rete esistente ed al nuovo collettore fognario Cornuda-Salvatronda, le reti fognarie di Asolo, Maser e Castelcucco.

Le ipotesi di progetto della pianificazione vigente premettono altresì che i sistemi fognari dei comuni da conferire all'impianto di Salvatronda tra i quali anche Asolo, Maser e Castelcucco, affetti da importanti problematiche di acque parassite, siano preventivamente risanati al fine di non recapitare acque reflue eccessivamente diluite all'impianto consortile di Salvatronda in quanto ne comprometterebbero il funzionamento stesso.

In tale prospettiva, nell'attesa delle opere ed azioni di risanamento dei sistemi fognari comunali e di separazione delle reti fognarie da miste a nere, si propone un intervento di ampliamento dell'impianto di trattamento di Asolo dalla potenzialità di 5.000 A.E. a 12.000 A.E. per permettere transitoriamente il collettamento della rete fognaria mista di Maser e Castelcucco, ulteriormente alla rete fognaria di Asolo attualmente afferente all'impianto stesso.

Allo stato attuale risulta possibile (senza attuare investimenti di rilievo) realizzare il collettamento del depuratore di Maser verso il depuratore di Salvatronda al fine di garantire una gestione soddisfacente del depuratore attualmente alla taglia di 73.300 AE, ma senza rete fognaria tale da apportare carico organico.

Nell'ottica di centralizzazione di Castelfranco-Salvatronda si propone la dismissione di altri impianti di trattamento secondari appartenenti all'agglomerato:

- dismissione dell'impianto di trattamento di San Floriano della potenzialità di 500 A.E. attuando la diversione del refluo afferente all'impianto nel nuovo collettore di fognatura nera DN 300 mm afferente all'impianto di trattamento di Salvatronda;
- dismissione dell'impianto di trattamento imhoff di Castelcucco della potenzialità di 600 A.E. in seguito al collettamento della rete fognaria di Castelcucco verso Asolo tramite realizzazione di un nuovo sollevamento fognario;
- dismissione dell'impianto di trattamento di Fonte, attualmente della potenzialità di 2'000 AE;
- dismissione dell'impianto di trattamento imhoff di via Campiel a Monfumo (da pianificare unitamente al collettamento di Monfumo alla rete fognaria di Asolo, già previsto in piano d'ambito);
- dismissione dell'impianto di depurazione di Busta e conversione dello stesso in impianto di sollevamento fognario per il collettamento del refluo ad esso afferente alla nuova rete fognaria asservita al depuratore di Castelfranco Veneto;
- dismissione dell'impianto di trattamento di Via Viazza a San Zenone degli Ezzelini, direttamente collegabile alla rete fognaria verso il depuratore di Salvatronda realizzando un collegamento fognario interno all'impianto stesso;

- dismissioni di impianti minori e impianti di trattamento imhoff come ad esempio quella relativa a Madonna della Salute a Maser, del depuratore della zona industriale sud di Cornuda in via del Lavoro, della imhoff di via Villa Raspa in loc. Frattalunga ad Asolo, dell'impianto di via Vittime del Vajont in comune di Caerano di San Marco, l'impianto di fitodepurazione di via dei Rizzi in comune di Maser e altri minori insistenti nel territorio dell'agglomerato.

Relativamente all'attività di ammodernamento e adeguamento, per l'impianto di Borgo Padova in comune di Castelfranco Veneto si prevede la realizzazione di impianto di trattamento aria, mentre per l'impianto di Salvatronda il processo di ampliamento alla potenzialità di 125.000 A.E. prevederà fasi intermedie mirate alla realizzazione di impianto di trattamento aria e trattamento rifiuti, potenziamento dei pretrattamenti e quindi l'ampliamento della filtrazione e quindi della parte biologica.

Agglomerato di Cison di Valmarino

Si propone un intervento di adeguamento dell'impianto di depurazione di Cison di Valmarino, transitorio alla realizzazione del collegamento fognario verso il nuovo depuratore di Follina, finalizzata al mantenimento in funzione fino alla realizzazione del depuratore di Follina e del collettore fognario che permette il collettamento dei reflui verso questo nuovo depuratore.

Si prevede l'adeguamento funzionale in quanto è stata eliminata la pianificazione della condotta di collettamento verso Cison di Valmarino delle reti fognarie a servizio delle località Tovena e Mura che verranno invece collettate verso il depuratore di Revine Lago, di cui è previsto l'adeguamento e ampliamento alla potenzialità di 7'500 AE.

Agglomerato di Crocetta del Montello

Si propone un intervento sull'impianto di depurazione di Crocetta del Montello finalizzato alla futura dismissione dell'impianto stesso ed alla realizzazione di una nuova stazione di sollevamento fognario in posizione adiacente con recapito al nuovo impianto di depurazione di Covolo (agglomerato di Pederobba), in fase di progettazione, con potenzialità di trattamento finale di 40.000 A.E.

Tale intervento costituisce una variante rispetto alle previsioni del piano d'ambito di ampliamento dell'impianto di Crocetta del Montello a 40.000 A.E.

Agglomerato di Follina

In piano d'ambito era prevista la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento di potenzialità pari a 30.000 A.E. per asservire i comuni di Follina, Miane, Cison di Valmarino e Revine Lago, provvisorio fino alla realizzazione del collegamento fognario dell'area delle Prealpi Trevigiane alla rete esistente di Pieve di Soligo nell'ottica di dar seguito alle previsioni precedenti del P.R.R.A. di collettamento verso l'impianto di depurazione di Sernaglia della Battaglia.

Tale agglomerato risulta allo stato attuale tra quelli previsti in procedura n. 2059/2015 a riguardo della capacità depurativa secondo la Direttiva 91/271/CEE.

Si prevede ora la realizzazione di un nuovo impianto di trattamento di potenzialità 7.500 A.E. in località La Bella, a servizio di Follina e di Premaor località in Comune di Miane, alla luce anche della variazione dei carichi generati emersa con la proposta di ridefinizione dei carichi in corso di redazione. Inoltre è eliminato l'intervento di collegamento fognario tra Follina e Pieve di Soligo previsto nella precedente versione del Piano d'Ambito.

Tale scelta è stata valutata come la più economica rispetto alle previsioni precedenti ed alle prescrizioni normative intercorse.

Agglomerato di Giavera del Montello

Nella pianificazione attuale del Piano d'Ambito era previsto l'ampliamento dell'impianto di depurazione esistente di via Toniolo a Giavera del Montello dalla potenzialità di 18.000 A.E. a 32.000 A.E.

Con la presente proposta si suggerisce la sua futura dismissione, precisando che si tratta di un intervento comunque subordinato alla realizzazione dei collettori fognari principali, descritti al paragrafo 4.5, per la diversione delle portate dalla rete afferente al depuratore di Giavera del Montello verso gli agglomerati adiacenti, ovvero Carbonera a collettamento della zona est dell'agglomerato di Giavera del Montello, relativa ai comuni di Nervesa della Battaglia, Giavera del M.Ilo e la zona est del comune di Volpago del M.Ilo e il collettamento verso l'agglomerato di Paese per il capoluogo di Volpago del M.Ilo e per la frazione di Venegazzù.

La rete che insiste sul tale agglomerato necessita di interventi consistenti mirati alla riduzione di acque parassite, la taglia finale dell'impianto rimarrà 18.000 A.E., è gli interventi sull'impianto riguarderanno adeguamenti normativi per il rispetto dei limiti e l'adozione di un impianto di trattamento aria.

Agglomerato di Miane

Si propone l'adeguamento e ampliamento dell'impianto di depurazione di Miane dalla potenzialità attuale di trattamento di 2.050 A.E. alla potenzialità di 2.500 A.E., diversamente dalle indicazioni del Piano d'Ambito che ne prevedeva la dismissione.

In pianificazione futura è prevedibile il collegamento fognario di parte della rete fognaria verso il capoluogo di Follina, mediante la realizzazione di una stazione di sollevamento che permetterà di collettare i reflui verso il capoluogo di Follina e quindi al nuovo depuratore di Follina.

Agglomerato di Montebelluna

Nel Piano d'Ambito vigente era previsto l'adeguamento degli impianti di depurazione di Biadene e di San Gaetano, in Comune di Montebelluna.

Si prevede ora un intervento per la dismissione dell'impianto di depurazione di Biadene, in Comune di Montebelluna, della potenzialità di 1.500 A.E. e la sua conversione ad impianto di sollevamento fognario per il collettamento in pressione della portata in arrivo al depuratore verso la rete fognaria esistente a gravità e afferente all'impianto di depurazione principale di Montebelluna, situato nella frazione di San Gaetano (già autorizzato e in corso di realizzazione), da poco oggetto di adeguamento funzionale e del quale era già previsto l'ampliamento da 32.000 a 40.000 A.E. in piano d'ambito che resta interamente confermato.

L'assetto finale alla potenzialità di 40.000 A.E. avverrà tramite una fase intermedia che prevede la realizzazione dei trattamenti aria.

Agglomerato di Mussolente

E' in fase di realizzazione l'adeguamento e l'ampliamento dell'impianto di depurazione di Mussolente, in località Casoni, dalla potenzialità di 12.000 A.E. a 22.000 A.E. diversamente da quanto riportato nella versione precedente che prevedeva il collettamento della rete fognaria di Mussolente verso l'impianto di depurazione di Salvatronda.

Nell'ottica del nuovo schema fognario-depurativo dell'agglomerato di Mussolente che ha come presupposto la centralità dell'impianto stesso, si prevede anche la dismissione dell'impianto di trattamento di Crespano del Grappa della potenzialità di trattamento di 3.500 A.E ed il collegamento della condotta in arrivo al depuratore con la rete fognaria esistente afferente all'impianto di depurazione di Mussolente.

L'ampliamento dell'impianto di Mussolente alla potenzialità di 22'000 AE è in corso, così come la proposta di modifica dell'agglomerato, sulla quale la Regione del Veneto si era già espressa manifestando tale

modifica come accoglibili tramite DGR 1442 del 5.08.2014, demandando ad un successivo provvedimento l'approvazione definitiva.

Agglomerato di Paese

Gli interventi proposti riguardano la dismissione di impianti di trattamento di piccola taglia ed il collettamento dei carichi fognari verso la rete fognaria principale afferente all'impianto di trattamento principale di Paese, in fase di adeguamento funzionale per il rispetto dei limiti normativi allo scarico imposti dal PTA e di cui era già previsto in piano d'ambito l'ampliamento fino al raggiungimento della potenzialità di trattamento di 80.000 A.E..

In particolare le dismissioni dei piccoli impianti di trattamento riguardano le località di Porcellengo, di Postioma e le imhoff di Musano di Trevignano e di Castagnole di Paese.

Agglomerato di Pederobba

Anche tale agglomerato, come il precedente analizzato di Pederobba risulta allo stato attuale tra quelli previsti in procedura n. 2059/2015 a riguardo della capacità depurativa secondo la Direttiva 91/271/CEE e del D.Lgs. 152/2006.

Nella pianificazione del Piano d'Ambito era prevista la dismissione dell'impianto di depurazione di Covolo, in Comune di Pederobba, ed il collettamento del refluo all'impianto di depurazione di Crocetta del Montello.

In variante a questa prospettiva, la pianificazione sul sistema fognario-depurativo di Pederobba e Crocetta del Montello prevede ora la realizzazione di un nuovo impianto di depurazione della potenzialità di trattamento di 40.000 A.E. in comune di Crocetta del Montello in posizione adiacente all'esistente impianto di depurazione di Covolo di Pederobba, in sostituzione dell'attuale impianto della potenzialità di trattamento di 3.500 A.E.

In futuro il nuovo impianto previsto dovrà trattare i reflui raccolti dalla rete fognaria esistente, la portata sollevata dall'impianto di via Rivette o in rete da posizione prossima all'impianto stesso a Ciano del Montello, per il quale si prevede attualmente la dismissione e la realizzazione di un nuovo impianto di sollevamento (vedi interventi sugli impianti di trattamento dell'agglomerato di Crocetta del Montello), i reflui sollevati dall'impianto di sollevamento di via S.Anna in Comune di Cornuda ed i reflui collettati dall'impianto di trattamento di via Feltrina, a servizio della zona nord del Comune di Pederobba, della potenzialità di trattamento di 3.000 A.E., per il quale è prevista la dismissione in seguito alla realizzazione del nuovo collettore fognario di collegamento con la rete fognaria dell'impianto di Covolo, già previsto in piano d'ambito.

Si precisa che la pianificazione di collettamento di tutto l'ambito descritto al nuovo depuratore di Covolo non sarà completamente attuabile nel breve periodo e pertanto le dismissioni degli impianti procederanno di pari passo con le nuove estensioni delle reti primarie.

Pertanto si prevede una fase transitoria di mantenimento dell'impianto di depurazione di via Feltrina, in Comune di Pederobba, che necessita di un intervento di adeguamento ed ammodernamento.

Si confermano inoltre le previsioni della precedente pianificazione per i due interventi di dismissione degli impianti di trattamento di Possagno e di Cavaso del Tomba, realizzabili solo una volta eseguito il collettore fognario DN 400 mm previsto nel Piano d'Ambito.

Differentemente da quanto previsto nella versione precedente del Piano d'Ambito con la nuova proposta di pianificazione la rete fognaria di Valdobbiadene non confluirà al nuovo impianto di Crocetta del Montello ma afferirà all'impianto di Valdobbiadene di cui si prevede l'adeguamento ed ammodernamento.

Agglomerato di Revine-Lago

Si prevede l'adeguamento dell'impianto di depurazione di Revine-Lago dalla potenzialità di trattamento di 4.500 A.E. alla potenzialità di 7.500 A.E., in variante alla pianificazione del Piano d'Ambito che prevedeva un ampliamento alla potenzialità di 12.000 A.E.

L'intervento di adeguamento e ampliamento è funzionale al collettamento con un nuovo collegamento delle frazioni di Gai, Mura e Tovenà in Comune di Cison di Valmarino verso il depuratore predetto, in quanto economicamente più conveniente.

Agglomerato di Sernaglia della Battaglia

Il bacino fognario che confluisce al depuratore di Sernaglia della Battaglia è costituito (come definito dal Piano d'Ambito) dai comuni di Moriago della Battaglia, Vidor, Farra di Soligo, Pieve di Soligo, Refrontolo e Sernaglia della Battaglia. Attualmente il depuratore di Sernaglia della Battaglia è alla potenzialità di 9'500 AE.

Pertanto realizzati collettori per il possibile collettamento di circa 4'000 AE (attualmente in corso) risulta indispensabile l'ampliamento delle potenzialità del depuratore esistente.

Si propone in tale fase, come taglia finale, considerati i carichi generati dell'agglomerato secondo il PTA del 2009, secondo la Direttiva 91/271/CEE e il D.Lgs. 152/2006, la potenzialità di 45.000 AE (differentemente a quanto previsto dal Piano d'Ambito dove previsto un ampliamento ad 80.000 A.E. tale da permettere l'estensione del servizio di anche per i territori dei comuni di Revine Lago, Tarzo, Cison di Valmarino, Follina, Miane) secondo le previsioni del P.R.R.A.).

Considerata quest'ottica di riduzione del bacino afferente all'impianto di depurazione di Sernaglia della Battaglia si prevede l'ottimizzazione della gestione del processo fognario-depurativo attraverso la dismissione dell'impianto di depurazione di Refrontolo della capacità di trattamento di 600 A.E. e dell'impianto di depurazione di via Boschet in Comune di Farra di Soligo della potenzialità di trattamento di 5.000 A.E. ed il collettamento della portata in arrivo ai due impianti di trattamento alla rete fognaria afferente all'impianto di depurazione di Sernaglia della Battaglia.

Per quanto riguarda l'impianto di trattamento di Refrontolo, il collettamento della portata in arrivo verso la rete fognaria esistente rende necessaria la conversione dell'attuale impianto di trattamento in sollevamento fognario.

Inoltre, essendo saturata la quota parte di utenze in Comune di Pieve di Soligo allacciabili alla rete fognaria afferente al depuratore di Sernaglia della Battaglia, si intende sopperire alla richiesta di nuovi allacciamenti fognari (per la zona del comune di Pieve di Soligo) e quindi liberare potenzialità di trattamento per i reflui collettibili al depuratore di Sernaglia della Battaglia, nella fase transitoria fino al suo ampliamento 45.000 A.E. (da realizzarsi a stralci funzionali), è previsto un intervento di riattivazione ed ammodernamento dell'impianto di depurazione di via Schenelle in Comune di Pieve di Soligo, dismesso dal 2006, riattivando l'impianto attualmente dismesso alla capacità di trattamento di 5.500 A.E.

Si propone anche un intervento di miglioramento dell'efficienza del trattamento dell'impianto di depurazione di Vidor alla potenzialità di 2.500 A.E. (fase transitoria) in attesa della realizzazione del collettore di collegamento della rete fognaria ad esso afferente con la rete fognaria di Moriago della Battaglia che sarà asservita dal depuratore di Sernaglia della Battaglia, già previsto in Piano d'Ambito.

Agglomerato di Treviso

Si prevede un intervento di ampliamento dell'impianto di depurazione di via Cesare Pavese a Treviso alla potenzialità di 90.000 A.E. per permettere di estendere la rete fognaria colettabile all'impianto di trattamento stesso, che verrà realizzato in futuro, successivamente all'intervento di adeguamento funzionale per il rispetto dei limiti normativi.

Entrambi gli interventi erano già previsti nella precedente versione del Piano d'Ambito, con una differenza sulla taglia finale dell'impianto passato a 90.000 A.E. rispetto ai 100.000 A.E. previsti nella pianificazione precedente.

Si propone il collettamento della zona sud-ovest del territorio (limitatamente alla frazione di Canizzano) verso impianti di trattamento extra territoriali ad Alto Trevigiano Servizi in comune di Quinto di Treviso.

Agglomerato di Valdobbiadene

In variante rispetto al precedente Piano d'Ambito, che prevedeva la dismissione dell'impianto di Bigolino, in Comune di Valdobbiadene ed il collettamento della rete fognaria ad esso afferente verso l'agglomerato di Crocetta del Montello, si prevede il mantenimento con un intervento di ampliamento dell'impianto di depurazione di Bigolino in Comune di Valdobbiadene dalla potenzialità di trattamento di 10.000 A.E. alla potenzialità di 15.000 A.E. per far fronte ai carichi generati dall'agglomerato e alla possibilità, viste le caratteristiche del territorio, dell'incremento delle utenze industriali allacciabili alla rete fognaria.

Tale ampliamento permette di far fronte al collettamento anche delle frazioni di Santo Stefano e Guia per le quali sono previsti interventi di realizzazione della rete fognaria compreso il collettore principale di recapito alla rete afferente al depuratore di Valdobbiadene.

Agglomerato di Segusino

Conformemente a quanto previsto dal Piano d'Ambito si prevede la sua dismissione ed il collettamento verso l'impianto di depurazione di Crocetta del Montello, in fase transitoria si provvederà ad interventi mirati all'adeguamento normativo ed opere necessarie al garantire il rispetto dei limiti allo scarico.

4.2. INTERVENTI SUGLI IMPIANTI DI TRATTAMENTO RELATIVI AGLI AGGLOMERATI SECONDARI

Principalmente gli interventi sugli impianti di trattamento secondari sono azioni di adeguamento e/o miglioramento di impianti a servizio di piccoli agglomerati che non è possibile accorpate con altri agglomerati, o dove il possibile accorpamento risulta del tutto anti-economico

In particolare si prevedono interventi di adeguamento consistenti nella sostituzione e/o integrazione delle apparecchiature esistenti e nel miglioramento dell'efficienza del trattamento per il rispetto dei limiti normativi allo scarico per i seguenti impianti di trattamento esistenti:

- impianto di trattamento imhoff di Caorera, frazione del Comune di Quero-Vas, a servizio dell'agglomerato di Caorera;
- impianto di trattamento imhoff di Carpen, frazione del Comune di Quero-Vas, a servizio dell'agglomerato di Carpen;
- impianto di trattamento imhoff di Marzai, frazione del Comune di Quero-Vas, a servizio dell'agglomerato di Marzai;

- impianto di trattamento imhoff di Scalon, frazione del Comune di Quero-Vas, a servizio dell'agglomerato di Scalon;
- impianto di trattamento imhoff di Santa Maria, frazione del Comune di Quero-Vas, a servizio dell'agglomerato di Santa Maria di Quero;
- impianto di trattamento di Schievenin, frazione del Comune di Quero-Vas, a servizio dell'agglomerato di Schievenin;
- impianto di trattamento imhoff di Stramare, frazione del Comune di Segusino, a servizio dell'agglomerato di Stramare;
- impianto di trattamento imhoff della località La Valle, in Comune di Monfumo, a servizio dell'agglomerato di La Valle di Monfumo;
- impianto di trattamento imhoff di Santa Croce, nella frazione del Comune di Nervesa della Battaglia, a servizio dell'agglomerato di Parrocchia Santa Croce;
- impianto di trattamento imhoff di Santi Angeli, frazione del Comune di Giavera del Montello, a servizio dell'agglomerato di Santi Angeli;
- impianto di trattamento di Combai, frazione del Comune di Miane, della potenzialità di 600 A.E., a servizio dell'agglomerato di Combai;

Per l'impianto di trattamento di Vas in Comune di Quero-Vas si propone un intervento di adeguamento che consiste nella realizzazione di un impianto di trattamento della potenzialità di 1.000 A.E. in adiacenza all'attuale impianto di trattamento imhoff di Vas della potenzialità di circa 600 A.E.

Il nuovo impianto di depurazione previsto asservirà, oltre alla rete fognaria della vasca imhoff a servizio del centro dell'abitato di Vas, la rete fognaria attualmente afferente all'impianto di trattamento imhoff di via Noal a Vas, della potenzialità di trattamento di 100 A.E.

4.3. TABELLE DI RAFFRONTO TRA PdA 2003-2004 E PROPOSTA 2015 NEL SETTORE IMPIANTI DI DEPURAZIONE

<i>Cod. Piano Ambito/Interventi</i>	<i>Descrizione Opera</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Area</i>	<i>Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015</i>	<i>NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015</i>
250424301	Recupero impianto di depurazione di Quero	Quero	Depurazione	CONFERMATO	
250644301	Adeguamento impianto di depurazione di Vas	Vas	Depurazione	CONFERMATO	
260084301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Carbonera, fino alla potenzialità di 60.000 abitanti equivalenti con trattamento di filtrazione finale	Carbonera	Depurazione	CONFERMATO	
260084301bis	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Carbonera, fino alla potenzialità di 80.000 abitanti equivalenti	Carbonera	Depurazione	CONFERMATO	
260124301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Salvatronda, fino alla potenzialità di 120.000 Abitanti Equivalenti.	Castelfranco Veneto	Depurazione	MODIFICA	Variazione della potenzialità finale a 125.000 A.E.
		Castelfranco Veneto	Depurazione		
xxx	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di dep. di Salvatronda. Adeguamento per Asolo Fonte Paderno	Castelfranco Veneto	Depurazione	CONFERMATO	

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
xxx	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di dep. di Salvatronda. Filtrazione e disinfezione dello scarico	Castelfranco Veneto	Depurazione	CONFERMATO	
260124302	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Castelfranco Veneto (Borgo Padova), fino alla potenzialità di 40.000 Abitanti Equivalenti.	Castelfranco Veneto	Depurazione	CONFERMATO	Realizzato.
		Castelfranco Veneto	Depurazione		
260184301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Cison ai limiti del D. Lgs. 152/99	Cison di Valmarino	Depurazione	MODIFICA	L'impianto andrà dismesso in seguito al collettamento verso il nuovo depuratore di Follina.
260234301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Cornuda ai limiti del D. Lgs. 152 in attesa del collettamento a Salvatronda	Cornuda	Depurazione	CONFERMATO	
260234302	Adeguamento depuratore "La Valle" in comune di Cornuda	Cornuda	Depurazione	CONFERMATO	Realizzato.
260244301	Adeguamento dell'impianto di Crespano ai limiti del D. Lgs. 152 in attesa del collettamento a Salvatronda	Crespano del Grappa	Depurazione	ELIMINATO	Dismissione dell'impianto di depurazione di Crespano del Grappa in seguito alla realizzazione del collettore fognario che collegherà Crespano del Grappa verso Borsò del Grappa ATS_FOG_011.
260254301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Crocetta del Montello, fino alla potenzialità di 30.000 Abitanti Equivalenti.	Crocetta del Montello	Depurazione	MODIFICA	Modifica del sito in posizione adiacente all'attuale depuratore di Covolo di Pederobba. Da realizzare in stralci funzionali successivi (nuovo intervento ATS_DEP_007). L'impianto di Ciano del Montello andrà dismesso.
260264301	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Farra di Soligo ai limiti del D. Lgs. 152/99	Farra di Soligo	Depurazione	MODIFICA	In previsione la futura dismissione dell'impianto di depurazione di Farra di Soligo in seguito alla realizzazione del collettore fognario che collegherà l'impianto al depuratore di Semaglia della Battaglia.
260274301	Realizzazione dell'impianto di depurazione di Follina, per una potenzialità di 30.000 A.E.	Follina	Depurazione	MODIFICA	Modifica potenzialità del nuovo depuratore di Follina a 7.500 A.E. e della posizione del nuovo depuratore in via Talponade in Comune di Follina
		Follina	Depurazione		
260324301	Adeguamento ed ampliamento, fino alla potenzialità di 32.000 A.E., dell'impianto di depurazione di Giavera del Montello	Giavera del Montello	Depurazione	MODIFICA	In previsione la futura dismissione dell'impianto di depurazione di Giavera del Montello.
260464301	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Montebelluna ai limiti del D. Lgs. 152/99	Montebelluna	Depurazione	CONFERMATO	Realizzato.
260464302	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Montebelluna - Biadene fino alla potenzialità di 3.000 a.e.	Montebelluna	Depurazione	MODIFICA	In previsione della futura dismissione dell'impianto di depurazione di Biadene è in corso di realizzazione il collegamento alla rete esistente di Montebelluna verso il depuratore di San Gaetano (intervento ATS_FOG_015).
260554301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Paese, per permettere di trattare anche reflui di industrie tessili	Paese	Depurazione	MODIFICA	Modifica potenzialità del depuratore di Paese a 80.000 A.E. (l'intervento prevedeva una potenzialità finale di 105.000 A.E.).
		Paese	Depurazione		
260654301	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Refrontolo ai limiti del D. Lgs. 152/99	Refrontolo	Depurazione	MODIFICA	L'impianto verrà dismesso in seguito al collegamento del depuratore alla rete esistente comunale previsto con intervento ATS_FOG_006.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
260674301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Revine Lago ai limiti del D. Lgs. 152/99	Revine Lago	Depurazione	MODIFICA	Modifica potenzialità del depuratore di Revine Lago a 7.500 A.E. (l'intervento prevedeva una potenzialità finale di 12.000 A.E.).
		Revine Lago	Depurazione		
260804301	Adeguamento ed ampliamento, fino alla potenzialità di 45.000 A.E., dell'impianto di depurazione di Semaglia	Semaglia della Battaglia	Depurazione	CONFERMATO	
260864301	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Treviso ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99	Treviso	Depurazione	CONFERMATO	
260894301	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Vedelago ai limiti del D. Lgs. 152/99	Vedelago	Depurazione	CONFERMATO	
260904301	Adeguamento depuratore di Vidor	Vidor	Depurazione	MODIFICA	L'impianto viene mantenuto transitoriamente con potenzialità 2.500-3.000 A.E. (l'intervento prevedeva la dismissione 260900003).
260124301bis	Completamento dell'impianto di depurazione di Salvatronda, fino alla potenzialità di 150.000 Abitanti Equivalenti. L'intervento consente la dismissione degli impianti provvisori di Crespano e Cornuda	Castelfranco Veneto	Depurazione	ELIMINATO	Modifica potenzialità del depuratore di Salvatronda a 125.000 A.E. (l'intervento prevedeva una potenzialità finale di 150.000 A.E.).
260254301 bis	Completamento dell'impianto di depurazione di Crocetta del Montello, fino alla potenzialità di 40.000 Abitanti Equivalenti. L'intervento consente la dismissione degli impianti provvisori di Crespano e Cornuda	Crocetta del Montello	Depurazione	CONFERMATO	Modifica del sito in posizione adiacente all'attuale depuratore di Covolo di Pederobba. Da realizzare in stralci funzionali successivi (nuovo intervento ATS_DEP_007). L'impianto di Ciano del Montello andrà dismesso.
260464301 bis	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Montebelluna fino alla potenzialità di 45.000 a.e.	Montebelluna	Depurazione	MODIFICA	Modifica potenzialità del depuratore di Montebelluna a 40.000 A.E. (tale intervento prevedeva di arrivare a 45.000 A.E.)
260554301 bis	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Paese, per permettere la dismissione dell'impianto di Vedelago	Paese	Depurazione	MODIFICA	Modifica potenzialità del depuratore di Paese a 80.000 A.E. (l'intervento prevedeva una potenzialità finale di 105.000 A.E.).
260864301 bis	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Treviso fino alla potenzialità di 100.000 abitanti equivalenti	Treviso	Depurazione	MODIFICA	Modifica potenzialità del depuratore di Treviso a 90.000 A.E. (l'intervento prevedeva una potenzialità finale di 100.000 A.E.).
260874301	Adeguamento dell'impianto di valdobbiadene ai limiti del D. Lgs. 152 in attesa del collettamento a Crocetta del Montello	Valdobbiadene	Depurazione	MODIFICA	Estensione della potenzialità del depuratore di Valdobbiadene a 15.000 A.E. ed eliminata la possibilità di collettare verso Crocetta del Montello.
260770001	Dismissione impianto depurazione via Jacopo da Ponte	San Zenone degli Ezzelini	Depurazione	CONFERMATO	Identificato graficamente ma non riportato nell'elenco degli interventi del PdA
260770002	Dismissione impianto depurazione via Viazza	San Zenone degli Ezzelini	Depurazione	CONFERMATO	Identificato graficamente ma non riportato nell'elenco degli interventi del PdA
260290016	Dismissione impianto depurazione di Fonte	Fonte	Depurazione	CONFERMATO	Identificato graficamente ma non riportato nell'elenco degli interventi del PdA
260394001	Dismissione impianto di depurazione via Bosco	Maser	Depurazione	CONFERMATO	Identificato graficamente ma non riportato nell'elenco degli interventi del PdA
260460002	Dismissione impianto di	Montebelluna	Depurazione	CONFERMATO	Identificato graficamente ma non

<i>Cod. Piano Ambito/Interventi</i>	<i>Descrizione Opera</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Area</i>	<i>Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015</i>	<i>NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015</i>
	depurazione di Busta				riportato nell'elenco degli interventi del PdA
xxx	Adeguamento impianto di fitodepurazione Vedelago	Vedelago	Depurazione	CONFERMATO	Realizzato.

PROPOSTE DI NUOVI INTERVENTI ATS

<i>Cod. Piano Ambito/Interventi</i>	<i>Descrizione Opera</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Area</i>	<i>Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015</i>	<i>NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015</i>
ATS_DEP_GEN	Ammodernamento apparecchiature e adeguamento impianti di depuratori minori o di comparti dei depuratori esistenti	COMUNI VARI	Depurazione		
ATS_DEP_001	Adeguamento Depuratore di via Feltrina	Pederobba	Depurazione	NUOVO INTERVENTO	Adeguamento normativo o manutenzione straordinaria apparecchiature.
ATS_DEP_002	Dismissione Imhoff via Campiel	Monfumo	Depurazione	NUOVO INTERVENTO	
ATS_DEP_003	Dismissione depuratore di San Floriano	Castelfranco Veneto	Depurazione	NUOVO INTERVENTO	
ATS_DEP_004	Dismissione depuratori in comune di Paese e Trevignano (Postioma-Porcellengo-Castagnole-Musano)	Paese-Trevignano	Depurazione	NUOVO INTERVENTO	
ATS_DEP_005	Riattivazione dell'impianto di depurazione di via Schenelle	Pieve di Soligo	Depurazione	NUOVO INTERVENTO	
ATS_DEP_006	Adeguamento depuratore di Fener	Alano di Piave	Depurazione	NUOVO INTERVENTO	Adeguamento normativo o manutenzione straordinaria apparecchiature.
ATS_DEP_007	Realizzazione impianto di depurazione di Crocetta del Montello in posizione adiacente all'impianto esistente di Covolo di Pederobba.	Pederobba	Depurazione	NUOVO INTERVENTO	Modifica del sito in posizione adiacente all'attuale depuratore di Covolo di Pederobba. Da realizzare in stralci funzionali successivi. Corrisponde all'intervento PdA 2602654301 e 2602654301 bis. L'impianto di Ciano del Montello andrà dismesso.
ATS_DEP_008	Ampliamento impianto di depurazione di Mussolente alla potenzialità di 22.000 A.E.	Mussolente	Depurazione	NUOVO INTERVENTO	
ATS_DEP_009	Ampliamento impianto di depurazione di Asolo alla potenzialità di 12.000 A.E.	Asolo	Depurazione	NUOVO INTERVENTO	
ATS_DEP_010	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Miane	Miane	Depurazione	NUOVO INTERVENTO	Adeguamento normativo o manutenzione straordinaria apparecchiature.
ATS_DEP_011	Adeguamento impianto di depurazione di Combai	Miane	Depurazione	NUOVO INTERVENTO	Adeguamento normativo o manutenzione straordinaria apparecchiature.
ATS_DEP_012	Adeguamento depuratore Viale Italia in comune di Segusino	Segusino	Depurazione	NUOVO INTERVENTO	Adeguamento normativo o manutenzione straordinaria apparecchiature.

OSSERVAZIONI 2004 APPROVATE - INDICAZIONI / PROPOSTE INTEGRATIVE (sono riportate solo le approvate 2004)

<i>Cod. Osservazioni</i>	<i>Descrizione Opera</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Area</i>	<i>Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015</i>	<i>NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015</i>
3.2	Impianto si trova in posizione delocalizzata e depressa rispetto al nuovo tracciato Corpo idrico ricettore	Castelcucco	Depurazione	CONFERMATO	

<i>Cod. Osservazioni</i>	<i>Descrizione Opera</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Area</i>	<i>Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015</i>	<i>NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015</i>
	(torrente) del depuratore presenta punti critici perché non soddisfa portata d'acqua necessaria				
8.3	Parte ovest – programma depuratore la valle	Cornuda	Depurazione	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260234302
9.1	Previsione di ampliamento-completamento due impianti di depurazione con potenzialità di depurazione pari a 70.000 abitanti, considerato eccessivo per conformazione e caratteristiche geologiche del territorio e per basso numero di abitanti di Crocetta.	Crocetta del Montello	Depurazione	CONFERMATO	Modifica del sito in posizione adiacente all'attuale depuratore di Covolo di Pederobba. Da realizzare in stralci funzionali successivi. Corrisponde all'intervento PdA 260254301 e 260254301 bis e nuovo intervento ATS_DEP_007.
13.3	260324301 Adeguamento impianto di depurazione con primo importo di ¼ 1120000 di cui 1000000 con contrazione di mutuo (tot previsto dal PA di 2300000 ¼)	Giavera del Montello	Depurazione	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260324301
28.1	Depuratore di Porcellengo	Paese	Depurazione	CONFERMATO	Impianto dismesso.
30.2	Posizione depuratore di Pederobba errata	Pederobba	Depurazione	CONFERMATO	
34.3	Recupero impianto	Quero	Depurazione	CONFERMATO	
35.2	Adeguamento depuratore	Revine Lago	Depurazione	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260674301
41.4	Intervento 260874301: stornare l'importo per il depuratore di Bigolino per nuova fognatura S. Stefano e Guia	Valdobbiadene	Depurazione	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260874301
42.3	Adeguamento impianto di depurazione di Vas	Vas	Depurazione	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 250644301
44.3	Interventi sul depuratore esistente	Vidor	Depurazione	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260904301
48.9	Castelfranco V.to/ Salvatronda specificare potenzialità effettiva attuale di 30.000	Castelfranco Veneto	Depurazione	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260124301. Attualmente in corso di adeguamento alla potenzialità di 73.300 A.E.
54.1	Riconoscimento spesa € 1.120.000,00 per depuratore Giavera del Montello	CONSORZIO MONTELLIANO FOGNATURE	Depurazione	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260324301

4.4. INTERVENTI SULLE RETI FOGNARIE

Il territorio presenta una generale carenza di estensione del sistema fognario, per la quale, in modo generale ed esteso la tipologia delle reti fognarie miste esistenti, atte cioè ad intercettare anche le acque meteoriche, creano problematiche di carattere idraulico in corrispondenza di eventi meteorici eccezionali e allo stesso modo problematiche nell'ambito dei processi depurativi.

La rete fognaria nel territorio di ATS ha un estensione complessiva di 1'420 km, per la quale esiste un recapito agli impianti di trattamento. Non sono stati considerati km di rete classificata di tipo "B" relativa al comune di Treviso.

Si riportano di seguito le descrizioni delle tratte principali di collettamento, di nuova proposta o modifica rispetto a quanto previsto dal Piano d'Ambito, specificando che in generale la previsione di estensione della

rete secondaria di collettamento, il risanamento delle tratte esistenti (mirato all'eliminazione delle acque parassite), gli interventi di sdoppiamento tra le reti, non verranno direttamente esplicitati nelle tavole grafiche, allegate alla presente relazione di proposta di revisione del Piano d'Ambito, ma saranno inseriti come categoria generica di interventi generali per tutti i comuni coinvolti.

Desta particolare interesse l'attività di adeguamento alla normativa degli sfioratori di piena delle reti fognarie miste, richiesto nelle scadenze indicate dal PTA all'art. 33 e come stabilito dall'allegato A della Dgr. N. 80/2011, per la quale sono stati stimati nel territorio di ATS circa 170 manufatti, ma soprattutto tempi e importi di intervento consistenti.

Agglomerato di Carbonera

I principali interventi sulle reti fognarie sono costituiti dalla realizzazione di tratti di collettore di collegamento tra la rete fognaria della zona est dell'agglomerato di Giavera del Montello e la rete fognaria afferente al depuratore di Carbonera. Tali interventi sono volti al collettamento delle portate in arrivo al depuratore di Giavera verso la rete di Carbonera, per la futura dismissione dell'impianto di trattamento di via Toniolo a Giavera del Montello e conseguente apporto di maggior carico al depuratore di Carbonera, del quale è in corso l'ampliamento da 40.000 A.E. a 60.000 A.E. ed è in previsione l'ulteriore ampliamento fino alla potenzialità di 80.000 A.E., come già previsto nel Piano d'Ambito e confermato nella presente proposta di aggiornamento.

In particolare gli interventi consistono nella realizzazione di cinque collettori di collegamento tra la rete fognaria dell'agglomerato di Giavera del Montello di diametro dal DN 200 mm al DN 400 mm.

In particolare sono previsti tre collettori localizzati tra il Comune di Nervesa della Battaglia ed il Comune di Arcade, uno tra il Comune di Giavera del Montello ed il Comune di Povegliano ed uno tra il Comune di Volpago del Montello (zona est) ed il Comune di Povegliano.

Nel ramo più ad est di quelli precedentemente descritti, è previsto il potenziale collettamento delle zone di competenza dei Servizi Idrici Sinistra Piave s.r.l. delle frazioni di Ponte della Priula e Collalto in comune di Susegana.

E' proposta anche la realizzazione di un' intervento di estensione della rete fognaria nera con condotta DN 300 mm per servire una zona ad est del territorio comunale di Treviso, finalizzate a sgravare parte del carico dell'agglomerato di Treviso nel caso di interventi di manutenzione dell'impianto di depurazione di Treviso che impongono una riduzione del carico trattato.

Agglomerato di Castelfranco Veneto

Principalmente i nuovi interventi proposti sono legati alla pianificazione degli interventi sugli impianti di trattamento e consistono nella realizzazione di condotte fognarie per il collettamento del refluo afferente ad impianti di trattamento esistenti verso la rete fognaria esistente che convoglia agli impianti di trattamento principali dell'agglomerato (finalizzati anche alla dismissione di impianti di trattamento esistenti) e nella realizzazione di nuovi tratti di collegamento tra diversi rami della rete esistente al fine di convogliare il refluo verso i rami primari della rete fognaria.

In particolare si propongono le seguenti proposte di nuovi interventi:

- realizzazione di un nuovo collettore in pressione, finalizzato alla dismissione dell'impianto di trattamento di Busta (già previsto in Piano d'Ambito attraverso il collettore a gravità transitante per la frazione di Barcon di Vedelago), per il collettamento del refluo afferente al depuratore stesso verso la condotta fognaria a gravità DN 300 mm, esistente recentemente realizzata, verso il depuratore di Salvatronda;

- realizzazione di un collettore fognario a gravità DN 400 mm per il collegamento tra la rete fognaria esistente di Asolo e la rete fognaria di Altivole finalizzata al collettamento verso il depuratore di Salvatronda e la dismissione dell'impianto di trattamento imhoff di Frattalunga sito in comune di Asolo;
- realizzazione del collettore fognario DN 700 mm per il collettamento del refluo in arrivo al depuratore di Maser verso l'impianto di trattamento di Asolo, in vista dell'ampliamento temporaneo e transitorio dell'impianto di depurazione di Asolo finalizzato alla dismissione dell'impianto di trattamento di Maser di via Bosco;
- realizzazione del collettore di fognatura nera DN 300 mm per il collettamento di Monfumo alla rete fognaria di Asolo.

Si propone anche un intervento di estensione della rete fognaria esistente, costituito dalla realizzazione di nuovi tratti di fognatura nera di diametro DN 400 mm e DN 500 mm per il collettamento di nuove utenze residenziali, terziarie e produttive esistenti localizzate in una zona a nord del territorio comunale Castelfranco Veneto.

Agglomerato di Crocetta del Montello

Si propongono due nuovi interventi che consistono nella realizzazione di due collettori fognari in pressione per il recapito al nuovo impianto di depurazione di Crocetta del M.llo, sito in adiacenza al depuratore di Covolo di Pederobba, del refluo sollevato dall'impianto di sollevamento di via Rivette (conversione a sollevamento dell'attuale impianto di trattamento o realizzazione di nuovo sollevamento in posizione del tutto esterna all'impianto di via Rivette) e dall'impianto di sollevamento fognario esistente di via S.Anna a Cornuda.

Agglomerato di Follina

Si prevedono interventi di estensione della rete esistente con nuove condotte fognarie DN 400 mm e diametro inferiore per la tratte secondarie a servizio di tutte le frazioni del comune di Follina e della frazione di Premaor in comune di Miane. L'intervento è finalizzato anche al futuro collettamento della frazione di Campea del comune di Miane, al collettamento del capoluogo di Miane e al futuro collettamento del comune di Cison di Valmarino.

Agglomerato di Giavera del Montello

Gli interventi proposti sulla rete fognaria riguardano esclusivamente collegamenti atti a convogliare i carichi fognari dell'agglomerato di Giavera del Montello verso agli agglomerati di Carbonera e di Paese.

In particolare è prevista la realizzazione di cinque collettori fognari per convogliare una parte consistente del refluo verso l'agglomerato di Carbonera, di cui tre collettori fognari a gravità di collegamento tra la rete fognaria di Nervesa della Battaglia e la rete fognaria di Arcade, un collettore di fognatura nera a gravità di collegamento tra la rete fognaria di Giavera del Montello e la rete fognaria di Povegliano ed un tratto di condotta fognaria a gravità per il collettamento della parte est della rete di Volpago del Montello alla rete fognaria di Povegliano.

Per la rete fognaria esistente nelle porzioni centrale ed ovest di Volpago del Montello si propone invece il collettamento verso l'agglomerato di Paese attraverso la realizzazione di due condotte fognarie a gravità, di collegamento tra la rete fognaria di Volpago del Montello e quella di Trevignano.

Si prevedono inoltre opere propedeutiche al collettamento delle località extra territorio di ATS, ovvero Colfosco e Ponte della Priula verso l'agglomerato di Giavera del Montello.

Agglomerato di Guia e Santo Stefano di Valdobbiadene.

Si propone la realizzazione di un collettore di fognatura nera per il collettamento delle frazioni di Santo Stefano e Guia in Comune di Valdobbiadene verso la rete fognaria afferente all'impianto di depurazione di Valdobbiadene (in località Bigolino).

Oltre al collettore principale verrà realizzata una parte di rete fognaria secondaria per servire il centro delle due frazioni attualmente sprovviste di rete fognaria.

Agglomerato di Madonna della Salute

Si propone la realizzazione di una condotta fognaria per collettare il refluo afferente all'impianto di trattamento imhoff di Madonna della Salute, frazione del Comune di Maser, alla rete fognaria recapitante al depuratore di Salvatronda in comune di Castelfranco Veneto (agglomerato di Castelfranco Veneto).

Agglomerato di Miane

In previsione della realizzazione del nuovo depuratore di Follina si propone la realizzazione di un nuovo collettore fognario per collettare la località Campea in Comune di Miane al nuovo impianto di trattamento di Follina. Il collettamento del capoluogo di Miane verso il nuovo depuratore di Follina verrà realizzato verso il capoluogo del comune di Follina.

Agglomerato di Montebelluna

Si prevede la realizzazione di un collettore in pressione per il collegamento del refluo afferente all'impianto di depurazione di Biadene, di cui si prevede la dismissione e trasformazione in impianto di sollevamento, verso la rete fognaria esistente di Montebelluna, afferente all'impianto di depurazione di San Gaetano, tramite un nuovo collettore in pressione (lavorazione in corso di realizzazione).

Una parte del refluo della rete fognaria a servizio dell'attuale impianto di Biadene verrà invece convogliato, in fase futura, alla rete di fognatura nera dell'agglomerato di Paese ed afferente all'impianto di trattamento principale di Paese attraverso la realizzazione di un nuovo collettore fognario a gravità ad est del territorio comunale di Montebelluna.

Agglomerato di Mussolente

Per la dismissione dell'impianto di trattamento di Crespano del Grappa è necessaria la realizzazione di un collettore di fognatura nera a gravità che collega la rete fognaria di Crespano del Grappa alla rete fognaria di Borso del Grappa in modo da collettare il refluo in arrivo al depuratore di Crespano del Grappa verso l'impianto di depurazione di Mussolente (in fase di ampliamento per una capacità di trattamento che per carico risponde alle esigenze dei comuni di Mussolente, Borso del Grappa e Crespano del Grappa).

Agglomerato di Paese

Gli interventi sulla rete fognaria riguardano sia nuovi collettori di collegamento per convogliare i carichi di porzioni di altri agglomerati all'agglomerato di Paese che nuovi tratti di estensione della rete fognaria esistente.

In particolare è prevista la realizzazione di due nuovi collettori di fognatura nera a gravità per collettare alla rete dell'agglomerato di Paese i carichi fognari di Volpago del Montello (vedi interventi sulla rete fognaria dell'agglomerato di Giavera del Montello) e di una nuova condotta di fognatura nera a gravità per collettare verso Paese una parte della portata di fognatura nera afferente all'attuale impianto di depurazione di Biadene (vedi interventi sulla rete fognaria dell'agglomerato di Montebelluna).

Estensioni della rete fognaria afferente all'impianto di depurazione di Paese sono previsti in Comune di Trevignano, dove si propone il prolungamento della condotta di fognatura nera a gravità DN 600 mm già prevista in Piano d'Ambito per il collettamento del centro abitato di Trevignano, in Comune di Paese dove si prevede la realizzazione di una nuova condotta di fognatura nera DN 400 e 300 mm per il collettamento di nuove utenze tra le frazioni di Postioma e Castagnole e di una nuova condotta di fognatura nera DN 250 mm a servizio della località S. Luca, in Comune di Vedelago dove, per servire la frazione di Fossalunga si prevede il prolungamento di una nuova condotta primaria DN 400 mm già prevista in Piano d'Ambito ed in Comune di Istrana dove si propone la realizzazione di una nuova condotta di fognatura nera per il collettamento delle frazioni di Sala e Pezzan, in aggiunta alla condotta di convogliamento dei reflui di Istrana già prevista nel Piano d'Ambito in vigore.

Con riferimento alla dismissione dell'impianto di trattamento imhoff di Musano in Comune di Trevignano, è necessaria inoltre la realizzazione di una condotta per convogliare i reflui in arrivo alla vasca imhoff verso la rete esistente.

Agglomerato di Revine-Tarzo

Sono previsti due interventi di realizzazione di nuovi collettori fognari all'impianto di depurazione di via Marconi, in Comune di Revine Lago; il primo consiste in una nuova condotta di fognatura nera per il collettamento della frazione di Tovenà e Mura, variante di un intervento già previsto in Piano d'Ambito; il secondo in un rifacimento della condotta fognaria in pressione per il collegamento della rete fognaria di Tarzo verso la rete afferente all'impianto di trattamento di Revine Lago, attualmente in stato ammalorato. Si prevede anche un tratto di condotta fognaria a gravità in estensione alla rete esistente per servire l'abitato di Mura, frazione di Cison di Valmarino.

Agglomerato di Sernaglia della Battaglia

Gli interventi sulla rete fognaria consistono principalmente nella realizzazione di due collettori di fognatura nera necessari per convogliare il refluo in ingresso agli impianti di trattamento per i quali è prevista la dismissione (descritti nel paragrafo 4.1) verso la rete fognaria afferente all'impianto di depurazione di Sernaglia della Battaglia.

Un intervento consiste nella realizzazione di una condotta in pressione per convogliare alla rete esistente il refluo sollevato dall'impianto di sollevamento realizzato in luogo dell'impianto di depurazione esistente di via Costa, in Comune di Refrontolo.

Il secondo è una variante di tracciato di un intervento già inserito nel Piano d'Ambito e consiste nella realizzazione di un collettore principale di fognatura nera a gravità DN 400 mm per collegare la rete afferente all'impianto di trattamento di via Boschet in comune di Farra di Soligo (da dismettere) alla rete afferente all'impianto di trattamento di Sernaglia della Battaglia.

Un ulteriore tratto di condotta fognaria a gravità DN 400 mm e DN 700 mm con tecnologia del microtunneling è proposta per il completamento della rete fognaria presso la frazione di Falzè di Piave, funzionale al collettamento della rete fognaria nera di Moriago della Battaglia al depuratore di Sernaglia della Battaglia, già in parte realizzato.

Agglomerato di Treviso

Si propongono interventi di estensione della rete e la realizzazione di un tratto di condotta fognaria fognaria a gravità DN 300 e DN 400 mm per collettare la località San Pelajo, a nord del Comune di Treviso.

Gli interventi di estensione primarie della rete verranno eseguiti in zona Fiera (zona est del Comune di Treviso) e consistono della realizzazione di condotte di fognatura nera DN 200, DN 250 e DN 300 mm a gravità per servire zone a prevalente uso residenziale e di nuovi impianti di sollevamento necessari per le caratteristiche del terreno e la presenza di canali importanti.

Non sono riportate graficamente, ma esclusivamente in forma tabellare gli interventi di carattere generale che prevedono estensioni di reti, risanamenti e interventi di separazioni delle reti fognarie anche già identificati nel Piano d'Ambito in vigore.

Si propone il collettamento della zona sud-ovest del territorio (limitatamente alla frazione di Canizzano) verso impianti di trattamento extra territoriali ad Alto Trevigiano Servizi in comune di Quinto di Treviso.

Agglomerato di Valdobbiadene

L'ampliamento dell'impianto di depurazione di Valdobbiadene previsto con la presente pianificazione permetterà il collettamento di nuovi centri abitati.

In particolare è prevista la realizzazione di una nuova condotta fognaria a gravità che colletta i centri abitati delle frazioni di Santo Stefano e Guia alla rete fognaria esistente e afferente al depuratore stesso (vedi interventi sulle reti fognarie negli agglomerati di Guia e Santo Stefano di Valdobbiadene).

Agglomerato di Segusino

Si precede il collettamento della rete verso il depuratore di crocetta del Montello, tramite la realizzazione della tratta fognaria dal depuratore stesso, in sinistra Piave, verso la rete primaria da realizzare in destra Piave, conformemente a quanto previsto nel Piano d'Ambito.

Agglomerato di Conegliano – territorio di SISP

Si prevede, per questioni orografiche e conseguentemente economiche, di collettare la rete fognaria dell'abitato di Corbanese nel comune di Tarzo, verso il territorio dei Servizi Idrici Sinistra Piave srl.

4.5. TABELLE DI RAFFRONTO TRA PdA 2003-2004 E PROPOSTA 2015 NEL SETTORE RETI FOGNARIE

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
250424001	Comune di Quero - Costruzione rete fognaria per il convogliamento dei reflui civili e delle acque meteoriche dall'area artigianale-industriale "Campagna Nord" al depuratore esistente - condotte in cls DN 500, DN 800, DN 1000	Quero	Fognatura	ELIMINATO	
250424002	Comune di Quero - Il progetto riguarda la posa in opera di una condotta in PVC e CLS funzionante a gravità per la realizzazione dello scarico finale della fognatura mista di Quero - condotte in PEAD DN 500 e DN 630	Quero	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
250424003	Comune di Quero - Realizzazione di alcuni lavori di completamento e	Quero	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	adeguamento della rete fognaria comunale -condotte in PVC DN 200, PVC DN 500, cls DN 400				
250424004	Comune di Quero - Costruzione scarico nel tratto compreso tra il depuratore e la linea ferroviaria	Quero	Fognatura	CONFERMATO	
250644001	Comune di Vas - Collettamento delle acque reflue della frazione di Noal all'impianto di depurazione generale che serve VAS e prolungamento della rete fognaria della zona Sud di Vas fino a raggiungere le nuove zone di espansione in dette zona	Vas	Fognatura	CONFERMATO	
250644002	Comune di Vas - Razionalizzazione della rete fognaria comunale e del sistema di depurazione	Vas	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260014001	Comune di Altivole - Ampliamento rete fognaria : il progetto corrisponde in buona sostanza al nucleo e agli agglomerati abitati di Altivole capoluogo e della frazione di Caselle d'Altivole condotte in Gres DN300 (L=1050m), Gres DN350 (L=1100m), Gres DN400 (L=2800m)	Altivole	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260014002	Comune di Altivole - Ampliamento rete fognaria - condotte in Gres DN200 (L=3850 m), Gres DN250 (L=3750 m), Gres DN300 (L=1200 m)	Altivole	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260014003	Comune di Altivole - completamento rete fognaria	Altivole	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
		Altivole	Fognatura		
260024001	Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in ghisa DN600	Arcade	Fognatura	CONFERMATO	L'intervento è coerente e confermato come indicato nella relazione del PdA ma è riferito ai comuni di Alano di Piave e Pederobba.
260024002	Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN300	Arcade	Fognatura	CONFERMATO	Il codice non è coerente con la descrizione. L'intervento è finalizzato al collettamento di Segusino verso Alano.
260024003	Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN400	Arcade	Fognatura	CONFERMATO	Il codice non è coerente con la descrizione. L'intervento era finalizzato al collettamento di Quero verso Alano.
260034001	Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Casteluco con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400	Asolo	Fognatura	CONFERMATO	
260034002	Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Monfumo con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400	Asolo	Fognatura	CONFERMATO	
260034003	Comune di Asolo - Completamento rete fognaria comunale - 7,500,000	Asolo	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
		Asolo	Fognatura		
		Asolo	Fognatura		
		Asolo	Fognatura		

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
260044001	Comune di Borso del Grappa - Realizzazione XII stralcio rete fognaria comunale	Borso del Grappa	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260044002	Comune di Borso del Grappa - Realizzazione XIII stralcio rete fognaria comunale	Borso del Grappa	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260054001	Comune di Breda di Piave - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=1550 m)	Breda di Piave	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260054002	Comune di Breda di Piave - ampliamento rete fognaria ex progetto generale	Breda di Piave	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260064001	Comune di Caerano S.Marco - ampliamento rete fognaria interna, zona industriale	Caerano di San Marco	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260084001	Comune di Carbonera - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=8450 m), DN300 (L=1200 m)	Carbonera	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
		Carbonera	Fognatura		
260114001	Comune di Castelvucchio - ampliamento e ristrutturazione rete fognaria	Castelvucchio	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260114002	Comune di Castelvucchio - ampliamento e ristrutturazione rete fognaria - opere urgenti	Castelvucchio	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
		Castelvucchio	Fognatura		
260122004	Comune di Castelfranco - Completamento rete fognaria in via Vespucci (Quartiere Valsugana) e in via Chiesa (frazione di Villarazzo) e allacciamento alla rete esistente - condotte in PVC, DN 200	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260122005	Comune di Castelfranco - Costruzione di un tratto di pista ciclabile e contemporanea posa di un tratto di fognatura nera - condotta in gres, DN 200	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260122006	Comune di Castelfranco - Realizzazione rete fognaria nel quartiere di via Mazzotti - condotta in gres, DN 200	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260122007	Comune di Castelfranco - Nuova viabilità Treville - condotta in gres, DN 200	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260122010	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nel quartiere Italia - condotte in gres, DN 200 e DN 250	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124001	Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Nord-Est del territorio comunale, frazioni di S.Floriano e Salvarosa Nord	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124002	Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Sud-Ovest del territorio, frazione di Treville e località Soranza e Poisolo - OPERA PIANO STRALCIO VEN0 23tv CV.01A	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124003	Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria della frazione di Campigo con condotte in polipropilene,	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	DN 250				
260124008	Comune di Castelfranco - Collegamento tra via Castellana e il nuovo quartiere PEEP a Treville; con la sistemazione della viabilità è prevista anche la posa di un tratto di fognatura nera - condotta in gres, DN 200	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124009	Comune di Castelfranco - Costruzione nuovi parcheggi e contemporanea posa di 100 ml di fognatura nera - condotta in gres, DN 200	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124011	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria in località S.Andrea - condotte in gres, DN 200 e DN 250 - OPERA PIANO STRALCIO VEN0 23tv CV.01A	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124012	Comune di Castelfranco - Costruzione di una nuova fognatura nera lungo le vie Camavitto e Torresani - condotte in gres, DN200	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124013	Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nel quartiere di via Aceri - condotte in PVC DN200 (L=503,9 m); gres DN200 (L=161 m); gres DN 250 (L=364,5 m)	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124014	Comune di Castelfranco - Allargamento di via delle Forche e posa condotta fognaria - condotta in gres, DN 200	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124015	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte gres DN 200 (L=260 m); gres DN 250 (L=760 m)	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124016	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte gres DN 250	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124017	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in PVC DN 250	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124018	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN 250 (L=1230 m); gres DN 400 (L=3100 m)	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124019	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotta in gres, DN 250	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124020	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN 200 (L=940 m); gres DN 250 (L=2340 m); PVC DN 250 (L=2280 m)	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124021	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN 300 (L=600 m); gres DN 400 (L=1400 m);	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	PVCDN250(L=2180m)				
260124022	Comune di Castelfranco - Costruzione collettore fognario che recapita i reflui del Comune di Riese Pio x e li convoglia al depuratore di Castelfranco - condotta ghisa DN 400 - OPERA PIANO STRALCIO VEN0 23tv-30tv CV-RPX.01N	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260124023	Comune di Castelfranco - Costruzione collegamenti al collettore DN1000 recapitante al depuratore di Salvatronda - condotte in Gres DN300 (L=1200 m), DN400 (L=2200 m)	Castelfranco Veneto Castelfranco Veneto	Fognatura Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260144001	Comune di Cavaso del Tomba - completamento reti interne	Cavaso del Tomba	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260184001	Comune di Cison di Valmarino - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=6100 m), DN400 (L=1200 m), Gres DN300 (L=350 m), DN200 (L=380 m)	Cison di Valmarino	Fognatura	PARZIALMENTE CONFERMATO	Eliminato tratto di circa 2500 metri verso il confine comunale di Revine Lago di via Marconi, a favore del nuovo tracciato intervento ATS_FOG_002
260184002	Comune di Cison di Valmarino - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=2650 m), DN400 (L=1500 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 83tv C.02A	Cison di Valmarino	Fognatura	PARZIALMENTE CONFERMATO	Eliminato il tratto tra Mura ed il depuratore di Cison di via Busi.
260184003	Comune di Cison di Valmarino - completamento reti interne	Cison di Valmarino	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260234001	Comune di Cornuda - parte ovest riconversione e collegamento alla dorsale	Cornuda	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260254001	Comune di Crocetta del Montello - rifacimento ed estensione rete nera	Crocetta del Montello Crocetta del Montello	Fognatura Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260264001	Comune di Farra di Soligo - Collegamento al depuratore di Semaglia della Battaglia - condotte in ghisa DN400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO25-29tvDp.01A	Farra di Soligo	Fognatura	CONFERMATO	
260264002	Comune di Farra di Soligo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN252	Farra di Soligo Farra di Soligo Farra di Soligo	Fognatura Fognatura Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260274001	Comune di Follina - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=4400 m)	Follina	Fognatura	PARZIALMENTE CONFERMATO	Stralciato tratto di circa 1700 metri lungo S.P.34 fino alla posizione originaria definita dal PdA del nuovo depuratore di Follina. Riduzione del diametro.
260274002	Comune di Follina - ampliamento rete fognaria interna Comune di Follina - 4,025.000	Follina Follina Follina Follina	Fognatura Fognatura Fognatura Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260324001	Comune di Giavera del Montello - rete fognatura da programma opere pubbliche 2004-06	Giavera del Montello	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260354001	Comune di Istrana - completamento reti interne - OPERA PIANO STRALCIO	Istrana Istrana	Fognatura Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	VENO 56tv I.01A - 8,050,000	Istrana	Fognatura		
		Istrana	Fognatura		
260364001	Comune di Loria - Ampliamento rete fognaria - condotte gres DN 200 e DN 250 - OPERA PIANO STRALCIO VENO 31tv SIC.01A	Loria	Fognatura	PARZIALMENTE CONFERMATO	Intervento in parte realizzato per quanto riguarda Via Vegre e Via Grande in località Castello di Godego.
260364002	Comune di Loria - Ampliamento rete fognaria - condotte gres DN 200 e DN 250	Loria	Fognatura	CONFERMATO	Realizzazione della fognatura nera di Via Croce in Comune di Loria.
260394001	Comune di Maser - Ampliamento rete fognaria e collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Salvatronda a Castelfranco - condotta ghisa DN 400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO 65-57-68tv A-A-M.01 A	Maser	Fognatura	CONFERMATO	Realizzato.
260394002	Comune di Maser - Ampliamento rete fognaria - condotte in gres DN250	Maser	Fognatura	PARZIALMENTE CONFERMATO	Stralcio tratto di circa 1300 metri ad ovest verso il depuratore di Maser in quanto il collettore si collegherà alla linea fognaria recapitante al depuratore di Salvatronda.
260394003	Comune di Maser- collegamento dell'abitato di Madonna della Salute alla rete prevista dall'intervento 260394001	Maser	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260404001	Comune di Maserada di P. - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=5550 m)	Maserada sul Piave	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260404002	Comune di Maserada di P. - Costruzione del collettore principale che raccoglie le acque reflue nelle frazioni di Candelù, Saletto e San Bartolomeo - OPERA PIANO STRALCIO VENO 11-18tv CIAT.02A	Maserada sul Piave	Fognatura	CONFERMATO	
260424001	Comune di Miane e Follina - collettore fognario (L=3400 m)	Miane	Fognatura	PARZIALMENTE CONFERMATO	Variazione parziale del tracciato in centro a Follina a favore di nuovo tracciato intervento ATS_FOG_003.
260454001	Comune di Monfumo - completamento reti interne	Monfumo	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260464001	Comune di Montebelluna - condotta recapitante i reflui dell'impianto di depurazione di Montebelluna e della Zona Industriale verso l'impianto di depurazione di Paese - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=4000 m)	Montebelluna	Fognatura	CONFERMATO	
260464002	Comune di Montebelluna - condotta recapitante i reflui dell'impianto di depurazione di Biadene in comune di Montebelluna verso l'impianto di depurazione di Paese - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=4000 m)	Montebelluna	Fognatura	ELIMINATO	Eliminato in favore dell'intervento ATS_FOG_015.
260464003	Comune di Montebelluna - collegamento Comune di Caerano S.Marco zona SUD con rete fognaria in comune di Altivole -condotte in gres	Montebelluna	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	DN250				
260464004	Comune di Montebelluna - Ampliamento rete fognaria zona EST di Montebelluna	Montebelluna	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260464005	Comune di Montebelluna - Ampliamento rete fognaria zona OVEST di Montebelluna	Montebelluna	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260464006	Comune di Montebelluna - ampliamento rete fognaria interna Comune di Montebelluna e Caerano S.Marco, località Campagna	Montebelluna	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260484001	Comune di Moriago - collegamento Moriago e Vidor- condotte in ghisa DN500	Moriago della Battaglia	Fognatura	CONFERMATO	
260484002	Comune di Moriago - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN250	Moriago della Battaglia Moriago della Battaglia	Fognatura Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260554001	Comune di Paese - Convogliamento dei reflui del Comune di Istrana al depuratore di Paese con potenzialità di 43000 a.e. - OPERA PIANO STRALCIO VENO 56tv I.02A	Paese	Fognatura	CONFERMATO	
260554002	Comune di Paese - Progetto inerente la condotta primaria di fognatura nera del consorzio intercomunale tra i comuni di Paese, Trevignano, Istrana e Quinto di Treviso per la parte di tragitto che interessa il territorio di Paese - condotte in Ghisa sf. DN900 (L=800 m), DN800 (L=4850 m), Gres DN400 (L=3000 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 38tv P.01A	Paese	Fognatura	CONFERMATO	Intervento realizzato.
260554003	Comune di Paese - Interventi vari su rete di fognatura nera	Paese	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260564001	Comune di Pederobba - collettore consortile di collegamento tra l'impianto di depurazione di Covolo in comune di Pederobba e l'impianto di depurazione di Crocetta del Montello - condotte in ghisa DN600 (L=5300 m) e DN 800 (L=2000 m)	Pederobba	Fognatura	ELIMINATO	Tratto eliminato a favore del nuovo tracciato intervento ATS_FOG_009
260564002	Comune di Pederobba - collettore consortile di collegamento tra il depuratore di Pederobba e la rete recapitante al depuratore di Crocetta del Montello - condotte in ghisa DN 600	Pederobba	Fognatura	CONFERMATO	
260564003	Comune di Pederobba - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN400	Pederobba	Fognatura	CONFERMATO	
260564004	Comune di Pederobba - costruzione rete fognaria di collegamento tra la zona industriale di Pederobba e il	Pederobba	Fognatura	CONFERMATO	

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	capoluogo				
260564005	Comune di Pederobba - Collegamento frazione di Curogna e via Curogna	Pederobba	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260564006	Comune di Pederobba - Collegamento Borgo di via Rive	Pederobba	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260564007	Comune di Pederobba - collegamento zona sud via Guizza e via dei Neville	Pederobba	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260574001	Comune di Pieve di Soligo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN250	Pieve di Soligo	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
		Pieve di Soligo	Fognatura		
		Pieve di Soligo	Fognatura		
260574002	Comune di Pieve di Soligo - costruzione impianto di sollevamento	Pieve di Soligo	Fognatura	ELIMINATO	
260574003	Comune di Pieve di Soligo - adeguamento impianto di sollevamento	Pieve di Soligo	Fognatura	CONFERMATO	
260594001	Comune di Ponzano Veneto - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=5000m)	Ponzano Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260624001	Comune di Povegliano - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=3850 m)	Povegliano	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260654001	Comune di Refrontolo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN254	Refrontolo	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260674001	Comune di Revine Lago - rete fognaria zone San Marco e San Martin	Revine Lago	Fognatura	CONFERMATO	Realizzato.
260684001	Comune di Riese Pio X - Ampliamento rete fognaria e collettamento al depuratore di Salvatronda a Castelfranco - condotta gres DN 300 - OPERA PIANO STRALCIO VENO30tv-65tv RPX-A.01A	Riese Pio X	Fognatura	CONFERMATO	Realizzato.
260774001	Comune di S. Zenone degli Ezzelini - Allacciamento reflui dei comuni di Borso del Grappa, Mussolente, S.Zenone degli Ezzelini e Crespano al depuratore centralizzato - condotte ghisa DN 300 e DN 400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO 30 32tvSIC.01A	San Zenone degli Ezzelini	Fognatura	ELIMINATO	A favore della realizzazione del depuratore di Mussolente.
260774001 bis	Comune di S. Zenone degli Ezzelini - Allacciamento reflui dei comuni di S.Zenone degli Ezzelini e Crespano al depuratore centralizzato - condotte ghisa DN 400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO 30 32tvSIC.01A	San Zenone degli Ezzelini	Fognatura	PARZIALMENTE CONFERMATO	Tratto realizzato ma con tracciato diverso da quello previsto dal PdA.
260794001	Comune di Segusino - potenziamento rete comunale di Segusino, di Milies, e Stramare	Segusino	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260804001	Comune di Sernaglia della Battaglia - collegamento Comuni di Moriago della	Sernaglia della Battaglia	Fognatura	PARZIALMENTE CONFERMATO	Tratto in parte realizzato da Sernaglia della Battaglia a Falzè di Piave via Sernaglia. L'intervento relativo al tratto

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	Battaglia e Sernaglia della Battaglia al depuratore di Sernaglia - condotte in gres L=7530 m, condotte in pressione in acciaio bitumato L=1510 m				tra via Sernaglia fino al centro abitato di Falzè verrà realizzato con la tecnica del microtunneling (intervento con codice ATS_FOG_007 che comprende anche la costruzione del collettore fognario che permette la dismissione dell'impianto di depurazione di Farra di Soligo verso il depuratore di Sernaglia).
260804002	Comune di Sernaglia della Battaglia - Completamento reti consortili - condotte in ghisa DN400 - OPERA PIANO STRALCIO VENO25-29tv aDp.01A	Sernaglia della Battaglia	Fognatura	CONFERMATO	
260804003	Comune di Sernaglia della Battaglia - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN250	Sernaglia della Battaglia	Fognatura	PARZIALMENTE CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN. Stralciato tratto tra Depuratore di Farra di Soligo e inizio agglomerato.
260824001	Comune di Spresiano - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=11830 m), DN300 (L=1000 m), cls DN400 (L=350 m), cls DN500 (L=900 m)	Spresiano	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260854001	Comune di Trevignano - Condotta primaria di fognatura nera tra il comune di Trevignano e Paese - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=5800 m), Gres DN400 (L=3000 m), DN350 (L=1400 m)	Trevignano	Fognatura	CONFERMATO	
260854002	Comune di Trevignano - Condotta primaria di fognatura nera tra il comune di Musano e Trevignano - condotta in Ghisa sf. DN600 (L=4000 m)	Trevignano	Fognatura	CONFERMATO	Prolungamento del collettore a Trevignano direzione nord per circa 900 metri (intervento ATS_FOG_016).
260854003	Comune di Trevignano - completamento reti interne - OPERA PIANO STRALCIO VENO 53tv T.01A	Trevignano	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
		Trevignano	Fognatura		
		Trevignano	Fognatura		
260864001	Comune di Treviso - indagine e mappatura della rete di fognatura mista esistente, studio configurazione di progetto per il risanamento e riabilitazione delle reti	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
		Treviso	Fognatura		
260864002	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona centro storico B2	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864003	Comune di Treviso - collettamento al depuratore centrale di sant'Antonino tramite condotta dello sviluppo di circa 2,5 km - zona B1 e B2 (interventi già previsti nel programma triennale OO.PP.)	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864004	Comune di Treviso - ampliamento rete fognaria lungo via concordia per uno sviluppo di circa 3 km - zona	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	C- (interventi già previsti nel programma triennale OO.PP.)				
260864005	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 18 - Via Tommaso Salsa (comprese tutte le laterali)	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864006	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 28 - San Pelajo (interventi già previsti nel programma triennale OO.PP.)	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864007	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 15 - compresa tra via Feltrina e Via S.Bona Nuova fino al Villaggio S.Liberale	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864008	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 26 - compresa tra via S.Bona nuova e Via S.Bona vecchia e via dei Boscarei	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864009	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 21 - S.zeno	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864010	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 33 - S. Lazzaro	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864011	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 9 - Eden compresa tra tratto di strada Ovest, Orleans e via Monfenera	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864012	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 17 - tra Viale Brigata treviso e Viale della Repubblica	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864013	Comune di Treviso - intervento di risanamento e	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 12 - tra via Foscolo e Viale Nino Bixio				
260864014	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 20 - Ospedale - strada del Mozzato e tratto di via Terraglio	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864015	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 22 - S. Angelo	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864016	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 30 - Viale Brigata marche dopo ferrovia verso est, Via Bibano e via Zanella (comprese tutte le laterali)	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864017	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 16 - zona artigianale strada Ovest	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864018	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 31 - Viale Quatro Novembre, Via Postumia, Via Callalta (comprese tutte le laterali)	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864019	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 24 - Compresa tra via Castellana e Via Castagnole	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864020	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 13 - Tra piazzale Duca D'Aosta e via Pinelli	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864021	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 23 - S. Giuseppe	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
260864022	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 14 - Via Castellana (compresa fra ferrovia direzione Vicenza, tratto di Via Feltrina e via Sovemigo)	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864023	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 32 - S. Antonino -	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864024	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 29 - S. Artemio , via Cal di Breda	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864025	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 25 - da Borgo S. Paolo verso nord -	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864026	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 27 - compresa tra via Roncole, via Ca Zenobbio, via dei Biscari e strada delle Verine	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864027	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 34 - Canizzano	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864028	Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A1 all'impianto di depurazione centralizzato	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864028	Comune di Treviso - intervento per la realizzazione delle predisposizioni di allacciamento fognario sulla rete nera esistente (Circa 3000 pred.)	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864029	Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A2 all'impianto di depurazione centralizzato	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864029	Comune di Treviso - intervento di risanamento della rete di fognatura nera esistente (relining, pozzetti ecc.)	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
260864030	Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A3 all'impianto di depurazione centralizzato	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864030	Comune di Treviso - studio idraulico e indagini di campagna, mappatura della rete di fognatura nera esistente per il risanamento e riabilitazione delle reti	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864031	Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A4 all'impianto di depurazione centralizzato	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864032	Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A5 all'impianto di depurazione centralizzato	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864033	Comune di Treviso - intervento per la realizzazione delle predisposizioni di allacciamento fognario sulla rete nera esistente (Circa 3000 pred.)	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864034	Comune di Treviso - intervento di risanamento della rete di fognatura nera esistente (relining, pozzetti ecc.)	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260864035	Comune di Treviso - studio idraulico e indagini di campagna, mappatura della rete di fognatura nera esistente per il risanamento e riabilitazione delle reti	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
		Treviso	Fognatura		
260874001	Comune di Valdobbiadene - allacciamento rete di Valdobbiadene al depuratore di Crocetta del Montello - condotte in ghisa DN600	Valdobbiadene	Fognatura	ELIMINATO	
260874002	Comune di Valdobbiadene - nuova rete fognaria S. Stefano e Guida	Valdobbiadene	Fognatura	CONFERMATO	Identificato planimetricamente il tracciato intervento ATS_FOG_008
260894001	Comune di Vedelago - Costruzione condotta fognaria che raccoglie i reflui dei comuni di Altivole, Vedelago, Castelfranco Veneto e li convoglia al depuratore di Salvatronda - condotte in C.A. DN1600 (L=710 m), Ghisa sf. DN1000 (L=3900 m), Ghisa sf. DN800 (L=5300 m)	Vedelago	Fognatura	PARZIALMENTE CONFERMATO	Tratto realizzato in località Fanzolo di Vedelago, San Floriano e Salvatronda di Castelfranco Veneto con modifica del tracciato del collettore principale DN800 mm rispetto a quello previsto dal PdA con variazione dei diametri (intervento ATS_FOG_028).
260894002	Comune di Vedelago - Costruzione condotta fognaria che raccoglie i reflui dei comuni di Maser, Caerano S.Marco, Altivole e Cornuda e li convoglia al depuratore di Salvatronda - condotte in Ghisa sf. DN800 (L=8550 m), Ghisa sf. DN600 (L=2500 m)	Vedelago	Fognatura	PARZIALMENTE CONFERMATO	Per la parte di tracciato non coerente si identifica un nuovo intervento ATS_FOG_025,

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
260894003	Comune di Vedelago - Ampliamento rete fognaria Comune di Vedelago e frazioni Albaredo e Barcon comprese le aree produttive artigianali-industriali - condotte in Gres DN250 (L=7633 m), DN300 (L=2964 m), DN350 (L=1319 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 43tv V.01 A	Vedelago	Fognatura	PARZIALMENTE CONFERMATO	Tratto tra Vedelago ed Albaredo verso Salvatronda eliminato a favore dell'intervento ATS_FOG_028 che prevede il collegamento di Vedelago verso il confine con Salvatronda lungo via Sile.
		Vedelago	Fognatura		
260894004	Comune di Vedelago - Ampliamento rete fognaria Comune di Vedelago; il progetto in questione riguarda la frazione di Fanzolo - condotte in Gres DN200 (L=3100 m), Gres DN250 (L=3150 m), Gres DN300 (L=1250 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 23/43/65tv 02A	Vedelago	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260894005	Comune di Vedelago - collettamento depuratore di Busta con rete fognaria in Comune di Vedelago - condotte in gres DN250 L=1800 m	Vedelago	Fognatura	ELIMINATO	Tratto eliminato a favore dell'intervento ATS_FOG_015 che prevede il collettamento dei reflui verso il centro di Altivole al depuratore di Salvatronda.
260894006	Comune di Vedelago - collegamento impianto di fitodepurazione di Vedelago con rete fognaria di Istrana - tratto in pressione - condotte in acciaio bitumato	Vedelago	Fognatura	CONFERMATO	
260894007	Comune di Vedelago - collegamento zona est di Vedelago con Comune di Istrana	Vedelago	Fognatura	CONFERMATO	Estensione del tracciato verso nord (intervento ATS_FOG_021).
260894008	Comune di Vedelago - completamento reti interne - 8,050,000	Vedelago	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
		Vedelago	Fognatura		
		Vedelago	Fognatura		
		Vedelago	Fognatura		
		Vedelago	Fognatura		
		Vedelago	Fognatura		
		Vedelago	Fognatura		
260894009	Comune di Vedelago - rete fognaria frazione di Cavasagra	Vedelago	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260914001	Comune di Villorba - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=16900 m), DN300 (L=600 m)	Villorba	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
		Villorba	Fognatura		
260914002	Comune di Villorba - rifacimento e completamento rete fognaria area sensibile (Parco Storga Fontane Bianche)	Villorba	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
260934001	Comune di Volpago del Montello - Collegamento zona Sud di Volpago del Montello con collettori recapitanti in Comune di Povegliano	Volpago del Montello	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
260934002	Comune di Volpago del Montello - rete fognaria via Europa, via Dalmazia sud, via Saccardo	Volpago del Montello	Fognatura	CONFERMATO	Realizzato.
260934003	Comune di Volpago del Montello - tratti vari di fognatura nera - 2,310,000	Volpago del Montello	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
		Volpago del Montello	Fognatura		
		Volpago del Montello	Fognatura		
		Volpago del Montello	Fognatura		
xxx	SIC - 5° LOTTO DISINQUINAMENTO LAGUNA FOGNATURE COMUNI DI CASTELLO DI GODEGO, ASOLO, MASER E RIESE PIOX	Castello di Godego	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
xxx	Adeguamento e razionalizzazione rete fognaria	Tarzo	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
xxx	Comune di Mussolente -	Mussolente	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
xxx	COMUNE DI TREVISO - COSTRUZIONE DI FOGNATURE COMPLETE DI ALLACCIAMENTI IN ZONA VILLAGGIO S. LIBERALE. - APQ2 + CIPE 52/2001	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
xxx	COMUNE DI TREVISO - COMPLETAMENTO DI TRATTI DI FOGNATURA ZONA S. MARIA DEL ROVERE- APQ2 + CIPE 52/2001	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
xxx	Comune di Valdobbiadene - LR. 5/98 ANNUALITA' 2006. COMUNE DI VALDOBBIADENE. AMPLIAMENTO FOGNATURE FRAZIONE DI S. PIETRO DI BARBOZZA.	Valdobbiadene	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.
xxx	LR 5/98 ANNUALITA' 2006. AMPLIAMENTO RETE FOGNARIA INTERNA DEL COMUNE DI FOLLINA.	Follina	Fognatura	CONFERMATO	Ricade all'interno degli interventi di carattere generale ATS_FOG_GEN.

PROPOSTE DI NUOVI INTERVENTI ATS

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
ATS_FOG_GEN	Interventi di estensione, risanamento, ammodernamento e sdoppiamento delle reti fognarie e dei manufatti comprensivi di apparecchiature e telecontrolli.	COMUNI VARI	Fognatura		
ATS_FOG_SFI	Adeguamento al P.T.A. art. 33 sfioratori di piena	COMUNI VARI	Fognatura		
ATS_FOG_001	Interventi prioritari per l'estensione e il risanamento di fognatura nera esistente e realizzazione di rete	Revine Lago - Tarzo	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	adduttrice acquedottistica a servizio dei Comuni di Revine Lago e Tarzo lungo la S.P. 635 - LOTTO B				
ATS_FOG_002	Opere fognarie in comune di Cison di Valmarino	Cison di Valmarino	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	Variazione del tracciato fognatura intervento 260184001 tratto ad ovest del depuratore di Revine Lago via Marconi ed interventi di estensione rete comunale Mura.
ATS_FOG_003	Estensione della rete fognaria da Valmareno a Follina	Follina	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	Variazione parziale del tracciato linea Miane-Follina previsto dall'intervento PdA 260424001.
ATS_FOG_004	Estensione della rete fognaria in via Roma a Miane e collegamento dal centro di Campea verso il nuovo depuratore di Follina.	Miane	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	
ATS_FOG_005	Estensione della rete fognaria da Corbanese verso Conegliano.	Tarzo	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	
ATS_FOG_006	Realizzazione nuovo collettore fognario dal depuratore di via Costa fino al sollevamento di via della Vittoria in comune di Refrontolo.	Refrontolo	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	
ATS_FOG_007	Realizzazione nuova condotta fognaria dal depuratore di Farra di Soligo verso il depuratore di Sernaglia.	Farra di Soligo - Sernaglia d.B:	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	
ATS_FOG_008	Realizzazione nuova condotta fognaria per le frazioni di Guia e Santo Stefano di Valdobbiadene e collegamento alla rete esistente verso l'impianto di depurazione di Valdobbiadene.	Valdobbiadene	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	
ATS_FOG_009	Realizzazione nuovo collettore fognario dal depuratore di Covolo al depuratore di Ciano del Montello e dal sollevamento S.Anna verso via S.Anna in Comune di Crocetta del Montello.	Crocetta del Montello	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	
ATS_FOG_010	Realizzazione condotte fognarie in comune di Monfumo	Monfumo	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	Realizzazione collettore fognario per collegamento impianto imhoff di via Campiel con condotta prevista con intervento PdA 260034002.
ATS_FOG_011	Realizzazione collettore fognario di collegamento della rete fognaria recapitante al depuratore di Crespano del Grappa verso la rete esistente di Borso del Grappa.	Crespano del Grappa - Borso del Grappa	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	
ATS_FOG_012	Realizzazione collettore fognario verso il depuratore di Asolo via Ca' Falier ed estensione rete fognaria da Asolo verso il Comune di Altivole.	Asolo	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	
ATS_FOG_013	Realizzazione collettore fognario per collegamento rete esistente a Madonna della Salute in Comune di Maser	Maser	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	Realizzazione collettore fognario per collegamento rete esistente a Madonna della Salute in Comune di Maser verso l'intervento 260894002. (collettore Cornuda-Caerano-Altivole).
ATS_FOG_014	Realizzazione collettore	Maser, Caerano	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	Realizzazione collegamento intervento

Cod. Piano Ambito/Interventi	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	fognario tra i comuni di Maser e Caerano San Marco.	di San Marco			previsto dal PdA 260394002 verso intervento 260894002 (collettore Cornuda-Caerano-Altivole).
ATS_FOG_015	Realizzazione tratti fognari in comune di Montebelluna	Montebelluna	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	Realizzazione collettore fognario dal depuratore di via Busta verso rete esistente via Busta a Caselle di Altivole. Realizzazione collegamento impianto di depurazione di Biadene verso sud con linea esistente per futura dismissione impianto. Realizzazione collettore da Biadene verso intervento 260464001 in sostituzione dell'intervento previsto dal PdA 260464002 che viene eliminato.
ATS_FOG_016	Realizzazione tratti fognari in comune di Trevignano	Trevignano	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	Estensione intervento previsto dal PdA 260854002 verso nord al centro di Falzè per collegamento rete esistente e realizzazione condotta fognaria dall'impianto imhoff di Musano verso l'intervento previsto dal PdA 260854001 per futura dismissione impianto.
ATS_FOG_017	Estensione della rete esistente in Comune di Volpago del Montello	Volpago del Montello	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	Estensione della rete esistente in Comune di Volpago del Montello lungo le vie Cal Trevigiana a Venegazzù e via S. Pio X e via Lavaio a Volpago del Montello.
ATS_FOG_018	Collegamento rete esistente in Comune di Giavera del Montello in località Cusignana verso Povegliano.	Giavera del Montello	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	
ATS_FOG_019	Estensione della rete esistente in Comune di Nervesa della Battaglia verso il Comune di Arcade.	Nervesa della Battaglia	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	
ATS_FOG_020	Realizzazione condotta fognaria lungo via Postioma tra i comuni di Riese Pio X e Castelfranco Veneto.	Castelfranco Veneto	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	
ATS_FOG_021	Estensione della rete esistente in Comune di Vedelago	Vedelago	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	Estensione dell'intervento previsto dal PdA 260894007 in località Fossalunga e dell'intervento 260124001 verso il centro di Vedelago.
ATS_FOG_022	Realizzazione collettore fognario per collegamento delle frazioni di Sala e Pezzan in Comune di Istrana verso Pademello in Comune di Paese.	Istrana - Paese	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	
ATS_FOG_023	Realizzazione condotta fognaria tra Postioma e Castagnole in Comune di Paese.	Istrana - Paese	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	
ATS_FOG_024	Realizzazione tratti fognari in comune di Treviso	Treviso	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	Interventi per il completamento della fognatura nera in via San Pelaio in comune di Treviso ed estensione delle reti fognarie comunali lungo vicolo Zanella, via Brigata Marche e zona ex DeLonghi.
ATS_FOG_025	Realizzazione collettore fognario Cornuda-Salvatronda 1°Stralcio	Altivole - Vedelago	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	Realizzazione collettore fognario Cornuda-Salvatronda 1°Stralcio (intervento 260894001). Variazione del tracciato rispetto agli interventi previsti dal PdA 260894002 e 260014002,
ATS_FOG_026	Realizzazione collettore fognario di collegamento della frazione di Premaor verso il nuovo depuratore di Follina	Miane	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	
ATS_FOG_027	Collegamento rete fognaria in comune di Moriago della Battaglia verso il depuratore	Moriago della Battaglia	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	Realizzazione tratto non previsto dal PdA di collegamento fognatura di Moriago della Battaglia verso il depuratore di

<i>Cod. Piano Ambito/Interventi</i>	<i>Descrizione Opera</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Area</i>	<i>Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015</i>	<i>NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015</i>
	di Semaglia				Semaglia della Battaglia
ATS_FOG_028	Estensione collettore fognario lungo via Sile in comune di Vedelago verso il centro del capoluogo.	Vedelago	Fognatura	NUOVO INTERVENTO	Estensione linea fognaria dell'intervento 260894001 verso l'intervento 260894003.

OSSERVAZIONI 2004 APPROVATE - INDICAZIONI / PROPOSTE INTEGRATIVE (sono riportate solo le approvate 2004)

<i>Cod. Osservazione</i>	<i>Descrizione Opera</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Area</i>	<i>Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015</i>	<i>NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015</i>
1.1	Stima valutazione stazioni di sollevamento. Stima valutazione reti di fognatura Stima valutazione impianto trattamento Mancano nella ricognizione due vasche Imhoff	Asolo	Gestionali e tariffarie	CONFERMATO	
1.2	Reti di fognatura per ¼ 7.500.000,00	Asolo	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260034003
2.2	XII stralcio fognatura	Borso del Grappa	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260044001
2.3	XIII stralcio da appaltare nel 2004	Borso del Grappa	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260044002
3.1	Diversamente da previsione del PRRA, rete di raccolta acque reflue dovrà essere collegata attraverso rete di trasporto del Comune di Asolo all'impianto di trattamento di Castelfranco. Individuata sezione di confluenza rete di Castelvucchio in Asolo in loc. S. Martino di Pagnano. Necessario rifacimento tratti terminali della rete e avviare le acque a rete di Asolo con condotta a pressione.	Castelvucchio	Fognatura	CONFERMATO	
3.3	Programma esecuzione lavori già per il 2004. In corso redazione del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale di 800.000 euro sul totale programmato di 2.800.000 euro	Castelvucchio	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260114002
4.6	Proposta di inserimento dello stato di efficienza e manutenzione delle condotte tra i parametri descrittori a base della stima. Opere non stimate: n. 2 centrali, 80 km di rete di fognatura, impianti di sollevamento. Imprecisione sulla potenzialità dei Depuratori.	Castelfranco Veneto	Gestionali e tariffarie	CONFERMATO	
4.10	Intervento 260124016 variazione importo	Castelfranco Veneto	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260124016
4.11	14 blocchi di osservazioni di diverso tipo	Castelfranco Veneto		CONFERMATO	
8.2	Parte ovest – riconversione e collegamento alla dorsale	Comuda	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260234001
9.2	Nulla è previsto nel Piano. Il Comune necessita di nuove linee fognarie e/o il	Crocetta del Montello	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260254001

Cod. Osservazione	Descrizione Opera	Comuni interessati	Area	Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015	NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015
	rifacimento di tratti per circa 30.000 mt.				
13.2	Programma opere pubbliche 2004-06	Giavera del Montello	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260234001
19.3	Cod. 260014001 a tale progetto potrebbe aggiungersi connessione con il centro abitato della frazione di Madonna della Salute	Maser	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260014001 e 260394003
20.2	ampliamento intervento 26042001 per comprendere frazioni Campea e Premaor	Miane	Fognatura	CONFERMATO	Contemplato negli interventi del PdA 260424001 e nuova proposta ATS_FOG_026.
28.2	Sottostima delle opere	Paese	Gestionali e tariffarie	CONFERMATO	
29.3	Interventi vari nere	Paese	Fognatura	CONFERMATO	
30.3	Condotta Pederobba – Possagno troppo lungo tratto segnato come esistente	Pederobba		CONFERMATO	
30.4	Collegamento frazione Curogna e via Curogna	Pederobba	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260564005
30.5	Collegamento Borgo di via Rive	Pederobba	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260564006
30.6	Collegamento zona sud via Guizza e via Dei Neville	Pederobba	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260564007
31.4	Non sono stati indicati i 4 sollevamenti	Pieve di Soligo	Fognatura	CONFERMATO	
31.7	Cod. 260574101 con priorità 1	Pieve di Soligo	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260574101
34.4	Costruzione scarico nel tratto compreso tra il depuratore e la linea ferroviaria	Quero	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 250424004
35.1	Rete San Marco e San Martin	Revine Lago	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260674001 già realizzato.
38.1	Potenziamento rete di Segusino, di Milies con completamento della Stramare	Segusino	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260794001
38.2	Evidenziare alcune carenze impiantistico strutturali della rete fognaria del Comune, facendo proprie indicazioni relazione ing. Eugenio Vergani	Segusino	Fognatura	CONFERMATO	
38.6	L'A.T.O. avvii gli investimenti minori e relativi al completamento delle opere iniziate, ovvero gli interventi acquedottistico-fognari dei Comuni minori. Rilevare che tale aspetto rientri negli obiettivi dell'ATO.	Segusino	Indirizzo generale	CONFERMATO	
38.10	Il Piano d'Ambito non considera sorgente di Stramare e presenza alcuni serbatoi e deprezza valore nuovo depuratore comunale	Segusino		CONFERMATO	
40.2	Fognatura – depurazione: 8 osservazioni	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	
40.3	Prendere in carico fognatura tipo B	Treviso	Fognatura	CONFERMATO	
42.4	Razionalizzazione rete fognaria e del sistema di depurazione	Vas	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 250644002
43.1	Sviluppo della rete anche nella frazione Cavasagra	Vedelago	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260894009
47.1	Via Europa, Via Dalmazia sud, Via Saccardo	Volpago del Montello	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260934002
47.2	Ulteriori m. 10.000	Volpago del Montello	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260934003

<i>Cod. Osservazione</i>	<i>Descrizione Opera</i>	<i>Comuni interessati</i>	<i>Area</i>	<i>Proposta di Aggiornamento del Piano d'Ambito 2015</i>	<i>NOTE PROPOSTA AGGIORNAMENTO 2015</i>
48.3	Vidor: stato rete fognaria	Vidor	Fognatura	CONFERMATO	
48.5	Tarzo tratto fognario tra Corbanese e Rua di S. Pietro di Felletto	Tarzo	Fognatura	CONFERMATO	Corrisponde all'intervento PdA 260734001 e nuovo intervento ATS_FOG_005 (intervento esterno al territorio di competenza di ATS).
50.1	Osservazione "A"	CSAT	Acquedotto/fognatura	CONFERMATO	
50.2	Osservazione "B"	CSAT	Acquedotto/fognatura	CONFERMATO	
50.4	Osservazione "D"	CSAT	Acquedotto/fognatura	CONFERMATO	
50.7	Osservazione "G"	CSAT	Acquedotto/fognatura	CONFERMATO	
50.9	Osservazione "I"	CSAT	Acquedotto/fognatura	CONFERMATO	

5. ELENCO DEGLI ALLEGATI CHE COMPONGONO LA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL PIANO D'AMBITO

Si riportano di seguito l'elenco degli elaborati che compongono la presente proposta:

- Relazione illustrativa comprensiva di:
 - Piano d'Ambito – Indicazioni/proposte integrative – *Assemblea del 25.05.2004*
 - Estratto del Piano degli interventi 2009-2038;
 - Piano Quadriennale degli interventi 2014-2017;
- Tavola Q.U.ACQ – Quadro di Unione degli Interventi Infrastrutturali di Acquedotto di Alto Trevigiano Servizi;
- Tavola 1.N.E.ACQ - Interventi Infrastrutturali di Acquedotto di Alto Trevigiano Servizi – AREA NORD-EST;
- Tavola 2.S.E.ACQ - Interventi Infrastrutturali di Acquedotto di Alto Trevigiano Servizi – AREA SUD-EST;
- Tavola 3.N.O.ACQ - Interventi Infrastrutturali di Acquedotto di Alto Trevigiano Servizi – AREA SUD-OVEST;
- Tavola 4.N.E.ACQ - Interventi Infrastrutturali di Acquedotto di Alto Trevigiano Servizi – AREA NORD-OVEST;
- Tavola Q.U.ACQ – Quadro di Unione degli Interventi Infrastrutturali di Fognatura e Depurazione di Alto Trevigiano Servizi;
- Tavola 1.N.E.ACQ - Interventi Infrastrutturali di Fognatura e Depurazione di Alto Trevigiano Servizi – AREA NORD-EST;
- Tavola 2.S.E.ACQ - Interventi Infrastrutturali di Fognatura e Depurazione di Alto Trevigiano Servizi – AREA SUD-EST;
- Tavola 3.N.O.ACQ - Interventi Infrastrutturali di Fognatura e Depurazione di Alto Trevigiano Servizi – AREA SUD-OVEST;
- Tavola 4.N.E.ACQ - Interventi Infrastrutturali di Fognatura e Depurazione di Alto Trevigiano Servizi – AREA NORD-OVEST;

ALLEGATO: PIANO D'AMBITO - INDICAZIONI/PROPOSTE
INTEGRATIVE - ASSEMBLEA DEL 25.05.2004

PIANO D'AMBITO – INDICAZIONI / PROPOSTE INTEGRATIVE
elenco

N. progr.	N. parziale	ENTE	PROT. ENTE	PROT. AATO
1	1-2	Asolo	4102	159
2	1-3	Borso del Grappa	===	160
3	1-3	Castelcuoco	775	121
4	1-11	Castelfranco Veneto	6127	171
5	1	Cison di Valmarino	4132	342
6	1-5	Conegliano	10929/A.E.P.	201
7	1	Cordignano	18.237/3065	183
8	1-3	Cornuda	4079	126
9	1-2	Crocetta del Montello	1760	179
10	1-2	Follina	1857	163
11	1-3	Fontanelle	2366	177
12	1	Fonte	2522	157
13	1-5	Giavera del Montello	2040	158
14	1	Godega di S. Urbano 1	4213	232
15	1	Godega di S. Urbano 2	4217	233
16	1-2	Istrana	2788	178
17	1-19	Jesolo	9207/04-10-27-stit	230
18	1	Mareno di Piave	2616	209
19	1-3	Maser	1429	174
20	1-2	Miane	2796	245
21	1	Montebelluna	6333	107
22	1	Motta di Livenza 1	16901	833
23	1	Motta di Livenza 2	3289	148
24	1-5	Musile di Piave	3170	141
25	1	Oderzo	5466	123
26	1	Ormelle	1849	188
27	1-2	Orsago	539/1834	144
28	1-2	Paese 1	751	3
29	1-5	Paese 2	5970	156
30	1-6	Pederobba	2664	191
31	1-10	Pieve di Soligo	4620	153
32	1	Ponzano Veneto	3789	228
33	1	Portobuffolè	1036	140
34	1-4	Quero	1337	130
35	1-2	Revine Lago	9891	826
36	1	San Polo di Piave	2541	251
37	1	Santa Lucia di Piave	14636	854
38	1-11	Segusino	1814	162
39	1-3	Sernaglia della Battaglia	2702	154
40	1-4	Treviso	13711	189
41	1-4	Valdobbiadene	5169	172
42	1-4	Vas	919	155
43	1-2	Vedelago	4424	182
44	1-4	Vidor	2261	208
45	1	Vittorio Veneto 1	7930	181
46	1	Vittorio Veneto 2	9567	202
47	1-2	Volpago del Montello	3399	176
48	1-17	Provincia di Treviso	4282/rif.731	190
49	1-67	A.S.I. S.p.A.	3976	242
50	1-58	Consorzio Schievenin Alto Trevigiano	1732	168
51	1-7	Servizi pubblici Sile-Piave	1282	173
52	1-26	SISP	2555	243
53	1-10	S.I.A.. S.p.A.	638	150
54	1	Consorzio Montelliano Fognature	116	161
55	1-2	Consorz. Intercomunale Gaiarine-Orsago-Codognè-Godega	52	147
56	1-2	COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE	7930	181

NR. PROGR.	NR. PARZ.	SETTORE (come da relazione)	ENTE	DESCRIZIONE	NOTE	PARERE	IMPORTO (euro)
1	1.1	Gestionali e tariffarie	ASOLO	Stima valutazione stazioni di sollevamento Stima valutazione reti di fognatura Stima valutazione impianto trattamento Mancano nella ricognizione due vasche Imhoff		Accolta	
1	1.2	Fognatura	ASOLO	Reti di fognatura per € 7.500.000,00		Accolta	7.500.000,00
2	2.1	Acquedotto	BORSO DEL GRAPPA	Rete acquedotto Via Roma		Accolta	66.711,88
2	2.2	Fognatura	BORSO DEL GRAPPA	XII stralcio fognatura		Accolta	382.856,65
2	2.3	Fognatura	BORSO DEL GRAPPA	XIII stralcio da appaltare nel 2004		Accolta	30.000,00
3	3.1	Fognatura	CASTELCUCCO	Diversamente da previsione del PRRA, rete di raccolta acque reflue dovrà essere collegata attraverso rete di trasporto del Comune di Asolo all'impianto di trattamento di Castelfranco. Individuata sezione di confluenza rete di Casteluco in Asolo in loc. S. Martino di Pagnano Necessario rifacimento tratti terminali della rete e avviare le acque a rete di Asolo con condotta a pressione		Si conferma, come previsto dal Piano il collegamento alla rete di Asolo e il trattamento dei reflui a Castelfranco	
3	3.2	Depurazione	CASTELCUCCO	Impianto si trova in posizione delocalizzata e depressa rispetto al nuovo tracciato Corpo idrico riceitore (torrente) del depuratore presenta punti critici perché non soddisfa portata d'acqua necessaria		Si conferma, come previsto dal Piano, la dismissione degli impianti e il convogliamento ad Asolo	
3	3.3	Fognatura	CASTELCUCCO	Programma esecuzione lavori già per il 2004. In corso redazione del progetto esecutivo del primo stralcio funzionale di 800.000 euro sul totale programmato di 2.800.000 euro		Accolta	2.800.000,00
4	4.1	Indirizzo	CASTELFRANCO	Ambiti territoriali		Accolta solo la	

		generale	VENETO				richiesta per l'area di gestione come specificato nella relazione	
4	4.2	Indirizzo generale	CASTELFRANCO VENETO	Gestioni e proprietà			Già oggetto di altre delibere dell'assemblea e del futuro capitolato d'oneri del gestore	
4	4.3	Indirizzo generale	CASTELFRANCO VENETO	tariffe		Come punto 13.4 - 17.18 - 23.1 - 38.7 - 42.1 - 45.1 - 56.2	Si conferma che le entrate ex CIPE saranno reinvestite nelle aree stesse, non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
4	4.4	Indirizzo generale	CASTELFRANCO VENETO	Capitolo 8, priorità interventi			Non accolta	
4	4.5	Indirizzo generale	CASTELFRANCO VENETO	Quota ristoro			Si conferma, come previsto dal Piano, il conferimento della quota di ristoro per tutto l'arco temporale di validità del Piano stesso	
4	4.6	Gestionali e tariffarie	CASTELFRANCO VENETO	Proposta di inserimento dello stato di efficienza e manutenzione delle condotte tra i parametri descritti a base della stima. Opere non stimate: n. 2 centrali, 80 km di rete di fognatura, impianti di sollevamento. Imprecisione sulla potenzialità dei Depuratori.			Accolta	
4	4.7		CASTELFRANCO VENETO	Capitolo 3, 4, 5			Accolta	
4	4.8	Acquedotto	CASTELFRANCO VENETO	Nuove reti acquedotto			Accolta	1.727.556,00

4	4.9	Acquedotto	CASTELFRANCO VENETO	Reti duali		Non accolta	
4	4.10	Fognatura	CASTELFRANCO VENETO	Intervento 260124016 variazione importo		Accolta	59.000,00
4	4.11		CASTELFRANCO VENETO	14 blocchi di osservazioni di diverso tipo		Accolta	
5	5.1	Acquedotto	CISON DI VALMARINO	Modifica priorità progetto 260274001	Come intervento I CSAT punto 50.9	Non accolta la variazione di priorità	
6	6.1		CONEGLIANO	Manufatti deviatori per portate fognarie in tempo di magra che convogliano nella rete fognatura nera che giungono al depuratore Comunale Via Cà di Villa, mancano 10 deviatori e 4 scaricatori Deviatore sulla Roggia Cornetta /su Rio S. Antonio/ su Rio S. Giuseppe/ Viale Italia Impianti di sollevamento fognatura nera in loc. Scomigo-S.Pierin/ Via Fabbri loc. Campidui/ Via Emilia Manufatti non risultati tav. 3.01: del Rio S. Antonio- zona Campidui/ Rio S. Antonio- Via Fabbri/ Parè ovest		Accolta	
6	6.2	Gestionali e tariffarie	CONEGLIANO	Valutazione opere fognatura non censite		Accolta	
6	6.3	Fognatura	CONEGLIANO	Nuova rete nera circa 100 km		Non accolta	
6	6.4	Fognatura	CONEGLIANO	Fognatura Codice 260214001		Accolta	1.400.551,00
6	6.5	Acquedotto	CONEGLIANO	Sostituzione condotte ammalorate Potenziamento reti serbatoi Guizza e Castello Potenziamento reti: Lourdes, Collalbrigo, De Amicis, ecc Ampliamento serbatoio Guizza Ripristino pozzo Collalbrigo e terebrazione pozzo piscine Adeguamento impianti elettrici, telecontrollo e misure Ristrutturazione locali centrale di via Carpenè Sistemazione nodi idraulici e sostituzione organi di esecuzione Ristrutturazione connessioni serbatoio di	Previsto dal Piano un intervento di 8.000.000 E che copre tutte queste spese	Si conferma quanto previsto dal Piano	

7	7.1	Fognatura	CORDIGNANO	Collabrigio Sostituzione vecchie condotte Rifacimento di circa 100 allacciamenti Sostituzione di circa 1.000 contatori	Integrazione rete nera	Come nota Sisp punto 52.14	Accolta	900.000,00
8	8.1	Fognatura	CORNUDA	Parte est – collettore acque meteoriche Parte est – separazione acque meteoriche acque nere Parte ovest - separazione acque meteoriche acque nere Parte ovest – acque prima pioggia			Non accolta	
8	8.2	Fognatura	CORNUDA	Parte ovest – riconversione e collegamento alla dorsale			Accolta	1.000.000,00
8	8.3	Depurazione	CORNUDA	Parte ovest – programma depuratore la valle			Accolta	1.303.000,00
9	9.1	Depurazione	CROCIETTA DEL MONTELLO	Previsione di ampliamento-completamento due impianti di depurazione con potenzialità di depurazione pari a 70.000 abitanti, considerato eccessivo per conformazione e caratteristiche geologiche del territorio e per basso numero di abitanti di Crocetta.			Si conferma, come previsto dal Piano, un solo impianto di trattamento con pot. di 40000 AE	
9	9.2	Fognatura	CROCIETTA DEL MONTELLO	Nulla è previsto nel Piano. Il Comune necessita di nuove linee fognarie e/o il rifacimento di tratti per circa 30.000 mt.			Accolta	4.500.000,00
10	10.1	Acquedotto	FOLLINA	Modifica priorità progetto 260274001		Come intervento I CSAT punto 50.9	Non accolta la variazione di priorità	
10	10.2	Fognatura	FOLLINA	Modifica priorità progetto 260274301 E 260274002			Non accolta	
11	11.1		FONTANELLE	Non è stato indicato depuratore esistente nella frazione di Vallonato (mai utilizzato) Il loc. Lutrano Sx il depuratore è a fanghi attivi e non Imhoff			Accolta	
11	11.2	Depurazione	FONTANELLE	Le dismissioni devono riguardare tutti i quattro depuratori			Si conferma, come previsto dal Piano, la dismissione degli impianti e il	

11	11.3	Depurazione	FONTANELLE	Depuratori sopra citati sono insufficienti a soddisfare il fabbisogno		trattamento dei reflui a Oderzo	
12	12.1	Fognatura	FONTE	Inserire studio di fattibilità ing. Pia Giorgio		Non accolta	
13	13.1	Acquedotto	GIAVERA DEL MONTELLO	Sistemazione rete di distribuzione	Come nota CSAT punto 50.30	Non accolta	
13	13.2	Fognatura	GIAVERA DEL MONTELLO	Programma opere pubbliche 2004-06		Accolta	800.000,00
13	13.3	Depurazione	GIAVERA DEL MONTELLO	260324301 Adeguamento impianto di depurazione con primo importo di € 1120000 di cui 1000000 con contrazione di mutuo (tot previsto dal PA di 2300000 €)		Accolta	-1.180.000,00
13	13.4	Indirizzo generale	GIAVERA DEL MONTELLO	Tariffe differenziate per zona	Come punto 4.3 - 17.18 - 38.7 - 44.4	non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
13	13.5	Gestionali e tariffe	GIAVERA DEL MONTELLO	Mutui in essere		Si confermano gli indirizzi indicati dall'AATO in merito	
14	14.1	Indirizzo generale	GODEGA DI SANT'URBANO 1	Priorità interventi	Come punto 26.1 - 36.1	Preso atto, si confermano per le priorità i criteri adottati	
15	15.1	Fognatura	GODEGA DI SANT'URBANO 2	Nuova rete comunale con fondi propri per € 750.000,00		Accolta	750.000,00
16	16.1	Gestionali e tariffe	ISTRANA	I valori patrimoniali vanno stimati su base di dettagliati rilievi ed analisi		Accolta	
16	16.2	Fognatura	ISTRANA	Fognature: priorità 4 o 5 sono troppo basse		Non accolta	
17	17.1	Acquedotto	JESOLO	270134301 Grande serbatoio di regolazione	Come nota ASI punto 49.8	Accolta con la previsione di	

17	17.2	Acquedotto	JESOLO	270194002 Condotta di adduzione tra l'impianto di Torre Caligo e la nuova condotta litoranea variazione di priorità da 1 a 3	Come nota ASI punto 49.9	Accolta	realizzare due moduli baricentrici	
17	17.3	Acquedotto	JESOLO	270194201 Bacino di lagunaggio Torre Caligo	Come nota ASI punto 49.11	Accolta		- 4.957.986,00
17	17.4	Acquedotto	JESOLO	27019 N.I. 6 Impianto di accumulo e pompaggio Dune	Come nota ASI punto 49.12	Non accolta		
17	17.5	Acquedotto	JESOLO	27019 N.I. 7 Rete a servizio delle nuove urbanizzazioni	Come nota ASI punto 49.13	Accolta		Inserito in punto 49.13
17	17.6	Depurazione	JESOLO	270194301 Adeguamento impianto Jesolo variazione di priorità da 2 a 1	Come nota ASI punto 49.22	Accolta		
17	17.7	Depurazione	JESOLO	27019 N.I. 12 Ampliamento impianto Jesolo	Come nota ASI punto 49.23	Accolta		Inserito in punto 49.23
17	17.8	Fognatura	JESOLO	270194001 Valutazione dell'opportunità di realizzare una linea separata per acque meteoriche e variazione priorità da 5 a 2		Non accolta		
17	17.9	Fognatura	JESOLO	270194004 modifica intervento secondo progetto ASI	Come nota ASI punto 49.40	Accolta		-95.987,00
17	17.10	Fognatura	JESOLO	270194004 collettamento frazione di Ca' Fornera variazione priorità da 4 a 2	Come nota ASI punto 49.41	Non accolta		
17	17.11	Fognatura	JESOLO	270194005 collettamento frazione di Ca' Nani variazione priorità da 4 a 3	Come nota ASI punto 49.42	Non accolta		
17	17.12	Fognatura	JESOLO	27019 N.I. 19 Sistemi di monitoraggio e telecontrollo	Come nota ASI punto 49.43	Non accolta		
17	17.13	Fognatura	JESOLO	27019 N.I. 20 riduzione immissione dai canali di bonifica	Come nota ASI punto 49.44	Non accolta		
17	17.14	Fognatura	JESOLO	27019 N.I. 21 costruzione vasche di laminazione	Come nota ASI punto 49.45	Non accolta		
17	17.15	Fognatura	JESOLO	27019 N.I. 22 Costruzione nuova rete a servizio delle nuove aree di urbanizzazione	Come nota ASI punto 49.46	Da valutare nelle fasi successive di progettazione		
17	17.16	Fognatura	JESOLO	27019 N.I. 23 collegamento area di nuova urbanizzazione al depuratore	Come nota ASI punto 49.47	Da valutare nelle fasi successive di progettazione		
17	17.17	Fognatura	JESOLO	27019 N.I. 24 Collettamento di S. Maria di Piave nell'intervento 270194005	Come nota ASI punto 49,48	Accolta		571.278,00
17	17.18	Indirizzo	JESOLO	adeguamento della tariffa in base al	Come punto 4.3 - 13.4 - 38.7 -	non si prevede di		

17	17.19	generale		territorio	44.4	differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
18	18.1	Indirizzo generale	JESOLO	la redistribuzione dei proventi tariffari secondo i criteri elencati	Di fatto i principi sono quelli di legge ed applicati al Piano	Non avviene una distribuzione della tariffa ma la stessa copre i costi correnti e d'investimento previsti dal Piano	Come note SISP punti 50.1 – 50.20
19	19.1	Acquedotto / Fognatura / Depurazione	MARENO DI PIAVE	Interventi di acquedotto, fognatura e depurazione come previsto da SISP sul comprensorio	Come note SISP punti 50.1 – 50.20	Come note SISP punti 50.1 – 50.20	Come note SISP punti 50.1 – 50.20
19	19.2	Fognatura	MASER	Cod. 260394001 e Cod. 260394002 priorità attribuita molto bassa avendo grado 4		Non accolta	
19	19.3	Fognatura	MASER	Cod. 260894002 è attribuito grado di priorità 5 il che comporta procrastinazione tempi di realizzazione oltre il 2030		Non accolta	
20	20.1	Fognatura	MASER	Cod. 260014001 a tale progetto potrebbe aggiungersi connessione con il centro abitato della frazione di Madonna della Salute		Accolta	350.000,00
20	20.2	Fognatura	MIANE	Modifica priorità interventi 260274301 e 260274002		Non accolta	
21	21.1	Depurazione	MONTEBELLUNA	ampliamento intervento 26042001 per comprendere frazioni Campea e Premaor		Da accogliere nelle fasi successive di progettazione	
22	22.1	Fognatura	MOTTA DI LIVENZA 1	Previsione di Piano che attribuisce costo di 3.000.000,00 di euro per adeguamento al D.Lgs 152/99 e per ampliamento fino a 45.000 abitanti risulta insufficiente		Non accolta	
23	23.1	Indirizzo generale	MOTTA DI LIVENZA 2	Collegamento all'impianto delle frazioni di Malintrade, Lorenzaga e Villanova	Come punto 4.3 – 42.1 – 45.1 – 56.2	Accolta	2.200.000,00
				indennizzi		non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere	

24	24.1	Acquedotto	MUSILE DI PIAVE	Stazione accumulo e pompaggio di Croce		indennizzi	1.740.000,00
24	24.2	Fognatura	MUSILE DI PIAVE	Modifica priorità interventi 270254004 e 270252005		Accolta	
24	24.3	Fognatura	MUSILE DI PIAVE	Variante intervento 270254004		Accolta	
24	24.4	Fognatura	MUSILE DI PIAVE	Via Trieste		Accolta	132.000,00
24	24.5	Fognatura / depurazione	MUSILE DI PIAVE	Posizione depuratore		Accolta	
25	25.1		ODERZO	osservazioni riguardanti rete fognaria e gli impianti di depurazione		Accolta	
26	26.1	Indirizzo generale	ORMELLE	Priorità interventi		Preso atto, si confermano per le priorità i criteri adottati	
27	27.1	Depurazione	ORSAGO	Anticipare la dismissione del depuratore e non potenziarlo		Accolta	-290.000,00
27	27.2	Fognatura	ORSAGO	Nuovo collettore a valle della ferrovia		Accolta	500.000,00
28	28.1		PAESE 1	Depuratore di Porcellengo		Accolta	
28	28.2	Gestionali e tariffe	PAESE 1	Sottostima delle opere		Accolta	
29	29.1		PAESE 2	Pag. 45 paragrafo 4.2.6.1		Accolta	
29	29.1	Acquedotto	PAESE 2	Ristrutturazione rete di distribuzione		Non accolta	
29	29.2	Fognatura	PAESE 2	Risanamento e riabilitazione della rete bianca		Non accolta	
29	29.3	Fognatura	PAESE 2	Interventi vari nere		Accolta	210.000,00
29	29.4	Depurazione	PAESE 2	Modifica priorità intervento sul depuratore		Non accolta	
29	29.5		PAESE 2	Mancano nodi di acquedotto		Accolta	
29	29.6	Indirizzo generale	PAESE 2	Osservazioni generali su ambito di depurazione, lavori presso depuratore, previsione collettamenti fognari e gestione delle acque meteoriche	Considerazioni molto articolate ed estese che richiedono specifiche analisi	Si provvederà in fase di revisione del Piano e/o di definizione di dettaglio degli interventi all'approfondimento	
30	30.1	Fognatura	PEDEROBBA	Non realizzare il comune la fognatura Pederobba Capoluogo / Zona industriale		Non accolta	
30	30.2		PEDEROBBA	Posizione depuratore di Pederobba errata		Accolta	
30	30.3		PEDEROBBA	Condotta Pederobba – Possagno troppo lungo tratto segnato come esistente		Accolta	

30	30.4	Fognatura	PEDEROBBA	Collegamento frazione Curogna e via Curogna	Accolta	240.000,00
30	30.5	Fognatura	PEDEROBBA	Collegamento Borgo di via Rive	Accolta	250.000,00
30	30.6	Fognatura	PEDEROBBA	Collegamento zona sud via Guizza e via Dei Neville	Accolta	250.000,00
31	31.1	Gestionali e tariffarie	PIEVE DI SOLIGO	Verificare valore residuo condotte apparentemente sottostimato Sottostimato valore residuo del pozzo attivo, non è indicato valore del pozzo in loc. Campea di Miane	Accolta	
31	31.2		PIEVE DI SOLIGO	Non sono state indicate le 3 centrali di spinta attive	Accolta	
31	31.3		PIEVE DI SOLIGO	Non sono stati indicati i 3 serbatoi esistenti	Accolta	
31	31.4		PIEVE DI SOLIGO	Non sono stati indicati i 4 sollevamenti	Accolta	
31	31.5	Indirizzo generale	PIEVE DI SOLIGO	Non inserito che Comune di Pieve di S. fa parte dell' accordo di programma con Comuni di Refrontolo, Farra di Soligo, Moriago della Battaglia e Sernaglia per la realizzazione e gestione del depuratore e reti consortili	Preso atto, si conferma il programma d'investimento e di gestione del Piano	
31	31.6	Depurazione	PIEVE DI SOLIGO	Impianto di depurazione di Sernaglia sono recapitati i reflui di Vidor i quali non appartengono all' accordo di programma	Non accolta	
31	31.7	Fognatura	PIEVE DI SOLIGO	Cod. 260574101 con priorità I	Accolta	
31	31.8	Fognatura	PIEVE DI SOLIGO	Cod. 260574002 con priorità I	Non accolta	
31	31.9	Fognatura	PIEVE DI SOLIGO	Cod. 260574003 con priorità I	Non accolta	
31	31.10	Fognatura	PIEVE DI SOLIGO	E' considerato prioritario intervento di divisione delle linee fognarie, acque meteoriche e reflue da collegare al depuratore consortile	Non accolta	
32	32.1	Acquedotto	PONZANO VENETO	Interventi rete di distribuzione	Non accolta	
33	33.1	Acquedotto	PORTOBUFFOLE'	Realizzazione nuove linee adduttrici condotte 23-37-38-39 previste da SISP	Accolta	Come nota SISP punto 52.6
34	34.1	Acquedotto	QUERO	Costruzione rete da estendere a nuclei e borgate rurali montane in fraz. Schievenin e loc. Cilladon	Accolta	580.000,00
34	34.2	Acquedotto	QUERO	Sostituzione tratti comunali obsoleti	Non accolta	

34	34.3	Depurazione	QUERO	Recupero impianto		Accolta	330.000,00
34	34.4	Fognatura	QUERO	Costruzione scarico nel tratto compreso tra il depuratore e la linea ferroviaria		Accolta	45.000,00
35	35.1	Fognatura	REVINE LAGO	Rete San Marco e San Martin		Accolta	152.000,00
35	35.2	Depurazione	REVINE LAGO	Adeguamento depuratore		Accolta	172.350,00
36	36.1	Indirizzo generale	SAN POLO DI PIAVE	Priorità interventi	Come punto 14.1 - 26.1	Presa atto, si confermano per le priorità i criteri adottati	
37	37.1		SANTA LUCIA DI PIAVE	Pozzo comunale		Accolta	
38	38.1	Fognatura	SEGUSINO	Potenziamento rete di Segusino, di Milies con completamento della Stramare		Accolta	1.700.000,00
38	38.2	Fognatura	SEGUSINO	Evidenziare alcune carenze impiantistico strutturali della rete fognaria del Comune, facendo proprie indicazioni relazione ing. Eugenio Vergani		Si ritiene che le indicazioni dell' Ing. Vergani possano essere accolte nelle fasi successive della progettazione	
38	38.3	Acquedotto	SEGUSINO	Collegamento tra serbatoio S. Barnaba e stazione Stramare. Collegamento serbatoi e stazioni rilancio a Milies		Accolta	176.000,00
38	38.4	Acquedotto	SEGUSINO	Collegamento via Codalunga e via della Centa		Accolta	560.000,00
38	38.5	Acquedotto	SEGUSINO	Ammodernamento opere di presa sorgente di Stramare		Accolta	
38	38.6	Indirizzo generale	SEGUSINO	L'A.T.O. avvii gli investimenti minori e relativi al completamento delle opere iniziate, ovvero gli interventi acquedottistico-fognari dei Comuni minori Rilevare che tale aspetto rientri negli obiettivi dell'ATO		Presa atto, si conferma il programma degli interventi	
38	38.7	Indirizzo generale	SEGUSINO	Proporre una tariffa a scaglione unico	Come punto 4.3 - 13.4 - 17.18 - 44.4	non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
38	38.8	Indirizzo	SEGUSINO	Evidenziare e rilevare sacrificio a favore		Presa atto	

		degli Enti con carenze o assente struttura impiantistica				
38	38.9	Indirizzo generale	SEBUSINO	Gli investimenti per l'ambiente e risorse idriche nei piccoli Centri vengono considerati con priorità alta e con tempistica non superiore a 10 anni	Presa atto, si confermano per le priorità i criteri adottati	
38	38.10		SEBUSINO	Il Piano d'Ambito non considera sorgenti di Stramare e presenza alcuni serbatoi e deprezza valore nuovo depuratore comunale	Accolta	
38	38.11	Gestionali e tariffarie	SEBUSINO	La valutazione tecnico patrimoniale dei beni e opere di acquedotto/fognatura siano conferiti con stimata di adeguata certificazione	Accolta	
39	39.1	Fognatura / depurazione	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Riconsiderare le aggregazioni territoriali della propria zona	Non accolta	
39	39.2	Indirizzo generale	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Gara per gestore opere consortili	La gara per l'individuazione del gestore del SII compete per legge all'AATO	
39	39.3	Indirizzo generale	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Contenere l'incremento tariffario	Si conferma che contenere l'incremento tariffario è stato uno degli obiettivi seguiti nella redazione del Piano	
40	40.1		TREVISO	Acquedotto: 6 osservazioni	Accolta	
40	40.2		TREVISO	Fognatura – depurazione: 8 osservazioni	Accolta	
40	40.3	Fognatura	TREVISO	Prendere in carico fognatura tipo B	Accolta	
40	40.4	Acquedotto	TREVISO	Zona di S. Zeno	Non accolta	
41	41.1	Gestionali e tariffarie	VALDOBBIADENE	Determinazione patrimoniale delle opere Determinazione patrimoniale del reti	Accolta	
41	41.2	Acquedotto	VALDOBBIADENE	Modifiche intervento 260874001	Accolta	Come nota Vidor punto 44.1
41	41.3	Acquedotto	VALDOBBIADENE	Ampliamento serbatoio convento dei frati di S.Pietro	Non Accolta	
41	41.4	Fognatura / depurazione	VALDOBBIADENE	Intervento 260874301: stornare l'importo per il depuratore di Bigolino per nuova	Accolta	

42	42.1	Indirizzo generale	VAS	fognatura S. Stefano e Guia	Riconoscimento ai comuni sedi di sorgenti di adeguato ristoro	Come punto 4.3 – 23.1 – 45.1 – 56.2	non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
42	42.2	Acquedotto	VAS	Ristrutturazione di tratti in varie località			Non accolta	
42	42.3	Depurazione	VAS	Adeguamento impianto di depurazione di Vas			Accolta	270.000,00
42	42.4	Fognatura	VAS	Razionalizzazione rete fognaria e del sistema di depurazione			Accolta	1.291.142,00
43	43.1	Fognatura	VEDELAGO	Sviluppo della rete anche nella frazione Cavasagra			Accolta	500.000,00
43	43.2	Acquedotto	VEDELAGO	Interventi rete di distribuzione		Come nota CSAT punto 50.56	Non accolta	
44	44.1	Acquedotto	VIDOR	Nuova derivazione dalla sorgente Teva		Come nota comune di Valdobbiadene punto 41.2	Accolta	
44	44.2	Fognatura	VIDOR	Scarico acque bianche			Non accolta	
44	44.3	Depurazione	VIDOR	Interventi sul depuratore esistente			Accolta	500.000,00
44	44.4	Indirizzo generale	VIDOR	Tariffe differenziate per zona		Come punto 4.3 13.4 - 17.18 – 38.7	non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
45	45.1	Indirizzo generale	VITTORIO VENETO 1	Risorse idriche della val Lapisina: monetizzazione dei disagi		Come punto 4.3 – 23.1 - 42.1 – 56.2	non si prevede di differenziare la tariffa e di riconoscere indennizzi	
46	46.1	Indirizzo generale	VITTORIO VENETO 2	Richiesta di “polo territoriale” art. 10.6 del Piano			Si valuterà la migliore soluzione organizzativa in fase attuativa	
47	47.1	Fognatura	VOLPAGO DEL MONTELLO	Via Europa, Via Dalmazia sud, Via Saccardo			Accolta	620.000,00
47	47.2	Fognatura	VOLPAGO DEL MONTELLO	Ulteriori m. 10.000			Accolta	2.310.000,00
48	48.1		PROVINCIA TREVISO	Inquadramento idrogeologico ed ambientale			Accolta	

48	48.2	PROVINCIA TREVISO	Analisi dello stato attuale del servizio idrico integrato e delle strutture disponibili			Accolta	
48	48.3	PROVINCIA TREVISO	Vidor: stato rete fognaria			Si provvederà in fase di revisione del Piano all'approfondimento dello stato della rete	
48	48.4	PROVINCIA TREVISO	Cessalto rete fognaria			Non accolta	
48	48.4	PROVINCIA TREVISO	Vittorio Veneto tratto fognario in zona industriale			Il diametro della tubazione che collega la rete comunale all'impianto di S. Donà di P. è sufficiente; dai dati forniti dall'attuale gestore la rete risulta comunque di tipo separato Il tratto risulta dalla ricognizione pervenuta	Verrà specificato in fase di revisione
48	48.5	PROVINCIA TREVISO	Tarzo tratto fognario tra Corbanese e Rua di S. Pietro di Felletto			Il tratto in questione è compreso nell'intervento 260734001 (verrà meglio specificato in fase di revisione)	Accolta
48	48.6	PROVINCIA TREVISO	Mareno di Piave collegamento della zona industriale di Ramera			La richiesta di collegamento proviene espressamente dall'attuale ente gestore	Non accolta
48	48.7	PROVINCIA TREVISO	Vazzola collegamento fognario con zona Nord			La filiera di trattamento è quella fornita in fase di ricognizione. Il trattamento rifiuti non è di competenza del S.I.I.	Non accolta
48	48.8	PROVINCIA TREVISO	Carbonera filiera di trattamento				Non accolta
48	48.9	PROVINCIA TREVISO	Castelfranco V.to / Salvatonda specificare potenzialità effettiva attuale di 30.000				Verrà specificato in fase di revisione
48	48.10	PROVINCIA TREVISO	Castelfranco V.to / B.go Padova prevedere scarico su corpo idrico più idoneo			I trattamenti finali previsti per i grandi impianti di depurazione sono tali da rispettare allo scarico i limiti previsti dalla legge e da non pregiudicare le condizioni del corpo idrico riceettore	Non accolta
48	48.11	PROVINCIA TREVISO	Montebelluna prevedere scarico su corpo idrico più idoneo			I trattamenti finali previsti per i grandi impianti di depurazione	Non accolta

48	48.12	Depurazione	PROVINCIA TREVISO		Paese impianto di depurazione	sono tali da rispettare allo scarico i limiti previsti dalla legge e da non pregiudicare le condizioni del corpo idrico ricettore Si ritiene che l'impianto sia conforme a quanto previsto dal DL 152/99 art. 36. Si ritiene inoltre che esista lo spazio a sud dell'impianto per l'ampliamento	Non accolta	
48	48.13	Depurazione	PROVINCIA TREVISO		Gaiarine schema di depurazione	la proposta di Piano d' Ambito è in accordo con la variante approvata del PRRA	Non accolta	
48	48.14	Depurazione	PROVINCIA TREVISO		Cordignano prevedere scarico su corpo idrico più idoneo	I trattamenti finali previsti per i grandi impianti di depurazione sono tali da rispettare allo scarico i limiti previsti dalla legge e da non pregiudicare le condizioni del corpo idrico ricettore	Non accolta	
48	48.15	Depurazione	PROVINCIA TREVISO		Conegliano filiera di trattamento	La filiera di trattamento è quella fornita in fase di ricognizione. Il trattamento rifiuti non è di competenza del S.I.I.	Non accolta	
48	48.16	Depurazione	PROVINCIA TREVISO		Oderzo impianto di depurazione	presi accordi con il comune per una migliore posizione del nuovo impianto	Favorevole al nuovo posizionamento concordato	
48	48.17	Depurazione	PROVINCIA TREVISO		Cimadolmo impianti di depurazione	Riferimento alla nota sulla revisione della ricognizione	Accolta	
49	49.1	Acquedotto	ASI		260054001 Variazione priorità da 1 a 0		Non accolta	
49	49.2	Acquedotto	ASI		260404201 Terebrazione nuovi pozzi variazione di priorità da 2 a 0		Non accolta	
49	49.3	Acquedotto	ASI		27005 N.I. 1 Stazione di pompaggio Altanea		Accolta	630.000,00
49	49.4	Acquedotto	ASI		27005 N.I. 2 Stazione di pompaggio Caorle		Accolta	730.000,00
49	49.5	Acquedotto	ASI		27005 N.I. 3 Stazione di pompaggio Ponte Triangolo		Accolta	710.000,00
49	49.6	Acquedotto	ASI		27007 N.I. 4 Stazione di pompaggio Ceggia		Accolta	710.000,00
49	49.7	Acquedotto	ASI		270134001 Collegamento nuovo		Rientra nel punto	

49	49.8	Acquedotto	ASI	serbatoio con condotta litoranea cambiamento priorità da 5 a 3	49.8	Accolta con la previsione di realizzare due moduli baricentrici	
49	49.9	Acquedotto	ASI	270134301 Grande serbatoio di regolazione		Accolta	-2.820.000,00
49	49.10	Acquedotto	ASI	270154001 Condotta di adduzione principale nord sud variazione di priorità da 1 a 0		Accolta	
49	49.11	Acquedotto	ASI	270194002 Condotta di adduzione tra l'impianto di Torre Caligo e la nuova condotta litoranea variazione di priorità da 1 a 3		Accolta	Come nota comune di Jesolo punto 17.3
49	49.12	Acquedotto	ASI	270194201 Bacino di lagunaggio Torre Caligo		Accolta	920.000,00
49	49.13	Acquedotto	ASI	27019 N.I. 6 Impianto di accumulo e pompaggio Dune		Accolta	
49	49.14	Acquedotto	ASI	27019 N.I. 7 Rete a servizio delle nuove urbanizzazioni		Accolta	1.000.000,00
49	49.15	Acquedotto	ASI	27025 N.I. 8 Impianto di accumulo e pompaggio Croce di Musile		Accolta	Come nota comune di Musile punto 24.1
49	49.16	Acquedotto	ASI	27027 N.I. 9 Potenziamento impianto di pompaggio Calnova		Accolta	280.000,00
49	49.17	Acquedotto	ASI	270334002 Diametro adduttrice tra S. Donà di Piave e Caorle		Accolta	
49	49.18	Acquedotto	ASI	27033 N.I. 10 Potenziamento impianto di pompaggio S. Donà di Piave		Accolta	460.000,00
49	49.19	Acquedotto	ASI	27033 N.I. 11 Costruzione nuovi serbatoi presso impianto di Chiesanuova		Accolta	280.000,00
49	49.20	Depurazione	ASI	270414201 Bacino di lagunaggio impianto Boecafossa		Accolta	2.000.000,00
49	49.21	Depurazione	ASI	270054301 Ampliamento impianto Caorle		Accolta	1.500.000,00
				270154301 Deviazione scarico fuori dal		Accolta	149.319,00

49	49.22	Depurazione	ASI	bacino scolante 270194301 Adeguamento impianto Jesolo variazione di priorità da 2 a 1	Come nota comune di Jesolo punto 17.6	Accolta	
49	49.23	Depurazione	ASI	27019 N.I. 12 Ampliamento impianto Jesolo	Come nota comune di Jesolo punto 17.7	Accolta	1.500.000,00
49	49.24	Depurazione	ASI	270254301 bis ampliamento impianto Musile variazione di priorità da 5 a 2		Non accolta	
49	49.25	Depurazione	ASI	270334301 bis Ampliamento impianto S.Donà variazione priorità da 5 a 3		Non accolta	
49	49.26	Depurazione	ASI	270414301 Adeguamento impianto di Torre di Mosto anche con collettamento della frazione di Staffolo		Accolta	
49	49.27	Fognatura	ASI	260944001 via Rossini Zenson di P. variazione di priorità da 4 a 3		Non accolta	
49	49.28	Fognatura	ASI	27015 N.I. 13 Collettamento frazione di S. Anastasio di Cessalto a Ceggia		Accolta	250.886,00
49	49.29	Fognatura	ASI	270054002 Collegamento Brian Caorle variazione di priorità da 4 a 3		Non accolta	
49	49.30	Fognatura	ASI	27005 N.I. 14 Collettamento frazione di Ottava Presa a Caorle		Accolta	2.618.265,00
49	49.31	Fognatura	ASI	27005 N.I. 15 Collettamento frazione di S. Giorgio di Livenza alla rete di Ottava Presa		Accolta	1.666.168,00
49	49.32	Fognatura	ASI	27005 N.I. 16 Collettamento frazione di S. Gaetano alla rete di Ottava Presa		Accolta	1.190.120,00
49	49.33	Fognatura	ASI	27005 N.I. 17 Collettamento frazione di Ca' Corniani a Caorle		Accolta	1.097.800,00
49	49.34	Fognatura	ASI	270134001 Collettamento frazione di Stretti a Eraclea Mare variazione di priorità da 4 a 3		Non accolta	
49	49.35	Fognatura	ASI	270134002 Collettamento frazione di Ca' Turcata a Eraclea Mare variazione di priorità da 4 a 3		Non accolta	
49	49.36	Fognatura	ASI	270134003 Collettamento frazione di Ca' Corniani a Eraclea Mare variazione di priorità da 4 a 3		Non accolta	
49	49.37	Fognatura	ASI	270134004 Collegamento del capoluogo al depuratore di Eraclea Mare variazione di priorità da 5 a 2		Non accolta	
49	49.38	Fognatura	ASI	27013 N.I. 18 Potenziamento del		Accolta	702.024,00

49	49.39	Fognatura	ASI	collettore fognario dell'area PIP al depuratore di Eraclea Mare								
49	49.40	Fognatura	ASI	270194001 Valutazione dell'opportunità di realizzare una linea separata per acque meteoriche e variazione priorità da 5 a 2						Non accolta		Come nota comune di Jesolo punto 17.9
49	49.41	Fognatura	ASI	270194004 modifica intervento secondo progetto ASI						Accolta		Come nota comune di Jesolo punto 17.9
49	49.42	Fognatura	ASI	270194004 collettamento frazione di Ca' Fornera variazione priorità da 4 a 2						Non accolta		
49	49.43	Fognatura	ASI	270194005 collettamento frazione di Ca' Nani variazione priorità da 4 a 3						Non accolta		
49	49.44	Fognatura	ASI	27019 N.I. 19 Sistemi di monitoraggio e telecontrollo						Non accolta		
49	49.45	Fognatura	ASI	27019 N.I. 20 riduzione immissione dai canali di bonifica						Non accolta		
49	49.46	Fognatura	ASI	27019 N.I. 21 costruzione vasche di laminazione						Non accolta		
49	49.47	Fognatura	ASI	27019 N.I. 22 Costruzione nuova rete a servizio delle nuove aree di urbanizzazione						Da valutare nelle fasi successive di progettazione		
49	49.48	Fognatura	ASI	27019 N.I. 23 collegamento area di nuova urbanizzazione al depuratore						Da valutare nelle fasi successive di progettazione		
49	49.49	Fognatura	ASI	27019 N.I. 24 Collettamento di S. Maria di Piave nell'intervento 270194005						Accolta		Come nota comune di Jesolo punto 17.17
49	49.50	Fognatura	ASI	270254002 collettamento frazione di Caposile variazione di priorità da 4 a 2						Non accolta		
49	49.51	Fognatura	ASI	270254003 collettamento frazione di Millepertiche variazione di priorità da 4 a 3						Non accolta		
49	49.52	Fognatura	ASI	270254004 variante tracciato						Accolta		
49	49.52	Fognatura	ASI	270254004 variazione priorità da 4 a 3						Accolta		

49	49.53	Fognatura	ASI	270254005 variazione priorità da 5 a 2	Come nota comune di Musile punto 24.2	Accolta	
49	49.54	Fognatura	ASI	27025 N.I. 25 realizzazione idrovora di Millepertiche		Non accolta	Come nota comune di Musile punto 24.4
49	49.55	Fognatura	ASI	27025 N.I. 26 realizzazione rete via Trieste	Come nota comune di Musile punto 24.4	Accolta	618.060,00
49	49.56	Fognatura	ASI	270274001 variazione intervento		Accolta	
49	49.57	Fognatura	ASI	270274002 rete S. Teresina e Grassaga variazione di priorità da 4 a 2		Non accolta	
49	49.58	Fognatura	ASI	270274003 rete via Guaiane e Perseggeri variazione di priorità da 4 a 3		Non accolta	
49	49.59	Fognatura	ASI	270334003 collettamento frazione di Chiesanuova e variazione di priorità		Non accolta variazione di priorità, collegamento da valutare in fase di definizione di dettaglio dell'intervento	
49	49.60	Fognatura	ASI	270334004 collettamento frazione di Passarella e variazione di priorità		Non accolta variazione di priorità, collegamento da valutare in fase di definizione di dettaglio dell'intervento	
49	49.61	Fognatura	ASI	27033 N.I. 27 costruzione rete i funzione delle nuove urbanizzazioni	Nell'ipotesi e con il vincolo che non siano interventi riconducibili ad oneri di urbanizzazione	Da valutare nelle fasi successive di progettazione	
49	49.62	Fognatura	ASI	27033 N.I. 28 collettamento frazioni di Palazetto e Isiata		Accolta	1.683.897,00
49	49.63	Fognatura	ASI	27041 N.I. 29 collettamento frazione di Staffolo		Accolta	426.254,00
49	49.64	Fognatura	ASI	26094NI 30 Realizzazione di rete fognaria nera in Via S. Antonio e Via Premuda ZENSON DI PIAVE		Accolta	310.000,00
49	49.65	Fognatura	ASI	26094NI 31 Realizzazione di rete		Accolta	320.000,00

49	49.66	Acquedotto	ASI	fognaria nera in Via E. Toti ZENSON DI PIAVE						
49	49.67	Depurazione	ASI	27013 N.I. 5 Costruzione di nuovi serbatoi di accumulo presso l'impianto di Eralea Mare					Accolta	280.000,00
50	50.1	Acquedotto / fognatura	CSAT	270274301 Adeguamento dell'impianto di depurazione di Noventa ai limiti del D.L.gs. 152/99 in attesa del collegamento con San Donà di Piave					Accolta esclusa la variazione di priorità	300.000,00
50	50.2	Acquedotto / fognatura	CSAT	Osservazione "A"					Accolta	
50	50.3	Acquedotto	CSAT	Osservazione "B"					Accolta	
50	50.4	Acquedotto / fognatura	CSAT	Osservazione "C"					Accolta	
50	50.5	Acquedotto	CSAT	Osservazione "D"					Accolta	
50	50.6	Acquedotto	CSAT	Osservazione "E"					Accolta	
50	50.7	Acquedotto / fognatura	CSAT	Osservazione "F"					Accolta	
50	50.8	Acquedotto	CSAT	Osservazione "G"					Accolta esclusa la variazione di priorità	
50	50.9	Acquedotto / fognatura	CSAT	Osservazione "H"					Accolta	
50	50.10	Acquedotto	CSAT	Osservazione "I"					Accolta esclusa la variazione di priorità	
50	50.11	Acquedotto	CSAT	Osservazione "L"					Accolta	
50	50.12	Acquedotto	CSAT	Osservazione "M"					Accolta	
50	50.13	Acquedotto	CSAT	Osservazione "N"					Accolta	
50	50.14	Acquedotto	CSAT	Osservazione "O"					Accolta	
50	50.15	Acquedotto	CSAT	Osservazione "P"					Non accolta	
50	50.16	Acquedotto	CSAT	ALANO DI PIAVE Sistemazione rete di distribuzione					Non accolta	
50	50.17	Acquedotto	CSAT	ALTIVOLE Sistemazione rete di distribuzione					Non accolta	
50	50.18	Acquedotto	CSAT	ARCADE Sistemazione rete di distribuzione					Non accolta	
50	50.19	Acquedotto	CSAT	ASOLO Sistemazione rete di distribuzione					Non accolta	
50	50.20	Acquedotto	CSAT	BORSO DEL GRAPPA Sistemazione rete di distribuzione					Non accolta	
50	50.20	Acquedotto	CSAT	CAERANO S. MARCO Sistemazione rete di distribuzione					Non accolta	

50	50.21	Acquedotto	CSAT	CASTELUCUCCO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.22	Acquedotto	CSAT	CAVASO DEL TOMBA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.23	Acquedotto	CSAT	CISON DI VALMARINO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.24	Acquedotto	CSAT	CORNUDA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.25	Acquedotto	CSAT	CRESPANO DEL GRAPPA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.26	Acquedotto	CSAT	CROCETTA DEL MONTELLO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.27	Acquedotto	CSAT	FARRA DI SOLIGO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.28	Acquedotto	CSAT	FOLLINA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.29	Acquedotto	CSAT	FONTE Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.30	Acquedotto	CSAT	GIAVERA DEL MONTELLO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.31	Acquedotto	CSAT	ISTRANA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.32	Acquedotto	CSAT	MASER Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.33	Acquedotto	CSAT	MIANE Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.34	Acquedotto	CSAT	MONFUMO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.35	Acquedotto	CSAT	MONTEBELLUNA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.36	Acquedotto	CSAT	MORIAGO DELLA BATTAGLIA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.37	Acquedotto	CSAT	MUSSOLENTE Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.38	Acquedotto	CSAT	NERVESA DELLA BATTAGLIA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.39	Acquedotto	CSAT	PADERNO DEL GRAPPA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.40	Acquedotto	CSAT	PAESE Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta

50	50.41	Acquedotto	CSAT	PEDEROBBA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.42	Acquedotto	CSAT	PIEVE DI SOLIGO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.43	Acquedotto	CSAT	PONZANO VENETO Sistemazione rete di distribuzione	Come nota comune di Ponzano punto 32.1	Non accolta
50	50.44	Acquedotto	CSAT	POSSAGNO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.45	Acquedotto	CSAT	POVEGLIANO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.46	Acquedotto	CSAT	QUERO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.47	Acquedotto	CSAT	REFRONTOLO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.48	Acquedotto	CSAT	REVINE LAGO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.49	Acquedotto	CSAT	SEGUSINO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.50	Acquedotto	CSAT	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.51	Acquedotto	CSAT	SPRESIANO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.52	Acquedotto	CSAT	TARZO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.53	Acquedotto	CSAT	TREVIGNANO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.54	Acquedotto	CSAT	VALDOBBIADENE Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.55	Acquedotto	CSAT	VAS Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.56	Acquedotto	CSAT	VEDELAGO Sistemazione rete di distribuzione	Come nota comune di Vedelago punto 43.2	Non accolta
50	50.57	Acquedotto	CSAT	VIDOR Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
50	50.58	Acquedotto	CSAT	VOLPAGO DEL MONTELLO Sistemazione rete di distribuzione		Non accolta
51	51.1		SILE PIAVE	Alcune descrizioni di interventi non esatti		Accolta
51	51.2	Acquedotto	SILE PIAVE	Condotta Adduttrice in loc.Fossetta (Meolo)	Finanziamento anticipato dall' Azienda	Accolta
51	51.3	Acquedotto	SILE PIAVE	Sostituzione condotte obsolete		Non accolta

51	51.3	Fognatura	SILE PIAVE	Variatione di priorità interventi parzialmente finanziati dai comuni			Accolta, le nuove priorità saranno valutate rispetto le diverse urgenze	
51	51.4	Depurazione	SILE PIAVE	Adeguamento dep. di Roncade	Finanziamento anticipato dall' Azienda	Accolta	Accolta	123.000,00
51	51.5	Indirizzo generale	SILE PIAVE	L'azienda è disponibile ad eseguire in proprio questi interventi con il 5% CIPE	Secondo gli indirizzi dell'assemblea in occasione dell'applicazione dell'aumento CIPE	Accolta	Accolta	
51	51.6	Indirizzo generale	SILE PIAVE	L'area del bacino del Sile Piave è sottoposta in relazione al rapporto tra l'entità degli interventi previsti e la percentuale di popolazione	Secondo gli indirizzi dell'assemblea	Preso atto, bisogna anche considerare gli oneri inseriti nel Piano per la manutenzione delle opere esistenti		
51	51.7	Indirizzo generale	SILE PIAVE	Sceita numero gestori: incentivare l'aggregazione e valorizzare le gestioni esistenti	Secondo gli indirizzi dell'assemblea	Accolta	Accolta	
52	52.1	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10		Accolta	Accolta	
52	52.2	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 11 12		Accolta	Accolta	
52	52.3	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 13 14 15 16 17 18 19		Non accolta	Non accolta	
52	52.4	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 20 21		Non accolta	Non accolta	
52	52.5	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 22 23		Non accolta	Non accolta	
52	52.6	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 23 37 38 39		Accolta	Accolta	
52	52.7	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 48 51 53 54		Accolta	Accolta	
52	52.8	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 24 25 26 27 28 29		Accolta	Accolta	
52	52.9	Acquedotto	SISP	Condotte SISP 40 41		Non accolta	Non accolta	10.000.000,00
52	52.10	Acquedotto	SISP	Serbatoi Capacità di compenso		Da valutare nelle fasi successive di progettazione		
52	52.11	Acquedotto	SISP	Rete distributrice comune di Santa Lucia	Vedi interventi generali sulle reti	Non accolta	Non accolta	
52	52.12	Acquedotto	SISP	Intervento 260514003		Mantenimento di una delle due condotte esistenti e sostituzione dell'altra		
52	52.13	Acquedotto	SISP	Intervento 260744201		Rimane, come previsto dal Piano, la possibilità di		

52	52.14	Fognatura	SISP	Aggregazione Fregona Cappella Maggiore Sarmede Cordignano	Per comune di Cordignano come nota comune punto 7.1	utilizzo della risorsa in caso di bisogno	2.300.000,00 per il comune di Cordignano come nota comune punto 7.1
52	52.15	Fognatura	SISP	Aggregazione San Vendemiano San Fior – accorpamento della zona industriale di Ramera in Comune di Mareno di Piave		Da valutare in fase di definizione di dettaglio dell'intervento	
52	52.16	Fognatura	SISP	Aggregazione Godega di Sant'Urbano Orsago Codognè		Per i comuni facenti parte di questa aggregazione si conferma quanto previsto dal Piano, salvo deroghe migliorative al collettamento	
52	52.17	Fognatura / depurazione	SISP	Aggregazione Fontanelle San Polo di Piave Ormelle Oderzo – aumento potenzialità a 50.000 ab. eq.	Come nota comune di Oderzo punto 25.1	Accolta	
52	52.18	Depurazione	SISP	Aggregazione Mareno di Piave Vazzola rivisitazione posizione impianto		Laddove la posizione dell'impianto prevista dal Piano sia ritenuta non idonea in relazione alle esigenze presenti e soprattutto future del territorio si ritiene che un'ubicazione più consona possa essere individuata in fase di progettazione dell'intervento	
52	52.19	Depurazione	SISP	Aggregazione Salgareda Chiarano rivisitazione posizione impianto			
52	52.20	Depurazione	SISP	Aggregazione Ponte di Piave Cimadolmo rivisitazione posizione impianto			
52	52.21	Indirizzo generale	SISP	Squilibrio tra investimenti previsti (15% del totale) e popolazione del	Gli investimenti previsti sono circa del 18,5% perché vanno	Preso atto, bisogna anche considerare	

				comprenditorio (26.4% dell'ATO)	scorporati dal totale quelli di carattere generale che interessano tutto l'ambito. La comparazione rispetto il valore del patrimonio esistente (20% del totale) mostra quasi un equilibrio	gli oneri inseriti nel Piano per la manutenzione delle opere esistenti	
52	52.22	Gestionali e tariffarie	SISP	Modello gestionale: modificare ubicazione sede		Non accolta	
52	52.23	Gestionali e tariffarie	SISP	Capitolo 7 Utenze / popolazione allacciata		Accolta	
52	52.24	Acquedotto	SISP	Quota serbatoio in comune di Susegana		Da valutare nelle fasi successive di progettazione	
52	52.25	Acquedotto	SISP	Realizzazione rete di distribuzione in comune di S. Polo di Piave	Realizzazione nell'ambito degli interventi 260174101 - 260524101	Accolta	
52	52.26	Acquedotto	SISP	Potenziamento campo pozzi per il comune di San Pietro di Feletto	Nell'ipotesi e con il vincolo che non siano possibile diverse adduzioni nel breve periodo	Accolta	50.000,00
53	53.1	Acquedotto	SIA	Completamento rete idrica di Breda di Piave e Maserada sul Piave. Cod. 260054101 Richiesta di completamento centrale idrica di Salettuol in Maserada sul P. secondo indicazioni del progetto generale. Cod. 260404101		Accolta	
53	53.2	Acquedotto	SIA	Realizzazione rete idrica Comune di Carbonera, previsione collegamento rete idrica del Comune di Carbonera con rete idrica intercomunale Maserada sul P. e Breda di Piave. Cod. 260084001		Accolta	400.000,00
53	53.3	Acquedotto	SIA	Completamento rete idrica del Comune di Villorba, inserimento lavori di miglioramento funzionalità della centrale idrica di Villorba e di sostituzione e/o potenziamento condotte annunciate rete di distribuzione attualmente attiva. Cod. 260914101		Accolta	
53	53.4	Fognatura	SIA	Cod. 260914002 a difesa zona sensibile		Non accolta	

53	53.5	Fognatura	SIA	ed area SIC Parco Storga e Parco Fontane Bianche in Villorba; aumento dell'indice di priorità da "2" a "1". Cod. 260404002 costruzione rete fognaria nelle frazioni di Candèli, Saletto e S. Bartolomeo nei Comuni di Maserada sul P. e Breda di P., aumento dell'indice di priorità da "5" a "1"	Accordo in essere con ASI per lavori concomitanti acquedotto e fognatura, anche punto 53.6	Accolta	
53	53.6	Fognatura	SIA	Cod. 260054002 realizzazione collegamento tra frazione S. Bartolomeo e di Pero, in Comune di Breda di P., aumento indice di priorità da "5" a "1". Aumento importo previsto per realizzazione di 5.400 m. di condutture fognarie da 530.000,00 a 2.025.000,00 euro	Accordo in essere con ASI per lavori concomitanti acquedotto e fognatura, anche punto 53.5	Accolta	1.495.000,00
53	53.7	Fognatura	SIA	Inserimento somma di 1.000.000,00 euro per riduzione infiltrazioni nella rete fognaria di acque di falda e/o di pioggia		Non accolta	
53	53.8	Depurazione	SIA	Cod. 260084301, adeguamento impianto di Carbonera, inserimento sezione filtrazione finale, aumento potenzialità impianto dep. Consortile a 40.000 a.e. come 2 ^a fase	Lavori in corso	Accolta	
53	53.9	Depurazione	SIA	Cod. 260084301, adeguamento impianto di Carbonera, variazione di priorità da 2 a 1	Lavori in corso	Accolta	
53	53.10	Depurazione	SIA	Cod. 260084301 bis, inserimento opere digestione anaerobica	Lavori in corso	Accolta	
54	54.1	Depurazione	CONSORZIO MONTELLIANO FOGNATURE	Riconoscimento spesa € 1.120.000,00 per depuratore Giavera del Montello		Accolta	
55	55.1	Fognatura	CONSORZIO INTERCOMUNALE G.O.C.G.	Pianificazione del Comune di Godeva e Orsago deve essere adeguata alle previsioni del Progetto redatto dall'Ing. Dal Cin Vittorio e approvato dal C.T.R.A. del 19/02/04	Come nota comune di Orsago punto 27.2	Si ritiene che le indicazioni dell'Ing. Dal Cin possano essere accolte nelle fasi successive della progettazione	Come nota comune di Orsago punto 27.2
55	55.2	Depurazione	CONSORZIO INTERCOMUNALE	Incongruenza punto "cap. 9 (9.3.1.8.2) Descrizione e finalità dell'intervanto"	Come nota comune di Orsago punto 27.1	Accolta	Come nota comune di

56	56.1	G.O.C.G.	laddove si prevede potenziamento impianto di Orsago e pertanto va stralciata.	Pervenuta tramite Comune di Vittorio Veneto	Orsago punto 27.1
		COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE	Richiesta alla Regione Veneto di modifica della legge	Presa atto	
56	56.2	COMUNITA' MONTANA DELLE PREALPI TREVIGIANE	Riconoscere un ruolo ed una funzione del territorio montano, nel contesto di uno sviluppo sostenibile anche attraverso una equa remunerazione della risorsa acqua potabile	Pervenuta tramite Comune di Vittorio Veneto Come punto 4.3 23.1 - 42.1 - 45.1	
			Interventi sulle reti di distribuzione di acquedotto - ricerca e riduzione delle perdite codice Piano 000004501, 000004502	Favorevole all'aumento del fondo	20.000.000,00
			Intervento piano stralcio VENO 20tv C.02N - collettore di collettamento fognatura nera della frazione di Ponte della Priula al depuratore di Conegliano	Presa atto inserimento grafico e descrittivo nel Piano	Compreso nei costi del Piano
			Interventi di tutela delle sorgenti	Favorevole al fondo	1.500.000,00
Totale complessivo variazioni investimenti previsti (importo arrotondato)					88.000.000,00

Note facenti parte integrante del presente documento:

- Per quanto non puntualmente espresso parere si richiama la relazione
- Quanto non espressamente accolto si intende non accolto
- Per la stima patrimoniale si richiama la relazione
- Per le priorità si richiama la relazione
- Per la ricognizione si richiama la relazione

ALLEGATO: **ESTRATTO DEL PIANO DEGLI INTERVENTI 2009-2038**



Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale
"VENETO ORIENTALE"

IL PIANO DEGLI INTERVENTI 2009-2038

ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.r.l.

Allegato 2.c della convenzione

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
4501	Interventi finalizzati a ridurre le perdite nelle reti di distribuzione dei comuni dell'ATO caratterizzati da perdite superiori al 30%. Tot. 10.000.000 euro	acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.000.000	1.000.000	2009	2011	Par al 50% dell'importo complessivo, diviso con Piave Servizi
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.000.000	900.000	2012	2013	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.000.000	900.000	2014	2015	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.000.000	900.000	2016	2017	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.000.000	900.000	2018	2019	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.000.000	900.000	2020	2021	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.000.000	950.000	2022	2023	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.000.000	950.000	2024	2025	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.000.000	950.000	2026	2027	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.000.000	950.000	2028	2029	
4502	Interventi finalizzati a contenere entro il 20% le perdite nelle reti di distribuzione dei comuni dell'ATO.	acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.100.000	1.100.000	2009	2011	Par al 50% dell'importo complessivo, diviso con Piave Servizi
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.100.000	990.000	2012	2013	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.100.000	990.000	2014	2015	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.100.000	990.000	2016	2017	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.100.000	990.000	2018	2019	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.100.000	990.000	2020	2021	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.100.000	1.045.000	2022	2023	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.100.000	1.045.000	2024	2025	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.100.000	1.045.000	2026	2027	
		acq	-	3	Condutture	1.000.000		1.100.000	1.045.000	2028	2029	
240704101	Comune di Mussolente - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 4.700.000 €	acq	Mussolente	3	Condutture	587.500		587.500	587.500	2009	2012	
		acq	Mussolente	3	Condutture	587.500		587.500	528.750	2013	2014	
		acq	Mussolente	3	Condutture	587.500		587.500	528.750	2015	2016	
		acq	Mussolente	3	Condutture	587.500		587.500	528.750	2017	2018	
		acq	Mussolente	3	Condutture	587.500		587.500	528.750	2019	2020	
		acq	Mussolente	3	Condutture	587.500		587.500	528.750	2021	2022	
		acq	Mussolente	3	Condutture	587.500		587.500	558.125	2023	2024	
		acq	Mussolente	3	Condutture	587.500		587.500	558.125	2025	2026	
		acq	Mussolente	3	Condutture	587.500		587.500				
		acq	Mussolente	3	Condutture	587.500		587.500				
250024001	Comune di Alano di Piave - Sostituzione adduttrice principale dal campo pozzi sito nel Comune di Alano di Piave alla rete. Km 6,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600.	acq	Alano di Piave	3	Condutture	3.617.999		3.617.999	3.256.199	2014	2020	

¹ Importo intervento. Rappresenta l'importo di Piano d'Ambito o l'importo di progetto, qualora questo ultimo sia già stato presentato all'Autorità d'Ambito.

² Importo a carico del Gestore. Rappresenta l'importo dell'intervento al netto di contributi pubblici già deliberati.

³ Importo finanziato da tariffa del S.I.I.. Rappresenta l'importo a carico del Gestore al netto dei contributi previsti dall'Autorità nel Piano d'Ambito determinati sul territorio di ATS S.r.l.

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note	
250024002	Comune di Alano di Piave - Sostituzione adduttrice principale dal campo pozzi sito nel Comune di Alano alla rete. Km 7,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø600.	acq	Alano di Piave	3	Condutture	2.350.058		2.350.058	2.350.058	2010	2012		
		acq	Alano di Piave	0	Condutture	350.000		350.000	-		2007	2008	Opera già realizzata con fondi propri Schievenin
		acq	Alano di Piave	0	Condutture	450.000		450.000	450.000	450.000	2009	2010	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.0369/1070266PLM
		acq	Alano di Piave	0	Condutture	200.000		200.000	200.000	200.000	2010	2010	BNB57A20G942K4 2
		acq	Alano di Piave	0	Condutture	800.000		800.000	800.000	720.000	2012	2015	
		acq	Alano di Piave	3	Condutture	177.500		177.500	177.500	177.500	2009	2010	
		acq	Alano di Piave	3	Condutture	177.500		177.500	177.500	177.500	2011	2012	
		acq	Alano di Piave	3	Condutture	177.500		177.500	177.500	159.750	2013	2014	
		acq	Alano di Piave	3	Condutture	177.500		177.500	177.500	159.750	2015	2016	
		acq	Alano di Piave	3	Condutture	177.500		177.500	177.500	159.750	2017	2018	
250024101	Comune di Alano di Piave - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - € 1.420.000	acq	Alano di Piave	3	Condutture	177.500		177.500	159.750	2019	2020		
		acq	Alano di Piave	3	Condutture	177.500		177.500	159.750	2021	2022		
		acq	Alano di Piave	3	Condutture	177.500		177.500	168.625	2023	2024		
		acq	Alano di Piave	3	Condutture	177.500		177.500					
250424001	Comune di Quero - Costruzione rete da estendere a nuclei e borgate rurali montane in frazione Schievenin e loc. Cilladon	acq	Quero	3	Condutture	580.000		580.000	522.000	2016	2017		
250644001	Comune di Vas - Sostituzione adduttrice principale in comune di Vas. Km 11,3 di condotta in ghisa sferoidale ø 800 - 8,026,025	acq	Vas	1	Condutture	4.013.013		4.013.013	3.611.711	2014	2022		
		acq	Vas	1	Condutture	4.013.013		4.013.013	3.812.362	2024	2029		
260024201	Comune di Arcade - Terebrazione di 3 nuovi pozzi ad una profondità media di 60 metri, per una capacità di portata complessiva di 750 l/s e realizzazione studi, indagini e misure sulle sorgenti montane con interventi di sistemazione e recupero delle stesse	acq	Alano di Piave	3	Opere idrauliche fisse	745.799		745.799	671.219	2012	2016		
		acq	Alano di Piave	0	Opere idrauliche fisse	200.000		200.000	200.000	2009	2010	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.0369/1070266PLM BNB57A20G942K3 7	
		acq	Asolo	1	Condutture	1.676.058		1.676.058	1.508.452	2015	2018		
		acq	Asolo	1	Condutture	1.676.058		1.676.058	1.508.452	2019	2022		
260034001	Comune di Asolo - Sostituzione condotta adduttrice principale da Alano di Piave ad Asolo. Km 15,5 di condotta in ghisa sferoidale ø 400 - 6,704,233	acq	Asolo	1	Condutture	1.676.058		1.676.058	1.592.255	2023	2026		
		acq	Asolo	1	Condutture	1.676.058		1.676.058	1.592.255	2027	2030		

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260034101	Comune di Asolo - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - € 700,000	acq	Asolo	1	Condutture	87.500		87.500	87.500	2009	2010	
		acq	Asolo	1	Condutture	87.500		87.500	87.500	2011	2011	
		acq	Asolo	1	Condutture	87.500		87.500	87.500	2012	2012	
		acq	Asolo	1	Condutture	87.500		87.500	87.500	2013	2013	
		acq	Asolo	1	Condutture	87.500		87.500	87.500	2014	2014	
		acq	Asolo	1	Condutture	87.500		87.500	87.500	2015	2015	
		acq	Asolo	1	Condutture	87.500		87.500	87.500	2016	2016	
		acq	Asolo	1	Condutture	87.500		87.500	87.500	2017	2017	
260044001	Comune di Borso del Grappa - Rete di acquedotto via Roma	acq	Borso del G.	3	Condutture	66.712		66.712	66.712	2010	2010	
260044101	Comune di Borso del Grappa - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - 1,650,000€	acq	Borso del G.	3	Condutture	206.250		206.250	206.250	2009	2011	
		acq	Borso del G.	3	Condutture	206.250		206.250	206.250	2012	2014	
		acq	Borso del G.	3	Condutture	206.250		206.250	206.250	2015	2017	
		acq	Borso del G.	3	Condutture	206.250		206.250	206.250	2018	2020	
		acq	Borso del G.	3	Condutture	206.250		206.250	206.250	2021	2023	
		acq	Borso del G.	3	Condutture	206.250		206.250	206.250	2024	2026	
		acq	Borso del G.	3	Condutture	206.250		206.250	206.250	2027	2029	
		acq	Borso del G.	3	Condutture	206.250		206.250	206.250	2030	2032	
260054101	Comune di Breda di Piave - Realizzazione rete distributrice comunale di Breda e Maserada di Piave - 4,800,000	acq	Breda di Piave	1	Condutture	1.200.000		1.200.000	1.080.000	2015	2019	
		acq	Breda di Piave	1	Condutture	1.200.000		1.200.000	1.140.000	2020	2023	
		acq	Breda di Piave	1	Condutture	1.200.000		1.200.000	1.140.000	2024	2027	
		acq	Breda di Piave	1	Condutture	1.200.000		1.200.000	1.140.000	2028	2031	
260084001	Comune di Carbonera - Realizzazione adduttrice principale da Carbonera a Spresiano lungo l'autostrada A27. Km 10,5 di condotta in ghisa sferoidale ø 1000 e collegamento alla rete di Maserada e Breda di Piave	acq	Carbonera	5	Condutture	4.015.023		4.015.023	3.814.272	2024	2029	Nella scheda non risultano i Km di condotta
		acq	Carbonera	5	Condutture	4.015.023		4.015.023	3.814.272	2029	2034	
		acq	Carbonera	5	Condutture	4.015.023		4.015.023	3.814.272	2025	2035	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260084101	Comune di Carbonera - Realizzazione rete distributrice comunale. - € 7,600,000	acq	Carbonera	1	Condutture	950.000		950.000	950.000	2009	2012	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.0369/1070266PLM BNB57A20G942K1 33
		acq	Carbonera	1	Condutture	950.000		950.000	855.000	2013	2015	
		acq	Carbonera	1	Condutture	950.000		950.000	855.000	2016	2018	
		acq	Carbonera	1	Condutture	950.000		950.000	855.000	2019	2021	
		acq	Carbonera	1	Condutture	950.000		950.000	902.500	2022	2024	
		acq	Carbonera	1	Condutture	950.000		950.000	902.500	2025	2027	
		acq	Carbonera	1	Condutture	950.000		950.000	902.500	2028	2029	
		acq	Carbonera	1	Condutture	950.000		950.000	902.500	2030	2031	
260124001	Comune di Castelfranco Veneto - Estensione rete di adduzione	acq	Castelfranco V.	3	Condutture	1.727.556		1.727.556	1.554.800	2015	2016	
260124101	Comune di Castelfranco Veneto - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 7,170,500	acq	Castelfranco V.	3	Condutture	896.313		896.313	896.313	2009	2013	
		acq	Castelfranco V.	3	Condutture	896.313		896.313	806.681	2014	2016	
		acq	Castelfranco V.	3	Condutture	896.313		896.313	806.681	2017	2019	
		acq	Castelfranco V.	3	Condutture	896.313		896.313	806.681	2020	2022	
		acq	Castelfranco V.	3	Condutture	896.313		896.313	851.497	2023	2025	
		acq	Castelfranco V.	3	Condutture	896.313		896.313	851.497	2026	2028	
		acq	Castelfranco V.	3	Condutture	896.313		896.313	851.497	2029	2030	
		acq	Castelfranco V.	3	Condutture	896.313		896.313	851.497	2031	2032	
260134101	Comune di Castello di Godego - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 3,535,000	acq	Castello di G.	3	Condutture	441.875		441.875	441.875	2009	2012	
		acq	Castello di G.	3	Condutture	441.875		441.875	397.688	2013	2015	
		acq	Castello di G.	3	Condutture	441.875		441.875	397.688	2016	2018	
		acq	Castello di G.	3	Condutture	441.875		441.875	397.688	2019	2021	
		acq	Castello di G.	3	Condutture	441.875		441.875	419.781	2022	2024	
		acq	Castello di G.	3	Condutture	441.875		441.875	419.781	2025	2027	
		acq	Castello di G.	3	Condutture	441.875		441.875	419.781	2028	2030	
		acq	Castello di G.	3	Condutture	441.875		441.875	419.781	2031	2033	
260184001	Comune di Cison di Valmarino - Realizzazione condotta adduttrice da Cison Valmarino a Revine Lago. Km. 13,5 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600. - 7,182,793	acq	Cison di Valmarino	3	Condutture	3.591.397		3.591.397	3.232.257	2014	2018	
		acq	Cison di Valmarino	3	Condutture	3.591.397		3.591.397	3.411.827	2018	2024	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260184201	Comune di Cison di Valmarino - Terebrazione di due nuovi campi pozzi a Cison e Follina, preceduti da studi idrogeologici con sondaggi meccanici ed installazione di piezometri per verificare i caratteri della falda, sia qualitativi che quantitativi, e da v	acq	Cison di V.	3	Opere idrauliche fisse	494.037		494.037	444.633	2012	2013	
		acq	Cison di V.	0	Opere idrauliche fisse	450.000	450.000	0	-	2009	2011	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K3 5 Mutuo Unicredit 1.950.000€
260234001	Comune di Cornuda - Sostituzione condotta di adduzione da Cornuda a Maser. Km 2 circa di tubazione in ghisa sferoidale ø 300.	acq	Cornuda	2	Condutture	478.953		478.953	431.058	2012	2014	
260254001	Comune di Crocetta del Montello - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i Comuni di Crocetta del Montello e Nervesa della Battaglia. Km 12 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800.	acq	Crocetta del Montello	3	Condutture	3.857.556		3.857.556	3.664.678	2022	2028	
		acq	Crocetta del Montello	3	Condutture	3.857.556		3.857.556	3.664.678	2029	2034	
xxx	Sic - Docup P149 Potenziamento Idropotabile in Comune di Crespano del Grappa e S.Zenone degli Ezzelini	acq	Crespano del Grappa	SIC	Condutture	1.400.000	1.400.000	0		2007	2008	Opera già realizzata
		acq	Fonte	1	Condutture	276.498	180.639	95.859	-	2006	2007	Finanziamento Regionale per 70.638,91€. Mutuo per 110.000 €
260294001	Comune di Fonte - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Fonte, Maser, Crespano del Grappa e Borso del Grappa. Km 7,2 di tubazione in ghisa sferoidale ø 600, Km 1,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 500, Km 7,5 di tubazione in	acq	Fonte	1	Condutture	3.960.413		3.960.413	3.564.372	2012	2016	
		acq	Paderno del G.	0	Condutture	750.000	50.000	700.000	700.000	2009	2009	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K4 3 Contributo Regione
		acq	Borso del G.	0	Condutture	800.000		800.000	800.000	2010	2011	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K4 4
xxx	Potenziamento servizio idrico loc.S.Giorgio e Borgo Credazzo a Farra di Soligo	acq	Farra di Soligo	0	Condutture	436.000	220.000	216.000	216.000	2009	2009	Annualità 2007 Regione del Veneto - Cofinanziate

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260294101	Comune di Fonte - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 2,575,000	acq	Fonte	3	Condutture	321.875		321.875	321.875	2009	2012	
		acq	Fonte	3	Condutture	321.875		321.875	289.688	2013	2015	
		acq	Fonte	3	Condutture	321.875		321.875	289.688	2016	2018	
		acq	Fonte	3	Condutture	321.875		321.875	289.688	2019	2021	
		acq	Fonte	3	Condutture	321.875		321.875	305.781	2022	2024	
		acq	Fonte	3	Condutture	321.875		321.875	305.781	2025	2027	
		acq	Fonte	3	Condutture	321.875		321.875	305.781	2028	2030	
		acq	Fonte	3	Condutture	321.875		321.875	305.781	2031	2033	
		260364101	Comune di Loria - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 5,060,000	acq	Loria	3	Condutture	632.500		632.500	632.500	2009
acq	Loria			3	Condutture	632.500		632.500	569.250	2013	2015	
acq	Loria			3	Condutture	632.500		632.500	569.250	2016	2018	
acq	Loria			3	Condutture	632.500		632.500	569.250	2019	2021	
acq	Loria			3	Condutture	632.500		632.500	600.875	2022	2024	
acq	Loria			3	Condutture	632.500		632.500	600.875	2025	2027	
acq	Loria			3	Condutture	632.500		632.500	600.875	2028	2030	
acq	Loria			3	Condutture	632.500		632.500	600.875	2031	2033	
260384001	Comune di Mareno di Piave - Realizzazione condotta adduttrice principale lungo l'autostrada A27 da Spresiano a S. Vendemiano. Km 13,7 di tubazione in ghisa ø 1200.			acq	Mareno di Piave	5	Condutture	4.035.707		4.035.707	3.833.922	2030
		acq	Mareno di Piave	5	Condutture	4.035.707		4.035.707	3.833.922	2026	2030	
		acq	Maserada sul P.	1	Condutture	1.200.000		1.200.000	1.200.000	2010	2014	
		acq	Maserada sul P.	1	Condutture	1.200.000		1.200.000	1.080.000	2015	2019	
260404101	Comune di Maserada di Piave - Realizzazione rete distributrice comunale e adeguamento centrale idrica di SalettuoI - 4,800,000	acq	Maserada sul P.	1	Condutture	1.200.000		1.200.000	1.200.000	2020	2024	
		acq	Maserada sul P.	1	Condutture	1.200.000		1.200.000	1.140.000	2020	2024	
		acq	Maserada sul P.	1	Condutture	1.200.000		1.200.000	1.140.000	2025	2029	
		acq	Maserada sul P.	2	Opere idrauliche fisse	740.778		740.778	666.700	2016	2020	
260424301	Comune di Miane - Costruzione di un serbatoio in comune di Miane, a nord del capoluogo, di accumulo a servizio delle sorgenti in quota di Follina e Cison. Previsto un volume di 3.000 mc, e una quota di sfioro di circa 330 m s.m.m.	acq	Miane	3	Serbatoi	900.000	200.000	700.000	2009	2011	Importo finanziato completamente da mutuo assunto da ATS	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260464001	Comune di Montebelluna - 2° Stralcio della condotta di adduzione ø 800 Ciano del Mont.-Montebelluna (tratto Biadene - Montebelluna)	acq	Montebelluna	1	Condutture	1.588.063		1.588.063	1.429.257	2018	2020	
260464002	Comune di Montebelluna - Condotta di adduzione ø 400 S.Lucia - S.Maria	acq	Montebelluna	1	Condutture	800.000		800.000	720.000	2012	2014	
260464303	Comune di Montebelluna - Ristrutturazione del serbatoio di S.Lucia da 390 a 800mc	acq	Montebelluna	1	Serbatoi	300.000		300.000	300.000	2010	2010	
260464003	Comune di Montebelluna - Sostituzione condotta di adduzione ø 250 lungo Stradon del Bosco	acq	Montebelluna	1	Condutture	500.000		500.000	500.000	2011	2013	
260464004	Comune di Montebelluna - Primo stralcio della condotta di adduzione ø800 Ciano del Montello - Montebelluna (tratto Ciano - Biadene)	acq	Montebelluna	1	Condutture	2.643.107		2.643.107	2.643.107	2011	2015	
260464005	Comune di Montebelluna - Condotta di alimentazione ø 300 serbatoio Chive	acq	Montebelluna	1	Condutture	550.000		550.000	550.000	2010	2011	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.0369/1070266PLM BNB57A20G942K1 25
260464006	Comune di Montebelluna - Condotta di alimentazione ø 150 serbatoio Casteller e Zona di Mercato Vecchio	acq	Montebelluna	1	Condutture	250.000		250.000	225.000	2012	2014	
260464101	Comune di Montebelluna - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte di alimentazione della rete di distribuzione - 5.520,000	acq	Montebelluna	3	Condutture	690.000		690.000	690.000	2009	2012	
		acq	Montebelluna	3	Condutture	690.000		690.000	621.000	2014	2016	
		acq	Montebelluna	3	Condutture	690.000		690.000	621.000	2017	2019	
		acq	Montebelluna	3	Condutture	690.000		690.000	621.000	2020	2022	
		acq	Montebelluna	3	Condutture	690.000		690.000	655.500	2023	2025	
		acq	Montebelluna	3	Condutture	690.000		690.000	655.500	2026	2028	
		acq	Montebelluna	3	Condutture	690.000		690.000	655.500	2029	2030	
		acq	Montebelluna	3	Condutture	690.000		690.000	655.500	2031	2033	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note	
260464301	Comune di Montebelluna - Costruzione di un serbatoio di regolazione per la fascia di pianura ad ovest di Treviso. Previsto un volume di 20.000 mc, e una quota di sfioro di circa 100 m s.m.m. Il serbatoio sarà alimentato in cascata dal serbatoio di Crocetta	acq	Montebelluna	3	Serbatoi	4.212.000		4.212.000	4.001.400	2028	2032		
260464302	Comune di Montebelluna - Costruzione di un serbatoio in comune di Montebelluna, a nord del capoluogo, di regolazione per la fascia di alta pianura compresa tra Fonte e Giavera del Montello. Previsto un volume di 20.000 mc, e una quota di sfioro di circa 170	acq	Montebelluna	2	Serbatoi	4.000.000		4.000.000	3.800.000	2019	2024	Modifica della quota del serbatoio di cui al Progetto 260464302 da 170 m s.m.m. a 180 m s.m.m.	
260504001	Comune di Nervesa della Battaglia - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Nervesa della Battaglia e Arcade fino al raggiungimento della condotta posata lungo la nuova Autostrada Pedemontana Veneta. Km 10 di condotta in ghisa sf	acq	Nervesa della Battaglia	1	Condutture	2.142.000	942.000	1.200.000	1.200.000	2009	2011	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K4 6 - 1°Stralcio (Piave-Darmetto) Mutuo da SAT 450.000 € (pos. 3591645)	
		acq	Nervesa della Battaglia	1	Condutture	350.000	350.000	0	-	2007	2007	Opera già realizzata Mutuo da SAT 250.000 €, e contributo Comune di Giavera	
		acq	Nervesa della Battaglia	1	Condutture	1.671.691	1.671.691	0	-	2004	2005	Opera già realizzata Mutuo SAT 1.028.941 € (pos. 3147787), Fondi Altrazina 642.750,26 €	
		acq	Nervesa della Battaglia	1	Condutture	3.216.923		3.216.923	3.216.923	3.216.923	2010	2013	
		acq	Nervesa della Battaglia	1	Condutture	2.208.000		2.208.000	1.987.200	1.987.200	2019	2022	
		acq	Paderno del G.	3	Condutture	294.375		294.375	294.375	294.375	2009	2012	
		acq	Paderno del G.	3	Condutture	294.375		294.375	294.375	264.938	2013	2015	
		acq	Paderno del G.	3	Condutture	294.375		294.375	294.375	264.938	2016	2018	
		acq	Paderno del G.	3	Condutture	294.375		294.375	294.375	264.938	2019	2021	
		acq	Paderno del G.	3	Condutture	294.375		294.375	294.375	279.656	2022	2024	
260544101	Comune di Paderno del Grappa - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 2.355,000	acq	Paderno del G.	3	Condutture	294.375		294.375	279.656	2025	2027		
		acq	Paderno del G.	3	Condutture	294.375		294.375	279.656	2025	2027		
		acq	Paderno del G.	3	Condutture	294.375		294.375	279.656	2028	2030		
		acq	Paderno del G.	3	Condutture	294.375		294.375	279.656	2031	2033		

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260544301	Comune di Paderno del Grappa - Costruzione di un serbatoio in comune di Paderno del G., in località Fietta, di regolazione per la fascia collinare del territorio dello Schievenin-Alto Trevigiano. Previsto un volume di 3.000 mc	acq	Paderno del G.	0	Serbatoi	1.100.000	300.000	800.000	800.000	2010	2012	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.0369/1070266PLM BNB57A20G942K4 0 località Farra quota 220 m s.m.n.
260554001	Comune di Paese - Sostituzione rete adduttrice di collegamento tra il comune di Paese e la rete esistente. Km 4,7 di tubazione in ghisa ø 400.	acq	Paese	3	Condutture	1.648.394		1.648.394	1.565.974	2021	2026	
260554101	Comune di Paese - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - 2.400.000	acq	Paese	3	Condutture	300.000		300.000	300.000	2009	2012	
		acq	Paese	3	Condutture	300.000		300.000	270.000	2014	2015	
		acq	Paese	3	Condutture	300.000		300.000	270.000	2016	2018	
		acq	Paese	3	Condutture	300.000		300.000	270.000	2019	2021	
		acq	Paese	3	Condutture	300.000		300.000	285.000	2022	2024	
		acq	Paese	3	Condutture	300.000		300.000	285.000	2025	2027	
		acq	Paese	3	Condutture	300.000		300.000	285.000	2028	2030	
		acq	Paese	3	Condutture	300.000		300.000	285.000	2031	2033	
		acq	Pederobba	1	Condutture	2.838.598		2.838.598	2.554.738	2014	2016	
		acq	Pederobba	1	Condutture	2.838.598		2.838.598	2.554.738	2017	2020	
260564001	Comune di Pederobba - Sostituzione adduttrice principale nord-sud attraverso i comuni di Pederobba, Cornuda, Caerano S. M., Alivole e Riese Pio X. Km 10,1 di tubazione in ghisa ø1000; Km 17 di tubazione in ghisa ø 800; Km 8 di tubazione in ghisa ø 500; 2	acq	Pederobba	1	Condutture	2.838.598		2.838.598	2.696.668	2021	2023	
		acq	Pederobba	1	Condutture	2.838.598		2.838.598	2.696.668	2023	2024	
		acq	Pederobba	1	Condutture	2.838.598		2.838.598	2.696.668	2025	2026	
		acq	Pederobba	1	Condutture	2.838.598		2.838.598	2.696.668	2027	2028	
		acq	Pederobba	1	Condutture	2.838.598		2.838.598	2.696.668	2028	2029	
		acq	Pederobba	1	Condutture	2.838.598		2.838.598	2.696.668	2030	2031	
		acq	Pieve di Soligo	1	Condutture	4.047.335		4.047.335	3.642.601	2015	2019	
		acq	Pieve di Soligo	0	Condutture	3.401.487	3.382.285	19.203	19.203	2009	2010	Prealpi 1° Stralcio Piano Finanziato: APQ2 2582284,50€. mutuo SAT (pos. 3407107) 800.000 €

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note		
260574101	Comune di Pieve di Soligo - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - 520,000	acq	Pieve di Soligo	3	Condutture	65.000		65.000	65.000	2009	2010			
		acq	Pieve di Soligo	3	Condutture	65.000		65.000	65.000	2011	2011			
		acq	Pieve di Soligo	3	Condutture	65.000		65.000	58.500	2012	2012			
		acq	Pieve di Soligo	3	Condutture	65.000		65.000	58.500	2013	2013			
		acq	Pieve di Soligo	3	Condutture	65.000		65.000	58.500	2014	2014			
		acq	Pieve di Soligo	3	Condutture	65.000		65.000	58.500	2015	2015			
		acq	Pieve di Soligo	3	Condutture	65.000		65.000	58.500	2016	2016			
		acq	Pieve di Soligo	3	Condutture	65.000		65.000	58.500	2017	2017			
		acq	Riese Pio X	3	Condutture	533.125		533.125	533.125	2009	2012			
		acq	Riese Pio X	3	Condutture	533.125		533.125	533.125	2013	2015			
260684101	Comune di Riese Pio X - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 4,265,000	acq	Riese Pio X	3	Condutture	533.125		533.125	479.813	2016	2018			
		acq	Riese Pio X	3	Condutture	533.125		533.125	479.813	2019	2021			
		acq	Riese Pio X	3	Condutture	533.125		533.125	506.469	2022	2024			
		acq	Riese Pio X	3	Condutture	533.125		533.125	506.469	2025	2027			
		acq	Riese Pio X	3	Condutture	533.125		533.125	506.469	2028	2030			
		acq	Riese Pio X	3	Condutture	533.125		533.125	506.469	2031	2033			
		acq	Riese Pio X	0	Condutture	700.000	700.000	0	-	2009	2010			
		xxx	SIC - Sostituzione condotte ammalorate reti idriche comunali di distribuzione in Comune di S. Zenone degli E., Riese Pio X e Castello di G.	acq	Riese Pio X	0	Condutture	700.000	700.000	0	-	2009	2010	Annualità 2007 Regione Veneto - Mutuo SIC n.5013336 da €150000; 100.00€ CIPE; 50000€ contributo; Mutuo N.5008521 300000€
		260724001	Comune di S.Fior - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di S.Fior, Colle Umberto e S.Vendemiario. Km 9,4 di condotta in ghisa sferoidale ø1200	acq	San Fior	1	Condutture	3.738.091		3.738.091	3.551.186	2025	2031	Pari a 1/3 di 12.460.302€ il cui investimento di competenza è pari a circa 1/6 dell'importo complessivo dell'intervento
				acq	S. Zenone d.E.	3	Condutture	503.750		503.750	503.750	2009	2012	
acq	S. Zenone d.E.			3	Condutture	503.750		503.750	453.375	2014	2015			
acq	S. Zenone d.E.			3	Condutture	503.750		503.750	453.375	2016	2018			
acq	S. Zenone d.E.			3	Condutture	503.750		503.750	453.375	2019	2021			
acq	S. Zenone d.E.			3	Condutture	503.750		503.750	478.563	2022	2024			
260774101	Comune di San Zenone degli Ezzelini - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione - 4,030,000	acq	S. Zenone d.E.	3	Condutture	503.750		503.750	478.563	2025	2027			
		acq	S. Zenone d.E.	3	Condutture	503.750		503.750	478.563	2028	2030			
		acq	S. Zenone d.E.	3	Condutture	503.750		503.750	478.563	2031	2033			
		acq	S. Zenone d.E.	3	Condutture	503.750		503.750	478.563	2031	2033			

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260794001	Comune di Segusino - Collegamento tra serbatoio di S. Barnaba e la stazione Stramare. Collegamento serbatoi e stazioni di rilancio Milies. Ammodernamento opere di presa sorgente Stramare	acq	Segusino	2	Condutture	176.000		176.000	158.400	2014	2014	
260794002	Comune di Segusino - Collegamento via Della Centa e via Codalunga	acq	Segusino	3	Condutture	560.000		560.000	504.000	2018	2020	
260794301	Comune di Segusino - Costruzione di un serbatoio in comune di Segusino (loc. Sito) di regolazione per la fascia collinare e di accumulo per le portate delle sorgenti. Previsto un volume di 5.000 mc, e una quota di sfioro di circa 390 m s.m.m.	acq	Segusino	3	Serbatoi	1.100.000		1.100.000	1.045.000	2021	2026	
260834001	Comune di Susegana - Realizzazione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Susegana e Conegliano. Km 15 di condotta in ghisa sferoidale ø 800.	acq	Susegana	5	Condutture	3.551.516		3.551.516	3.373.940	2023	2027	Parl a 2/3 10.654.016 € il cui onere finanziario verrà distribuito 1/3 ATS e 2/3 Piave Servizi
		acq	Susegana	5	Condutture	3.551.516		3.551.516	3.373.940	2030	2035	
260834301	Comune di Susegana - Costruzione di un serbatoio di regolazione per la fascia di pianura ad est della linea direttrice Conegliano-Treviso. Previsto un volume di 20.000 mc, e una quota di sfioro di circa 70 m s.m.m. Il serbatoio sarà alimentato in cascata dall'adduttrice che collega le fonti in quota del Lago Morto con il serbatoio di Sernaglia della B. (q. 170 m s.m.). Si prevede di sfruttare il salto di 100 m per produrre energia mediante una turbina.	acq	Susegana	1	Serbatoi	780.000		780.000	741.000	2025	2026	20% importo complessivo Opera di Piave Servizi 3.900.000
260854001	Comune di Trevigiano - Sostituzione adduttrice principale di collegamento tra i comuni di Trevigiano e Paese Km 12,3 di tubazione in ghisa sferoidale ø 800 (da realizzarsi contemporaneamente alla posa della rete fognaria)	acq	Trevignano	1	Condutture	3.689.504		3.689.504	3.320.553	2014	2015	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260864101	Comune di Trevisano - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - 700,000	acq	Trevisano	3	Condutture	87.500		87.500	87.500	2009	2012	
		acq	Trevisano	3	Condutture	87.500		87.500	87.500	2013	2015	
		acq	Trevisano	3	Condutture	87.500		87.500	87.500	2016	2018	
		acq	Trevisano	3	Condutture	87.500		87.500	87.500	2019	2021	
		acq	Trevisano	3	Condutture	87.500		87.500	83.125	2022	2024	
		acq	Trevisano	3	Condutture	87.500		87.500	83.125	2025	2027	
		acq	Trevisano	3	Condutture	87.500		87.500	83.125	2028	2030	
		acq	Trevisano	3	Condutture	87.500		87.500	83.125	2031	2033	
		acq	Treviso	3	Condutture	1.517.926	1.517.926	0	-	2007	2008	Opera già realizzata
		acq	Treviso	3	Condutture	990.296		990.296	990.296	2009	2012	
260864101	Comune di Treviso - Sostituzione condotte ammalorate zona centro storico. Km 48 di tubazione in ghisa sferoidale ø 150. - 8,450,000	acq	Treviso	3	Condutture	990.296		990.296	990.296	2013	2015	
		acq	Treviso	3	Condutture	990.296		990.296	990.296	2016	2018	
		acq	Treviso	3	Condutture	990.296		990.296	990.296	2019	2021	
		acq	Treviso	3	Condutture	990.296		990.296	940.782	2022	2024	
		acq	Treviso	3	Condutture	990.296		990.296	940.782	2025	2027	
		acq	Treviso	3	Condutture	990.296		990.296	940.782	2028	2030	
		acq	Treviso	1	Condutture	243.750		243.750	243.750	2009	2012	
		acq	Treviso	1	Condutture	243.750		243.750	219.375	2013	2015	
		acq	Treviso	1	Condutture	243.750		243.750	219.375	2016	2018	
		acq	Treviso	1	Condutture	243.750		243.750	219.375	2019	2021	
260864102	Comune di Treviso - Realizzazione rete distributrice, quartieri a sud-ovest del centro storico. Km 15 di tubazione in ghisa sferoidale ø 150. - 1,950,000	acq	Treviso	1	Condutture	243.750		243.750	231.563	2022	2024	
		acq	Treviso	1	Condutture	243.750		243.750	231.563	2025	2026	
		acq	Treviso	1	Condutture	243.750		243.750	231.563	2027	2028	
		acq	Treviso	1	Condutture	243.750		243.750	231.563	2029	2030	
		acq	Treviso	1	Condutture	843.054	843.054	0	-	2007	2008	Opera già realizzata Mutuo CDP n.421616701 Mutuo CDP n.438175604
		acq	Treviso	1	Condutture	195.278		195.278	195.278	2009	2012	
		acq	Treviso	1	Condutture	195.278		195.278	175.750	2013	2015	
		acq	Treviso	1	Condutture	195.278		195.278	175.750	2016	2018	
		acq	Treviso	1	Condutture	195.278		195.278	175.750	2019	2021	
		acq	Treviso	1	Condutture	195.278		195.278	185.514	2022	2024	
260864103	Comune di Treviso - Realizzazione rete distributrice, quartieri a nord-est del centro storico. Km 12 di tubazione in ghisa sferoidale ø 150. - 2,210,000	acq	Treviso	1	Condutture	195.278		195.278	185.514	2025	2026	
		acq	Treviso	1	Condutture	195.278		195.278	185.514	2027	2028	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note	
260864201	Comune di Treviso - Terebrazione nuovi pozzi e sistemazione pozzi esistenti, dotazione di gruppi elettrogeni dove mancanti.	acq	Treviso	1	Opere idrauliche fisse	310.000	51.646	258.354	258.354	2009	2011	Mutuo CDP n.4130129/01	
260874001	Comune di Valdobbiadene - Sostituzione adduttrice principale da Segusino a Follina. Km 23,1 di tubazione in ghisa sferoidale ø400. Proseguimento da Follina a Cison di Valmarino loc. Tovenà con tubazione in ghisa sferoidale ø400 e da Tovenà a Revine-Tarzo	acq	Cison di Valmarino	0	Condutture	3.420.291	3.420.291	0	2.290.750	2.290.750	2007	2009	Opera già realizzata Prealipi 3° Stralico - Contributi DOCUP2.080.000 €.- Fondi propri SAT 20291€ Mutuo (pos. 3407113) 1.320.000€ Prealipi 2° Stralico -Contributo: 1000000 Regione, Mutuo 1950000 (pos. 3591664) di cui 800000 per serb.Miane (cod. 260424301)
260874101	Comune di Valdobbiadene - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - 800,000	acq	Valdobbiadene	1	Condutture	2.800.000	2.500.000	300.000	300.000	300.000	2009	2010	
260894001	Comune di Veduggio - Realizzazione rete adduttrice lungo il tracciato della nuova autostrada pedemontana da Riese Pio X a Trevignano. Km 21,2 di tubazione in ghisa sferoidale ø1200. - 25.493,000	acq	Veduggio	5	Condutture	5.098.600	5.098.600	5.098.600	5.098.600	5.098.600	2026	2030	
260894101	Comune di Veduggio - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti + 1.600,000	acq	Veduggio	3	Condutture	200.000	200.000	200.000	200.000	2009	2012		

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260914101	Comune di Villorba - Realizzazione rete distributrice comunale, sostituzione condotte ammalorate e miglioramento della centrale idrica comunale. - 8.000.000	acq	Villorba	1	Condutture	1.000.000		1.000.000	1.000.000	2009	2013	
		acq	Villorba	1	Condutture	1.000.000		1.000.000	900.000	2014	2016	
		acq	Villorba	1	Condutture	1.000.000		1.000.000	900.000	2017	2019	
		acq	Villorba	1	Condutture	1.000.000		1.000.000	900.000	2020	2022	
		acq	Villorba	1	Condutture	1.000.000		1.000.000	950.000	2023	2025	
		acq	Villorba	1	Condutture	1.000.000		1.000.000	950.000	2026	2028	
		acq	Villorba	1	Condutture	1.000.000		1.000.000	950.000	2028	2029	
		acq	Villorba	1	Condutture	1.000.000		1.000.000	950.000	2030	2031	
		acq	Villorba	0	Opere idrauliche fisse	300.000		300.000	300.000	2009	2009	
		260924001	Comune di Vittorio Veneto - Realizzazione condotta di collegamento tra i pozzi sul Lago Morto e la rete di adduzione. Km 15,3 di tubazione in ghisa sfer. ø1200.	acq	Vittorio Veneto	1	Condutture	3.386.949		3.386.949	3.217.602	2022
260934001	Comune di Volpago del Montello - Realizzazione rete adduttrice lungo il tracciato della nuova autostrada pedemontana da Trevignano a Spresiano. Km 15,8 di tubazione in ghisa sferoidale ø 1200.	acq	Volpago del M.	5	Condutture	4.749.875		4.749.875	4.512.381	2024	2031	
		acq	Volpago del M.	5	Condutture	4.749.875		4.749.875	4.512.381	2026	2033	
		acq	Volpago del M.	5	Condutture	4.749.875		4.749.875	4.512.381	2028	2035	
		acq	Volpago del M.	5	Condutture	4.749.875		4.749.875	4.512.381	2030	2036	
		acq	Volpago del M.	3	Condutture	87.500		87.500	87.500	2009	2010	
		acq	Volpago del M.	3	Condutture	87.500		87.500	78.750	2013	2015	
		acq	Volpago del M.	3	Condutture	87.500		87.500	78.750	2016	2018	
		acq	Volpago del M.	3	Condutture	87.500		87.500	78.750	2019	2021	
		acq	Volpago del M.	3	Condutture	87.500		87.500	83.125	2022	2024	
		acq	Volpago del M.	3	Condutture	87.500		87.500	83.125	2025	2027	
260934101	Comune di Volpago del Montello - Sostituzione condotte ammalorate rete idrica comunale di distribuzione e potenziamento condotte insufficienti - 700.000	acq	Volpago del M.	3	Condutture	87.500		87.500	87.500	2009	2010	
		acq	Volpago del M.	3	Condutture	87.500		87.500	78.750	2013	2015	
		acq	Volpago del M.	3	Condutture	87.500		87.500	78.750	2016	2018	
		acq	Volpago del M.	3	Condutture	87.500		87.500	78.750	2019	2021	
		acq	Volpago del M.	3	Condutture	87.500		87.500	83.125	2022	2024	
		acq	Volpago del M.	3	Condutture	87.500		87.500	83.125	2025	2027	
		acq	Volpago del M.	3	Condutture	87.500		87.500	83.125	2028	2029	
		acq	Volpago del M.	3	Condutture	87.500		87.500	83.125	2030	2031	
		acq	Comuda	2	Opere idrauliche fisse	318.953		318.953	318.953	2011	2011	
		acq	Comuda	0	Opere idrauliche fisse	160.000	160.000	0	-	2010	2011	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K3 8
260234201	Terebrazione di 5 nuovi pozzi tra S.Anna e Moniogo ad una profondità media di 100 metri per una capacità di portata complessiva di 180 l/s, preceduta da studio idrogeologico con modellazione matematica della falda finalizzato all'ottimizzazione del prelievo	acq	Comuda	0	Opere idrauliche fisse	160.000	160.000	0	-	2010	2011	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K3 8
Importi complessivi Area Acquedotto:							18.339.531	305.210.237	286.341.914	euro		

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
250424001	Comune di Quero - Costruzione rete fognaria per il convogliamento dei reflui civili e delle acque meteoriche dall'area artigianale-industriale "Campagna Nord" al depuratore esistente - condotte in cis DN 500, DN 800, DN 1000	fogn	Quero	3	Condutture	395.000		395.000	395.000	2011	2013	
250424002	Comune di Quero - Il progetto riguarda la posa in opera di una condotta in PVC e CLS funzionante a gravità per la realizzazione dello scarico finale della fognatura mista di Quero - condotte in PEAD DN500 e DN630	fogn	Quero	3	Condutture	38.385		38.385	38.385	2010	2010	
250424003	Comune di Quero - Realizzazione di alcuni lavori di completamento e adeguamento della rete fognaria comunale - condotte in PVC DN 200, PVC DN 500, cis DN 400	fogn	Quero	3	Condutture	86.000		86.000	77.400	2014	2014	
250424004	Comune di Quero - Costruzione scarico nel tratto compreso tra il depuratore e la linea ferroviaria	fogn	Quero	2	Condutture	45.000		45.000	45.000	2010	2010	
250644001	Comune di Vas - Collettamento delle acque reflue della frazione di Noal all'impianto di depurazione generale che serve Vas e prolungamento della rete fognaria della zona Sud di Vas fino a raggiungere le nuove zone di espansione in dette zona	fogn	Vas	4	Condutture	61.975		61.975	55.778	2014	2014	
250644002	Comune di Vas - Razionalizzazione della rete fognaria comunale e del sistema di depurazione	fogn	Vas	2	Condutture	1.291.142		1.291.142	1.291.142	2009	2013	
260014001	Comune di Altivole - Ampliamento rete fognaria: il progetto corrisponde in buona sostanza al nucleo e agli agglomerati abitati di Altivole capoluogo e della frazione di Caselle d'Altivole condotte in Gres DN300 (L=1050m), Gres DN350 (L=1100m), Gres DN400	fogn	Altivole	4	Condutture	1.541.600		1.541.600	1.387.440	2016	2020	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260014002	Comune di Altivole - Ampliamento rete fognaria - condotte in Gres DN200 (L=3850m), Gres DN250 (L=3750m), Gres DN300 (L=1200m)	fogn	Altivole	4	Condutture	2.222.500		2.222.500	2.000.250	2012	2016	
260014003	Comune di Altivole - completamento rete fognaria	fogn	Altivole	4	Condutture	281.710		281.710	253.539	2014	2016	
		fogn	Altivole	4	Condutture	281.710		281.710	267.625	2020	2023	
260024001	Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in ghisa DN600	fogn	Arcade	3	Condutture	2.226.000		2.226.000	2.226.000	2011	2016	
260024002	Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN300	fogn	Arcade	3	Condutture	403.900		403.900	363.510	2014	2015	
260024003	Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN400	fogn	Arcade	3	Condutture	603.400		603.400	603.400	2011	2014	
260034001	Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Castelcucco con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400	fogn	Asolo	2	Condutture	700.000		700.000	630.000	2014	2017	
260034002	Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Montfumo con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400	fogn	Asolo	2	Condutture	1.820.000		1.820.000	1.820.000	2010	2016	
		fogn	Asolo	4	Condutture	1.875.000		1.875.000	1.687.500	2014	2016	
		fogn	Asolo	4	Condutture	1.875.000		1.875.000	1.687.500	2017	2019	
		fogn	Asolo	4	Condutture	1.875.000		1.875.000	1.687.500	2020	2022	
260044001	Comune di Borso del Grappa - Realizzazione XII stralcio rete fognaria comunale	fogn	Borso del Grappa	2	Condutture	382.857		382.857	382.857	2009	2011	
		fogn	Borso del Grappa	2	Condutture	30.000		30.000	27.000	2013	2013	
260054001	Comune di Breda di Piave - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=1550 m)	fogn	Breda di Piave	4	Condutture	453.375		453.375	408.038	2018	2020	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260054002	Comune di Breda di Piave - ampliamento rete fognaria ex progetto generale	fogn	Breda di Piave	5	Condutture	530.000		530.000	503.500	2023	2025	Cambiata imputazione delle opere poiché il collegamento della frazione di Pero con il 15° stralcio è già previsto nell'intervento cod 260404002
260064001	Comune di Caerano S.Marco - ampliamento rete fognaria interna, zona industriale	fogn	Caerano di San Marco	4	Condutture	460.000		460.000	414.000	2015	2016	
260084001	Comune di Carbonera - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=8450 m), DN300 (L=1200 m)	fogn	Carbonera	4	Condutture	1.433.153		1.433.153	1.289.837	2015	2018	
		fogn	Carbonera	4	Condutture	1.433.153		1.433.153	1.289.837	2018	2022	
260114001	Comune di Casteluco - ampliamento e ristrutturazione rete fognaria	fogn	Casteluco	2	Condutture	3.305.000		3.305.000	2.974.500	2014	2018	
260114002	Comune di Casteluco - ampliamento e ristrutturazione rete fognaria - opere urgenti	fogn	Casteluco	2	Condutture	1.400.000		1.400.000	1.400.000	2010	2014	
		fogn	Casteluco	2	Condutture	1.400.000		1.400.000	1.260.000	2015	2018	
260122004	Comune di Castelfranco - Completamento rete fognaria in Via Vespucci (Quartiere Valsugana) e in Via Chiesa (frazione di Villarazzo) e allacciamento alla rete esistente - condotte in PVC, DN 200	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	240.000	240.000	0	-	2005	2006	Opera già realizzata Mutuo CDP poc.n.446727/00
260122005	Comune di Castelfranco - Costruzione di un tratto di pista ciclabile e contemporanea posa di un tratto di fognatura nera - condotta in gres, DN 200	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	78.000	78.000	0	-	2008	2009	Mutuo Banca Intesa
260122006	Comune di Castelfranco - Realizzazione rete fognaria nel quartiere di via Mazzotti - condotta in gres, DN 200	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	300.000		300.000	300.000	2010	2014	Importo intervento incrementato era 195000 euro
260122007	Comune di Castelfranco - Nuova viabilità Treville - condotta in gres DN 200	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	52.351	52.351	0	-	2005	2006	Opera già realizzata Mutuo CDP poc.n.4424564/00
260122010	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nel quartiere Italia - condotte in gres, DN 200 e DN 250	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	640.000		640.000	640.000	2009	2012	Importo intervento incrementato era 413166 euro

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260124001	Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Nord-Est del territorio comunale, frazioni di S.Fioriano e Salvatorosa Nord	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	2.000.000		2.000.000	1.800.000	2015	2021	
260124002	Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Sud-Ovest del territorio, frazione di Treville e località Soranza e Poisolo - Opera piano stralcio VEN0 23tv CV.01A	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	2.600.000		2.600.000	2.340.000	2015	2019	
260124003	Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria della frazione di Campigo con condotte in polipropilene, DN 250	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	800.508		800.508	-	2004	2005	Opera già realizzata Fondi propri amm. Comun.
260124008	Comune di Castelfranco - Collegamento tra Via Castellana e il nuovo quartiere PEEP a Treville; con la sistemazione della viabilità è prevista anche la posa di un tratto di fognatura nera - condotta in gres, DN 200	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	41.492		41.492	41.492	2009	2010	
260124009	Comune di Castelfranco - Costruzione nuovi parcheggi e contemporanea posa di 100 ml di fognatura nera - condotta in gres, DN 200	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	14.980		0	-	2007	2008	Opera già realizzata Mutuo CDP poc.n.4467734/00
260124011	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria in località S.Andrea - condotte in gres, DN 200 e DN 250 - Opera Piano Stralcio VEN0 23tv CV.01A	fogn	Castelfranco Veneto	0	Condutture	671.394		0	-	2005	2007	Opera già realizzata Legge speciale per Laguna di Venezia cod. 1/R/2.1
260124012	Comune di Castelfranco - Costruzione di una nuova fognatura nera lungo le vie Camavitto e Torresani - condotte in gres, DN200	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	320.000		58.672	-	2006	2006	Opera già realizzata Mutuo CDP poc.n.4467731/00 e n.4468808/00
260124013	Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nel quartiere di via Aceri - condotte in PVC DN200 (L=503,9 m); gres DN200 (L=161 m); gres DN 250 (L=364,5 m)	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	361.160		0	-	2004	2004	Opera già realizzata Mutuo CDP poc.n.4436989/00
260124014	Comune di Castelfranco - Allargamento di via delle Forche e posa condotta fognaria - condotta in gres, DN 200	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	18.000		18.000	18.000	2009	2009	Fondi propri amm. Comun.

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260124015	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte gres DN 200 (L=260 m); gres DN 250 (L=760 m)	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	198.800		198.800	178.920	2014	2016	
260124016	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte gres DN 250	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	723.000		723.000	723.000	2011	2012	
260124017	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in PVC DN 250	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	460.000		460.000	414.000	2016	2018	
260124018	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN250(L=1230m) DN400(L=3100m)	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	990.000		990.000	891.000	2017	2021	
260124019	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotta in gres. DN 250	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	652.000		652.000	586.800	2014	2017	
260124020	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN 200 (L=940 m); gres DN 250 (L=2340 m); PVC DN 250 (L=2280 m)	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	1.425.000		1.425.000	1.425.000	2010	2014	Importo intervento incrementato era 1093200 €
260124021	Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN 300 (L=600 m); gres DN 400 (L=1400 m); PVC DN250(L=2180m)	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	904.000		904.000	813.600	2013	2015	
260124022	Comune di Castelfranco - Costruzione collettore fognario che recapita i reflui del Comune di Riese Pio x e li convoglia al depuratore di Castelfranco - condotta ghisa DN400 - opera piano stralcio VEN0_23w-30v CV-RPX.01N	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	774.685		774.685	735.951	2020	2024	
260124023	Comune di Castelfranco - Costruzione collegamenti al collettore DN1000 recapitante al depuratore di Salvatronda - condotte in Gres DN300 (L=1200 m), DN400 (L=2200 m)	fogn	Castelfranco Veneto	2	Condutture	400.000		400.000	400.000	2011	2014	
260144001	Comune di Cavaso del Tomba - completamento reti interne	fogn	Cavaso del Tomba	4	Condutture	805.000		805.000	764.750	2020	2024	
260184001	Comune di Cison di Valmarino - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=6100m), DN400 (L=1200m), Gres DN300 (L=350 m), DN200 (L=380 m)	fogn	Cison di Valmarino	5	Condutture	3.462.480		3.462.480	3.289.356	2025	2029	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260184002	Comune di Cison di Valmarino - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=2650 m), DN400 (L=1500 m) - opera piano stralcio VENO 83tv C.02A	fogn	Cison di Valmarino	5	Condutture	1.632.000		1.632.000	1.550.400	2027	2032	
260184003	Comune di Cison di Valmarino - completamento reti interne	fogn	Cison di Valmarino	4	Condutture	1.610.000		1.610.000	1.449.000	2014	2020	
260234001	Comune di Cornuda - parte ovest riconversione e collegamento alla dorsale	fogn	Cornuda	2	Condutture	1.000.000		1.000.000	1.000.000	2009	2012	
260254001	Comune di Crocetta del Montello - rifacimento ed estensione rete nera	fogn	Crocetta del Montello	2	Condutture	2.250.000		2.250.000	2.250.000	2011	2016	
		fogn	Crocetta del Montello	2	Condutture	2.250.000		2.250.000	2.025.000	2018	2022	
260264001	Comune di Farra di Soligo - Collegamento al depuratore di Sernaglia della Battaglia - condotte in ghisa DN400 - opera piano stralcio VENO25-29tvDp.01A	fogn	Farra di Soligo	5	Condutture	2.000.000		2.000.000	1.900.000	2026	2031	
260264002	Comune di Farra di Soligo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN250	fogn	Farra di S.	4	Condutture	2.716.933		2.716.933	2.445.240	2015	2019	
		fogn	Farra di S.	4	Condutture	2.716.933		2.716.933	2.581.087	2019	2023	
		fogn	Farra di S.	4	Condutture	2.716.933		2.716.933	2.581.087	2023	2025	
260274001	Comune di Follina - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=4400 m)	fogn	Follina	4	Condutture	2.112.000		2.112.000	1.900.800	2016	2020	
		fogn	Follina	4	Condutture	1.006.250		1.006.250	905.625	2016	2018	
		fogn	Follina	4	Condutture	1.006.250		1.006.250	905.625	2019	2020	
		fogn	Follina	4	Condutture	1.006.250		1.006.250	955.938	2021	2023	
		fogn	Follina	4	Condutture	1.006.250		1.006.250	955.938	2024	2025	
260274002	Comune di Follina - ampliamento rete fognaria interna Comune di Follina - 4,025,000	fogn	Follina	4	Condutture	800.000		800.000	800.000	2011	2013	
		fogn	Istrana	4	Condutture	2.012.500		2.012.500	1.811.250	2014	2017	
		fogn	Istrana	4	Condutture	2.012.500		2.012.500	1.811.250	2018	2020	
		fogn	Istrana	4	Condutture	2.012.500		2.012.500	1.811.250	2021	2022	
260324001	Comune di Giavera del Montello - rete fognatura da programma opere pubbliche 2004-06	fogn	Giavera del Montello	4	Condutture	1.161.100	1.161.100	0	-	2005	2006	Opera già realizzata
		fogn	Istrana	4	Condutture	2.012.500		2.012.500	1.911.875	2023	2025	
260354001	Comune di Istrana - completamento reti interne - opera piano stralcio VENO 56tv I.01A - 8,050,000	fogn	Istrana	4	Condutture	2.012.500		2.012.500	1.811.250	2021	2022	
		fogn	Istrana	4	Condutture	2.012.500		2.012.500	1.811.250	2023	2025	
		fogn	Istrana	4	Condutture	2.012.500		2.012.500	1.811.250	2023	2025	
		fogn	Istrana	4	Condutture	2.012.500		2.012.500	1.811.250	2023	2025	
260364001	Comune di Loria - Ampliamento rete fognaria - condotte gres DN 200 e DN 250 - opera piano stralcio veno 31tv SIC.01A	fogn	Loria	0	Condutture	1.161.100	1.161.100	0	-	2005	2006	Opera già realizzata

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260364002	Comune di Loria - Ampliamento rete fognaria - condotte gres DN 200 e DN 250	fogn	Loria	4	Condutture	1.032.914		1.032.914	1.032.914	2010	2013	Valore differente rispetto Piano d'Ambito approvato con delibera n.24 del 13.12.2006
260394001	Comune di Maser - Ampliamento rete fognaria e collettamento dei reflui all'impianto di depurazione di Salvaterra a Castelfranco - condotta ghisa DN 400 - opera piano stralcio VENO 65-57-68v A-A-M.01 A	fogn	Maser	4	Condutture	1.200.000	1.200.000	0	-	2005	2006	Opera già realizzata
260394002	Comune di Maser - Ampliamento rete fognaria - condotte in gres DN250	fogn	Maser	4	Condutture	1.462.500		1.462.500	1.316.250	2014	2018	
260394003	Comune di Maser - collegamento dell'abitato di Madonna della Salute alla rete prevista dall'intervento 260394001	fogn	Maser	4	Condutture	350.000		350.000	315.000	2016	2018	
260404001	Comune di Maserada di P. - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=5550 m)	fogn	Maserada sul Piave	4	Condutture	1.623.375		1.623.375	1.461.038	2016	2020	
260404002	Comune di Maserada di P. - Costruzione del collettore principale che raccoglie le acque reflue nelle frazioni di Candeli, Saletto e San Bartolomeo - opera piano stralcio VENO 11-18v CIAT.02A	fogn	Maserada sul Piave	1	Condutture	3.112.500	2.777.395	335.105	335.105	2009	2010	Opera Piano Triennale Regione Veneto cod.0369107026GPLM BNB57A20G942K2 Lavori appaltati, CIPE 344079€ - 14319€ Mutui Comuni € 362524 Richiesta ATO CIPE dei restanti 331697€
260424001	Comune di Miane e Follina collettore fognario (L=3400 m)	fogn	Miane	5	Condutture	1.722.000		1.722.000	1.635.900	2029	2033	
260454001	Comune di Monfumo - completamento reti interne	fogn	Monfumo	2	Condutture	1.150.000		1.150.000	1.035.000	2014	2018	
260464001	Comune di Montebelluna - condotta recapitante i reflui dell'impianto di depurazione di Montebelluna e della Zona Industriale verso l'impianto di depurazione di Paese - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=4000 m)	fogn	Montebelluna	5	Condutture	1.920.000		1.920.000	1.824.000	2026	2031	
260464002	Comune di Montebelluna - condotta recapitante i reflui dell'impianto di depurazione di Biadene in comune di Montebelluna verso l'impianto di depurazione di Paese - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=4000 m)	fogn	Montebelluna	5	Condutture	1.920.000		1.920.000	1.824.000	2029	2033	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260464003	Comune di Montebelluna - collegamento Comune di Caerano S.Marco zona SUD con rete fognaria in comune di Alivole - condotte in gres DN250	fogn	Montebelluna	2	Condutture	800.000		800.000	800.000	2009	2012	
260464004	Comune di Montebelluna - Ampliamento rete fognaria zona EST di Montebelluna	fogn	Montebelluna	2	Condutture	2.300.000		2.300.000	2.070.000	2012	2016	
260464005	Comune di Montebelluna - Ampliamento rete fognaria zona OVEST di Montebelluna	fogn	Montebelluna	2	Condutture	1.500.000		1.500.000	1.350.000	2018	2022	
260464006	Comune di Montebelluna - ampliamento rete fognaria interna Comune di Montebelluna e Caerano S.Marco, località Campagna	fogn	Montebelluna	2	Condutture	805.000		805.000	805.000	2009	2012	
260484001	Comune di Moriago - collegamento Moriago e Vidor- condotte in ghisa DN500	fogn	Moriago della Battaglia	5	Condutture	1.130.000		1.130.000	1.073.500	2026	2030	
260484002	Comune di Moriago - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN250	fogn	Moriago della Battaglia	0	Condutture	1.200.000	728.000	472.000	472.000	2009	2012	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K3 1
		fogn	Moriago della Battaglia	4	Condutture	197.000		197.000	187.150	2020	2023	
260554001	Comune di Paese - Convogliamento dei reflui del Comune di Istrana al depuratore di Paese con potenzialità di 43000 a.e. - opera piano stralcio VENO 56tv I.02A	fogn	Paese	5	Condutture	3.552.000		3.552.000	3.374.400	2027	2032	
260554002	Comune di Paese - Progetto inerente la condotta primaria di fognatura nera del consorzio intercomunale tra i comuni di Paese, Trevignano, Istrana e Quinto di Treviso per la parte di tragitto che interessa il territorio di Paese - condotte in Ghisa sf. DN900	fogn	Paese	1	Condutture	5.200.000	5.200.000	0	-	2009	2012	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K7 Finanziamento Regionale 2.056474 € - ATO 1.150.000€ - Mutuo CDP 1.993.526/01 Trevignano e Paese
260554003	Comune di Paese - Interventi vari su rete di fognatura nera	fogn	Paese	4	Condutture	210.000		210.000	189.000	2018	2020	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260564001	Comune di Pederobba - collettore consortile di collegamento tra l'impianto di depurazione di Covolo in comune di Pederobba e l'impianto di depurazione di Crocetta del Montello - condotte in ghisa DN600 (L=5300 m) e DN 800 (L=2000 m)	fogn	Pederobba	3	Condutture	5.132.000		5.132.000	4.875.400	2019	2026	
260564002	Comune di Pederobba - collettore consortile di collegamento tra il depuratore di Pederobba e la rete recapitante al depuratore di Crocetta del M.llo - condotte in ghisa DN600	fogn	Pederobba	3	Condutture	3.586.700		3.586.700	3.407.365	2024	2027	
260564003	Comune di Pederobba - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN400	fogn	Pederobba	3	Condutture	2.658.850		2.658.850	2.525.908	2019	2028	
260564004	Comune di Pederobba - costruzione rete fognaria di collegamento tra la zona industriale di Pederobba e il capoluogo	fogn	Pederobba	3	Condutture	430.055	154.937	275.118	-	2005	2007	Opera già realizzata Importo Piano € 620'000 (19/01/05-30/04/05)
260564005	Comune di Pederobba - Collegamento frazione di Curogna e Via Curogna	fogn	Pederobba	4	Condutture	240.000		240.000	216.000	2015	2016	
260564006	Comune di Pederobba - Collegamento Borgo di via Rive	fogn	Pederobba	4	Condutture	250.000		250.000	225.000	2015	2016	
260564007	Comune di Pederobba - collegamento zona sud via Guizza e via dei Neville	fogn	Pederobba	4	Condutture	250.000		250.000	225.000	2015	2016	
260574001	Comune di Pieve di Soligo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN250	fogn	Pieve di Soligo	1	Condutture	2.738.325		2.738.325	2.464.493	2012	2015	
		fogn	Pieve di Soligo	1	Condutture	2.738.325		2.738.325	2.464.493	2015	2018	
260574002	Comune di Pieve di Soligo - costruzione impianto di sollevamento	fogn	Pieve di Soligo	4	Condutture	180.000	1.030.000	0	-	2009	2010	Opera Piano Triennale Regione Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K3.0 - 1 e 2 Stralcio Refrontolo - Barbisano
260574003	Comune di Pieve di Soligo - adeguamento impianto di sollevamento	fogn	Pieve di Soligo	4	Condutture	57.540		57.540	51.786	2013	2014	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260594001	Comune di Ponzano Veneto - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=5000m)	fogn	Ponzano Veneto	4	Condutture	1.462.500		1.462.500	1.316.250	2014	2018	
260624001	Comune di Povegliano - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=3850 m)	fogn	Povegliano	4	Condutture	1.126.125		1.126.125	1.013.513	2015	2020	
260654001	Comune di Refrontolo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN254	fogn	Refrontolo	4	Condutture	2.201.950		2.201.950	1.981.755	2014	2019	
260674001	Comune di Revine Lago - rete fognaria zone S.Marco e San Martin	fogn	Revine Lago	4	Condutture	152.000		152.000	136.800	2014	2016	
260684001	Comune di Riese Pio X - Ampliamento rete fognaria e collegamento al depuratore di Salvatronda a Castelfranco - condotta gres DN 300 - opera piano stralcio VENO30tv-65tv RPX-A.01A	fogn	Riese Pio X	0	Condutture	1.550.000	1.550.000	0	-	2006	2007	Opera già realizzata
260774001	Comune di S.Zenone degli Ezzelini - Allacciamento reflui dei comuni di Borso del G., Mussolente, S.Zenone degli Ezzelini e Crespano al depuratore centralizzato - condotte ghisa DN 300 e DN 400 - opera piano stralcio VENO 30 32tvSIC.01A	fogn	San Zenone degli Ezzelini	5	Condutture	1.668.000		1.668.000	1.668.000	2009	2012	
260774001 bis	Comune di S. Zenone degli Ezzelini - Allacciamento reflui dei comuni di S.Zenone degli Ezzelini e Crespano al depuratore centralizzato - condotte ghisa DN 400 - opera piano stralcio VENO 30 32tvSIC.01A	fogn	San Zenone degli Ezzelini	0	Condutture	550.000	513.500	36.500	36.500	2009	2010	Annualità 2007 Regione del Veneto 200000€ - CIPE 313500€
260794001	Comune di Segusino - potenziamento rete comunale di Segusino, di Milies, e Stramare	fogn	Segusino	2	Condutture	1.700.000		1.700.000	1.615.000	2019	2023	
260804001	Comune di Semaglia della Battaglia - collegamento Comuni di Moriago della Battaglia e Semaglia della Battaglia al depuratore di Semaglia - condotte in gres L=7530 m, condotte in pressione in acciaio bitumato L=1510 m	fogn	Semaglia della Battaglia	0	Condutture	4.000.000	3.600.000	400.000	400.000	2009	2010	Mutuo CDP n.4489182

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260804002	Comune di Sernaglia della Battaglia - Completamento reti consortili - condotte in ghisa DN400 - opera piano stralcio VENO25-29tv aDp.01A	fogn	Sernaglia della Battaglia	5	Condutture	1.900.000		1.900.000	1.805.000	2026	2030	
260804003	Comune di Sernaglia della Battaglia - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN250	fogn	Sernaglia della Battaglia	4	Condutture	4.412.950		4.412.950	3.971.655	2014	2019	
260824001	Comune di Spresiano - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=11830 m), DN300 (L=1000 m), c/s DN400 (L=350m), DN500 (L=900m)	fogn	Spresiano	4	Condutture	4.254.817		4.254.817	3.829.335	2018	2022	
260854001	Comune di Trevignano - Condotta primaria di fognatura nera tra comuni di Trevignano e Paese - condotte in Ghisa sf. DN600 (L=5800 m), Gres DN400 (L=3000m), DN350 (L=1400m)	fogn	Trevignano	1	Condutture	3.770.400		3.770.400	3.393.360	2018	2019	FONDO CIPE delibera del 26.10.2005
260854002	Comune di Trevignano - Condotta primaria di fognatura nera tra comune di Musano e Trevignano - condotta in Ghisa sf. DN600 (L=4000 m)	fogn	Trevignano	5	Condutture	1.920.000		1.920.000	1.824.000	2026	2029	
260854003	Comune di Trevignano - completamento reti interne - opera piano stralcio VENO 53tv T.01A	fogn	Trevignano	4	Condutture	1.418.333		1.418.333	1.276.500	2014	2018	
260854003	Comune di Trevignano - completamento reti interne - opera piano stralcio VENO 53tv T.01A	fogn	Trevignano	4	Condutture	1.418.333		1.418.333	1.276.500	2018	2021	
260854003	Comune di Trevignano - completamento reti interne - opera piano stralcio VENO 53tv T.01A	fogn	Trevignano	4	Condutture	1.418.333		1.418.333	1.347.417	2022	2025	
260864001	Comune di Treviso - indagine e mappatura della rete di fognatura mista esistente, studio configurazione di progetto per il risanamento e riabilitazione delle reti	fogn	Treviso	2	Condutture	350.000		350.000	350.000	2011	2012	
260864002	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona centro storico B2	fogn	Treviso	2	Condutture	350.000		350.000	315.000	2014	2015	
260864002	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona centro storico B2	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000	78.243	2.921.757	2.629.582	2015	2020	Mutuo CDP n.4411527 01

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260864003	Comune di Treviso - collettamento al depuratore centrale di sant'Antonino tramite condotta dello sviluppo di circa 2,5 km - zona B1 e B2 (interventi già previsti nel programma triennale OO.PP.)	fogn	Treviso	2	Condutture	950.000		950.000	950.000	2010	2012	
260864004	Comune di Treviso - ampliamento rete fognaria lungo via concordia per uno sviluppo di circa 3 km - zona C- (interventi già previsti nel programma triennale OO.PP.)	fogn	Treviso	2	Condutture	1.100.000		1.100.000	1.100.000	2010	2013	
260864005	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 18 - Via Tommaso Salsa (comprese tutte le laterali)	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000	671.394	2.328.606	2.328.606	2011	2016	Mutuo CDP n.4062906 01
260864006	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 28 - San Pelajo (interventi già previsti nel programma triennale OO.PP.)	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.700.000	2012	2017	
260864007	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 15 - compresa tra via Feltrina e Via S.Bona Nuova fino al Villaggio S.Liberale	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	3.000.000	2011	2016	
260864008	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 26 - compresa tra Via S.Bona Nuova e Via S.Bona Vecchia e via dei Boscarei	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000	1.259.204	1.740.796	1.566.717	2012	2017	Mutuo GDP n.4446499 00 € 17877950 n.4382027 05 € 247612,71, Mutui 832811,64€ CDP n.4424188 02-4130129 02- 4356124 04-4360100 01-4363635 02-4369252 01-4370865 02-4381034 03-4381753 06-4382027 04-4385966 03-4385967 03-4403376 04

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260864009	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 21 - S.Zeno	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000	970.939	2.029.061	1.826.155	2013	2018	Mutuo CDP n.4124644 00
260864010	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 33 - S. Lazzaro	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.700.000	2014	2018	
260864011	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 9 - Eden compresa tra tratto di Strada Ovest, Orleans e Via Monfenera	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000	26.611	2.973.389	2.676.050	2016	2019	Mutuo CDP n.4382027 05
260864012	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 17 - tra Viale Brigata treviso e Viale della Repubblica	fogn	Treviso	2	Condutture	800.000		800.000	800.000	2009	2010	
		fogn	Treviso	2	Condutture	2.200.000		2.200.000	1.980.000	2014	2019	
260864013	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 12 - tra via Foscolo e Viale Nino Bixio	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.700.000	2015	2020	
260864014	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 20 - Ospedale - Strada del Mozzato e tratto di Via Terraglio	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.700.000	2016	2022	
260864015	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 22 - S. Angelo	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.700.000	2018	2022	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260864016	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 30 - Viale Brigata marce dopo ferrovia verso est, Via Bibano e via Zanella (comprese tutte le laterali)	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000	663.129	2.336.871	2.103.184	2016	2021	FONDO CIPE 2007 comunicazione n.38 del 09.01.2008 Mutuo CDP n.3106147 00
260864017	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 16 - zona artigianale Strada Ovest	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.850.000	2018	2023	
260864018	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 31 - Viale Quattro Novembre, Via Posturnia, Via Callalta (comprese tutte le laterali)	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000	702.200	2.297.800	2.068.020	2016	2021	Mutuo CDP n.4402393 01 Mutuo CDP n.4382027 03 Mutuo CDP n.3075473 00
260864019	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 24 - Compresa tra via Castellana e Via Castagnole	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.700.000	2016	2022	
260864020	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 13 - Tra piazzale Duca D'Aosta e via Pinelli	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.850.000	2019	2025	
260864021	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 23 - S. Giuseppe	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.850.000	2019	2025	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260864022	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 14 - Via Castellana (compresa fra ferrovia direzione Vicenza, tratto di Via Feltrina e via Sovernigo)	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.850.000	2019	2025	
260864023	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 32 - S. Antonino -	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.850.000	2019	2025	
260864024	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 29 - S. Arterno, via Cal di Breda	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.850.000	2021	2026	
260864025	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 25 - da Borgo S.Paolo verso nord	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.850.000	2021	2026	
260864026	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 27 - compresa tra via Roncole, via Ca Zenobbio, via dei Biscari e strada delle Verine	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.850.000	2020	2025	
260864027	Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema separato - zona 34 - Canizzano	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000		3.000.000	2.850.000	2020	2026	
260864028	Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A1 all'impianto di depurazione centralizzato	fogn	Treviso	0	Condutture	800.000	800.000	0	-	2012	2012	Finanziamenti APQ2
260864029	Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A2 all'impianto di depurazione centralizzato	fogn	Treviso	0	Condutture	800.000	800.000	0	-	2013	2013	Finanziamenti APQ2

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260864030	Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A3 all'impianto di depurazione centralizzato	fogn	Treviso	0	Condutture	800.000	800.000	0	-	2014	2014	Finanziamenti APQ2
260864031	Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A4 all'impianto di depurazione centralizzato	fogn	Treviso	0	Condutture	800.000	800.000	0	-	2015	2015	Finanziamenti APQ2
260864032	Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A5 all'impianto di depurazione centralizzato	fogn	Treviso	0	Condutture	800.000	800.000	0	-	2016	2016	Finanziamenti APQ2
260864033	Comune di Treviso - intervento per la realizzazione delle predisposizioni di allacciamento fognario sulla rete nera esistente (Circa 3000 pred.)	fogn	Treviso	2	Condutture	2.400.000	383.092	2.016.908	1.916.062	2022	2027	FONDO CIPE delibera n.11 del 12.07.2006
260864034	Comune di Treviso - intervento di risanamento della rete di fognatura nera esistente (relining, pozzetti ecc.)	fogn	Treviso	2	Condutture	3.000.000	478.865	2.521.135	2.269.021	2012	2016	FONDO CIPE delibera n.11 del 12.07.2006
260864035	Comune di Treviso - studio idraulico e indagini di campagna, mappatura della rete di fognatura nera esistente per il risanamento e riabilitazione delle reti	fogn	Treviso	2	Condutture	250.000	111.735	138.265	138.265	2009	2010	FONDO CIPE delibera n.11 del 12.07.2006
260874001	Comune di Valdobbiadene - allacciamento rete di Valdobbiadene al depuratore di Crocetta del Montello - condotte in ghisa DN600	fogn	Valdobbiadene	3	Condutture	1.253.100		1.253.100	1.190.445	2021	2027	
260874002	Comune di Valdobbiadene - nuova rete fognaria S. Stefano e Guida	fogn	Valdobbiadene	4	Condutture	300.000		300.000	270.000	2018	2019	
260894001	Comune di Veduggio - Costituzione condotta fognaria che raccoglie i reflui dei comuni di Altivole, Veduggio, Castelfranco Veneto e li convoglia al depuratore di Salvatonda - condotte in C.A. DN1600 (L=710 m), Ghisa sf. DN1000 (L=3900 m), Ghisa sf. DN800	fogn	Veduggio	0	Condutture	9.200.000	9.200.000	0	-	2009	2014	Legge speciale per Laguna di Venezia cod.E/15 7.360.000€ Mutui Comuni 1.840.000€ - Veduggio e Altivole CDP n.4503421/00 - Castelfranco CDP n.4503060/00
260894002	Comune di Veduggio - Costituzione condotta fognaria che raccoglie i reflui dei comuni di Maser, Caerano S.Marco, Altivole e Comuda e li convoglia al depuratore di Salvatonda condotte in ghisa sf. DN800 (L=8550m), ghisa sf. DN600 (L=2500m)	fogn	Veduggio	5	Condutture	4.800.000		4.800.000	4.560.000	2026	2034	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260894003	Comune di Vedelago - Ampliamento rete fognaria Comune di Vedelago e frazioni Albaredo e Barcon comprese le aree produttive artigianali-industriali condotte in Gres DN250 (L=7633m), DN300 (L=2964m), DN350 (L=319m) - opera piano stralcio VENO 43tv V.0	fogn	Vedelago	4	Condutture	2.940.000		2.940.000	2.646.000	2014	2021	
		fogn	Vedelago	4	Condutture	2.940.000		2.940.000	2.793.000	2022	2028	
260894004	Comune di Vedelago - Ampliamento rete fognaria Comune di Vedelago; il progetto in questione riguarda la frazione di Fanzolo - condotte in Gres DN200 (L=3100 m), Gres DN250 (L=3150 m), Gres DN300 (L=1250 m) - opera piano stralcio VENO 23/43/65tv 02A	fogn	Vedelago	4	Condutture	1.901.300		1.901.300	1.711.170	2017	2022	
260894005	Comune di Vedelago - collettamento depuratore di Busta con rete fognaria in Comune di Vedelago - condotte in gres DN250 L=1800 m	fogn	Vedelago	4	Condutture	530.000		530.000	477.000	2016	2018	
260894006	Comune di Vedelago - collegamento impianto di fitodepurazione di Vedelago con rete fognaria di Istrana - tratto in pressione - condotte in acciaio bitumato	fogn	Vedelago	5	Condutture	1.270.000		1.270.000	1.206.500	2026	2030	
260894007	Comune di Vedelago - collegamento zona est di Vedelago con Comune di Istrana	fogn	Vedelago	5	Condutture	820.000		820.000	779.000	2026	2028	
		fogn	Vedelago	4	Condutture	1.006.250		1.006.250	905.625	2014	2015	
		fogn	Vedelago	4	Condutture	1.006.250		1.006.250	905.625	2016	2017	
		fogn	Vedelago	4	Condutture	1.006.250		1.006.250	905.625	2018	2019	
		fogn	Vedelago	4	Condutture	1.006.250		1.006.250	905.625	2020	2021	
		fogn	Vedelago	4	Condutture	1.006.250		1.006.250	905.625	2021	2022	
		fogn	Vedelago	4	Condutture	1.006.250		1.006.250	955.938	2022	2023	
		fogn	Vedelago	4	Condutture	1.006.250		1.006.250	955.938	2023	2024	
		fogn	Vedelago	4	Condutture	1.006.250		1.006.250	955.938	2024	2025	
		fogn	Vedelago	4	Condutture	500.000		500.000	500.000	450.000	2016	2018
260914001	Comune di Villorba - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=16900 m), DN300 (L=600 m) - 5.140.590€	fogn	Villorba	2	Condutture	2.570.295		2.570.295	2.570.295	2009	2014	
		fogn	Villorba	2	Condutture	2.570.295		2.570.295	2.441.780	2018	2023	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260914002	Comune di Villorba - rifacimento e completamento rete fognaria area sensibile (Parco Storga Fontane Bianche)	fogn	Villorba	1	Condutture	1.150.000		1.150.000	1.150.000	2009	2013	Variata priorità da 2 a 1
260934001	Comune di Volpago del Montello - Collegamento zona Sud di Volpago del Montello con collettori recapitanti in Comune di Povegliano	fogn	Volpago del Montello	5	Condutture	855.000		855.000	812.250	2026	2028	
260934002	Comune di Volpago del Montello - rete fognaria via Europa, via Dalmazia sud, via Saccardo	fogn	Volpago del Montello	4	Condutture	620.000		620.000	558.000	2014	2017	
260934003	Comune di Volpago del Montello - tratti vari di fognatura nera - 2.310.000	fogn	Volpago del M.	4	Condutture	577.500		577.500	519.750	2013	2015	
		fogn	Volpago del M.	4	Condutture	577.500		577.500	519.750	2016	2018	
		fogn	Volpago del M.	4	Condutture	577.500		577.500	519.750	2019	2021	
		fogn	Volpago del M.	4	Condutture	577.500		577.500	548.625	2022	2024	
xxx	SIC - 5° Lotto disinquinamento Laguna Fognature Comuni di Castello di G., Asolo, Maser e Riese PioX	fogn	Castello di Godego	0	Condutture	1.252.000	1.252.000	0	-	2007	2008	Opera già realizzata Piano Triennale Regione del Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K4
xxx	Adeguamento e razionalizzazione rete fognaria	fogn	Tarzo	0	Condutture	130.000	100.000	30.000	30.000	2009	2010	Annualità 2007 Regione del Veneto - Cofinanziate
xxx	Comune di Mussolente -	fogn	Mussolente	3	Condutture	1.200.000		1.200.000	1.200.000	2011	2016	
xxx	Comune di Treviso - Costruzione di fognature complete di allacciamenti in zona villaggio s. Liberale. - APQ2 + CIPE 52/2001	fogn	Treviso		Condutture	985.000	985.000	0	-	2008	2008	Opera già realizzata Piano Triennale Regione del Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K1 9
xxx	Comune di Treviso - Completamento di tratti di fognatura zona S. Maria del Rovere- APQ2 + CIPE 52/2001	fogn	Treviso		Condutture	1.033.000	1.033.000	0	-	2008	2008	Opera già realizzata Piano Triennale Regione del Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K2 0 Legge Speciale Venezia cod.61F2 e 61F1.1
xxx	Comune di Valdobbiadene - LR. 5/98 annualità' 2006. Comune di Valdobbiadene. Ampliamento fognature frazione di S.Pietro di Barbozza.	fogn	Valdobbiadene	0	Condutture	850.000	700.000	150.000	-	2007	2008	Opera già realizzata Piano Triennale Regione del Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K2 8
xxx	LR 5/98 annualità' 2006. Ampliamento rete fognaria interna del comune di Follina.	fogn	Follina		Condutture	300.000	150.000	150.000	150.000	2009	2010	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K1 23
Importi complessivi Area Fognatura euro:							306.745.824	42.359.557	264.386.268	245.138.278		

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
250424301	Recupero impianto di depurazione di Quero	dep	Quero	2	Impianti di depurazione	330.000		330.000	297.000	2012	2014	
250644301	Adeguamento impianto di depurazione di Vas	dep	Vas	2	Impianti di depurazione	270.000		270.000	270.000	2009	2011	
260084301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Carbonera, fino alla potenzialità di 60.000 abitanti equivalenti con trattamento di filtrazione finale	dep	Carbonera	0	Impianti di depurazione	4.393.769	156.249	4.237.520	4.237.520	2009	2012	Opera Piano Triennale Regione del Veneto cod.03691070266PLM BNB57A20G942K4 7 - progetto depositato per VIA. Solo Copertura spese di progettazione
260084301 bis	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Carbonera, fino alla potenzialità di 80.000 a.e.	dep	Carbonera	1	Impianti di depurazione	2.000.000	0	2.000.000	1.800.000	2014	2016	Opera il cui progetto definitivo e VIA è previsto per 2011
260124301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Salvatonda, fino alla potenzialità di 120.000 a.e.	dep	Castelfranco Veneto	2	Impianti di depurazione	5.175.000	2.059.104	3.115.896	3.115.896	2011	2016	Fondo CIPE 2003-2006 e 2007 delibera n.9 del 09.04.08
xxx	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di dep. di Salvatonda. Adeguamento x Asolo Fonte Paderno	dep	Castelfranco Veneto	2	Impianti di depurazione	2.587.500		2.587.500	2.458.125	2020	2024	
xxx	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di dep. di Salvatonda. Filtrazione e disinfezione dello scarico	dep	Castelfranco Veneto	0	Impianti di depurazione	2.846.079	2.846.079	0	-	2010	2012	Legge speciale per Laguna di Venezia cod. B1/62, 1/R/1, 1/R/3.2, 1/R/2.3
260124302	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Castelfranco Veneto (Borgo Padova), fino alla potenzialità di 40.000 Abitanti Equivalenti.	dep	Castelfranco Veneto	0	Impianti di depurazione	345.985	345.985	0	-	2010	2012	Legge speciale per Laguna di Venezia cod. 1/R/2.2, 1/R/3.1
260184301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Cison ai limiti del D. Lgs. 152/99	dep	Castelfranco Veneto	2	Impianti di depurazione	1.216.657	1.216.657	0	-	2004	2008	Opera già realizzata Legge speciale per Laguna di Venezia cod. 1/R/2.2, 1/R/3.1
260234301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Cornuda ai limiti del D.Lgs. 152 in attesa del collettamento a Salvatonda	dep	Comuda	4	Impianti di depurazione	175.000		175.000	157.500	2013	2016	
260234302	Adeguamento depuratore "La Valle" in comune di Cornuda	dep	Comuda	0	Impianti di depurazione	1.302.300	1.098.675	203.625	-	2005	2008	Opera già realizzata Legge speciale per Laguna di Venezia cod. E/12 + Mutuo CD/Pn.4437762 155.000€ + fondi comunali

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260244301	Adeguamento dell'impianto di Crespano ai limiti del D.Lgs.152 in attesa del collettamento a Salvatronda	dep	Crespano del Grappa	4	Impianti di depurazione	140.000		140.000	126.000	2013	2013	
260254301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Crocetta del M., fino alla potenzialità di 30.000 a.e.	dep	Crocetta del Montello	2	Impianti di depurazione	3.250.000		3.250.000	2.925.000	2016	2022	Emergenza divieto nuovi allacci
260264301	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Farra di S. ai limiti del D.Lgs.152/99	dep	Farra di Soligo	2	Impianti di depurazione	250.000		250.000	250.000	2011	2011	
260274301	Realizzazione dell'impianto di depurazione di Follina, per una potenzialità di 30.000 A.E.	dep	Follina	2	Impianti di depurazione	2.250.000		2.250.000	2.025.000	2019	2022	
260274301	Realizzazione dell'impianto di depurazione di Follina, per una potenzialità di 30.000 A.E.	dep	Follina	2	Impianti di depurazione	2.250.000		2.250.000	2.137.500	2022	2026	
260324301	Adeguamento ed ampliamento, fino alla potenzialità di 32.000 A.E., dell'impianto di depurazione di Giavera del M.	dep	Giavera del Montello	2	Impianti di depurazione	1.120.000		1.120.000	-	2004	2007	Opera già realizzata
260464301	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Montebelluna ai limiti del D. Lgs. 152/99	dep	Montebelluna	2	Impianti di depurazione	1.500.000		1.500.000	1.500.000	2009	2010	
260464302	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Montebelluna - Biadene fino alla potenzialità di 3.000 a.e.	dep	Montebelluna	2	Impianti di depurazione	270.000		270.000	243.000	2019	2019	
260554301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Paese, per permettere di trattare anche reflui di industrie tessili.	dep	Paese	2	Impianti di depurazione	3.375.000		3.375.000	3.037.500	2015	2020	
260554301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Paese, per permettere di trattare anche reflui di industrie tessili.	dep	Paese	2	Impianti di depurazione	3.375.000		3.375.000	3.206.250	2019	2023	
260654301	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Refrontolo ai limiti del D.Lgs.152/99	dep	Refrontolo	2	Impianti di depurazione	80.000		80.000	80.000	2010	2010	
260674301	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Revine Lago ai limiti del D. Lgs. 152/99	dep	Revine Lago	2	Impianti di depurazione	550.000	550.000	0	-	2009	2011	
		dep	Revine Lago	2	Impianti di depurazione	872.350		872.350	785.115	2012	2016	

Cod. Piano d'Ambito	Opera	Area	Comune	Priorità	Categoria Investimento	Importo Intervento ¹	Contributi e finanziamenti	Importo a carico Gestore ²	Importo finanziato da tariffa del S.I.I. ³	Anno inizio	Anno fine	Note
260804301	Adeguamento ed ampliamento, fino alla potenzialità di 45.000 A.E., dell'impianto di dep. di Semaglia	dep	Semaglia della Battaglia	2	Impianti di depurazione	3.950.000		3.950.000	3.950.000	2010	2014	
260864301	Adeguamento dell'impianto di depurazione di Treviso ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99	dep	Treviso	2	Impianti di depurazione	4.000.000	62.260	3.937.740	3.543.966	2012	2016	Mutuo GDP n.4436001 00
260894301	Adeguamento dell'impianto di dep. di Vedelago ai limiti del D.Lgs.152/99	dep	Vedelago	2	Impianti di depurazione	180.000		180.000	162.000	2018	2018	
260904301	Adeguamento depuratore di Vidor	dep	Vidor	2	Impianti di depurazione	500.000		500.000	500.000	2009	2011	Emergenza divieto nuovi allacci
260124301 bis	Completamento dell'impianto di depurazione di Salvatonda, fino alla potenzialità di 150.000 a.e. L'intervento consente la dismissione degli impianti provvisori di Crespano e Cornuda	dep	Castelfranco Veneto	5	Impianti di depurazione	2.700.000		2.700.000	2.565.000	2026	2032	
260254301 bis	Completamento dell'impianto di depurazione di Crocetta del M., fino alla potenzialità di 40.000 a.e. L'intervento consente la dismissione degli impianti provvisori di Crespano e Cornuda	dep	Crocetta del Montello	5	Impianti di depurazione	1.200.000		1.200.000	1.140.000	2026	2033	
260464301 bis	Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Montebelluna fino alla potenzialità di 45.000 a.e.	dep	Montebelluna	2	Impianti di depurazione	1.500.000		1.500.000	1.350.000	2013	2015	
260554301 bis	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Paese, per permettere la dismissione dell'impianto di Vedelago	dep	Paese	5	Impianti di depurazione	2.100.000		2.100.000	1.995.000	2026	2028	
260864301 bis	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Treviso fino alla potenzialità di 100.000 a.e.	dep	Treviso	5	Impianti di depurazione	2.100.000		2.100.000	1.995.000	2026	2033	
xxx	Adeguamento impianto di fitodepurazione Vedelago	dep	Vedelago	0	Impianti di depurazione	400.000	300.000	100.000	100.000	2009	2010	
Importi complessivi Area Depurazione:						59.982.983	8.635.010	51.347.973	47.267.380	euro		
Importi complessivi Piano Investimenti:						690.278.576	69.334.098	620.944.477	578.747.572	euro		

ALLEGATO: PIANO QUADRIENNALE DEGLI INTERVENTI 2014-2017

CONSIGLIO DI BACINO VENETO ORIENTALE

**REGOLAZIONE TARIFFARIA
PERIODO 2014-2037**

ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL



PIANO DEGLI INTERVENTI 2014-2017

RELAZIONE

10. RIEPILOGO DEGLI INTERVENTI CON IMPORTI E CRONOPROGRAMMA

Si riporta di seguito l'elenco e la distribuzione nel quadriennio della messa in ammortamento delle opere.

COD.	COMUNE	DESCRIZIONE	AREA	2014	2015	2016	2017
1	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Ampliamento del depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia da 9'500 AE a 30'000 AE	DEP				€ 2.500.000,00
2	CROCETTA DEL M.LLO	Realizzazione di nuovo impianto di depurazione fino alla potenzialità di 20'000 AE in comune di Crocetta del Montello	DEP			€ 800.000,00	€ 600.000,00
3	PIEVE DI SOLIGO	Ampliamento del depuratore di via Schenelle alla potenzialità di 5'000 AE a Pieve di Soligo	DEP				€ 800.000,00
4	REVINE LAGO	Ampliamento del depuratore alla potenzialità di 7'500 AE a Revine Lago	DEP			€ 800.000,00	
5	ASOLO	Ampliamento del depuratore alla potenzialità di 12'000 AE con adeguamento alle prescrizioni del Piano di Tutela Acque	DEP			€ 2.000.000,00	
6	CARBONERA	Ampliamento dell'impianto di depurazione di Carbonera da 40.000 a 60.000 a.e. 1° lotto funzionale	DEP			€ 3.041.299,79	
7	CASTELFRANCO VENETO	OP2277 Potenziamento depuratore di Salvatronda per allacciamento Comuni di Asolo, Fonte e Paderno	DEP		€ 3.010.000,00		
8	PAESE	Adeguamento funzionale della sezione biologica del depuratore di Paese a seguito dei limiti imposti dal P.T.A.	DEP			€ 1.113.000,00	
9	MUSSOLENTE	Lavori di adeguamento dell'impianto di depurazione di Mussolente	DEP			€ 2.270.000,00	
10	CARBONERA	Impianto "sperimentazione S.C.E.N.A." presso depuratore Carbonera e Impianto trattamento surnatanti presso depuratore Carbonera	DEP	€ 150.000,00			
11	COMUNI VARI	Ammodernamento apparecchiature e adeguamento impianti di depurazione minori	DEP	€ 600.000,00	€ 400.000,00	€ 800.000,00	€ 800.000,00
12	VIDOR	Interventi di separazione delle reti fognarie da miste a nere - Opere di 1° stralcio	FOG			€ 800.000,00	
13	ASOLO - MASER - CASTELCUCCO D.G.	Risanamento delle reti e interventi di separazione delle reti fognarie da miste a nere	FOG				€ 1.200.000,00
14	FONTE - CRESPIANO - PADERNO D.G.	Risanamento delle reti e interventi di separazione delle reti fognarie da miste a nere	FOG				€ 600.000,00
15	PIEVE DI SOLIGO	Collettamento di via Papa Luciani e Pieve di Soligo	FOG	€ 100.000,00			
16	FARRA DI SOLIGO	Collettamento del depuratore PIP di Farra di Soligo	FOG	€ 150.000,00			
17	POSSAGNO - CAVASO - PEDEROBBA	Collettamento degli impianti esistenti di depurazione verso l'impianto di Pederobba	FOG				€ 800.000,00
18	ASOLO - MASER	Realizzazione collettore fognario tra Maser e Asolo	FOG			€ 1.200.000,00	

COD.	COMUNE	DESCRIZIONE	AREA	2014	2015	2016	2017
19	CASTELCUCCO - ASOLO	Realizzazioni nuove reti fognarie di collegamento tra Casteluco e Pagnano d'Asolo	FOG				€ 800.000,00
20	MONTEBELLUNA - TREVIGNANO	Realizzazioni nuovo collettore tra Z.I. Montebelluna, Falzè e Musano	FOG		€ 1.500.000,00		
21	VEDELAGO - ISTRANA	Realizzazione di nuove fognature	FOG				€ 1.100.000,00
22	ISTRANA	Realizzazione di nuove fognature verso depuratore di Paese	FOG			€ 400.000,00	
23	ALTIVOLE - VEDELAGO - CASTELFRANCO V.TO	Collettore fognario Cornuda – Salvatronda stralcio 1° (Salvatronda – Caselle d'Altivole)	FOG		€ 9.465.000,00		
24	MORIAGO - SERNAGLIA	Ampliamento schema fognario - depurativo recapitante al depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia – Lavori di realizzazione reti fognarie consortili.	FOG		€ 2.800.000,00	€ 2.000.000,00	
25	TREVISO	Realizzazione di fognatura nera completa di allacciamenti a servizio dell'impianto natatorio di Fiera e Selvana lungo Via Rigamonti, Caduti sul Lavoro e Vicolo Zanella. 2° stralcio.	FOG	€ 513.673,55			
26	TREVISO	Interventi per il completamento della fognatura nera in via San Pelajo nel Comune di Treviso	FOG			€ 955.100,00	
27	LORIA	Realizzazione della fognatura nera di Via Croce in Comune di Loria	FOG		€ 600.000,00		
28	VEDELAGO	Realizzazione nuova fognatura nera in strada Vicinale delle Brespere, Via Colmello e Via Lazzaretto in Comune di Vedelago	FOG			€ 750.000,00	
29	CROCETTA	Adeguamento sistema fognario nei Comuni di Crocetta del Montello e Cornuda	FOG			€ 250.000,00	
30	CORNUDA	Fognatura e acquedotto di Via Kennedy e Via Galileo a Cornuda ed eliminazione acque parassite dalla rete fognaria afferente al depuratore di Ciano del Montello	FOG	€ 350.000,00			
31	TREVISO	Ampliamento della rete idrica, della rete nera e riqualificazione della rete bianca a Treviso in zona Fiera - 2° e 3° stralcio	FOG			€ 1.100.000,00	
32	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Completamento della rete fognaria di Via Santa Libera e della stazione di Sollevamento lungo la SP 34 in Comune di Sernaglia della Battaglia	FOG		€ 270.000,00		
33	PAESE	Rifacimento fognatura e acquedotto lungo Via San Gottardo 1	FOG	€ 260.000,00			
34	TREVISO	Treviso - Rete fognatura nera Via Tiepolo, Stretti, Morosini	FOG				€ 800.000,00

COD.	COMUNE	DESCRIZIONE	AREA	2014	2015	2016	2017
35	REVINE LAGO - TARZO	Interventi prioritari per l'estensione e il risanamento di fognatura nera esistente e realizzazione di rete adduttrice acquedottistica a servizio dei Comuni di Revine Lago e Tarzo lungo la S.P. 635 - LOTTO B	FOG				€ 424.000,00
36	MASERADA SUL PIAVE	Maserada - Fognatura e acquedotto Via XXV Aprile	FOG	€ 150.000,00			
37	REFRONTOLO	Refrontolo - Collegamento verso Sernaglia	FOG	€ 90.000,00			
38	NERVESA DELLA BATTAGLIA	Realizzazioni condotta adduttrici di collegamento tra campo pozzi e serbatoio via VIII Armata 2 stralcio	ACQ		€ 1.200.000,00		
40	NERVESA DELLA BATTAGLIA	Collegamento del campo pozzi "Le Campagnole" con il nuovo serbatoio di Nervesa della Battaglia 1 stralcio	ACQ		€ 1.080.000,00		
42	VILLORBA	Ampliamento strutture acquedottistiche nei Comuni del comprensorio di Alto Trevigiano Servizi. Intervento nel Comune di Villorba	ACQ				€ 1.100.000,00
43	CAVASO DEL TOMBA	Sostituzione di tratto di condotta idrica lungo la S.P. 26 "Pedemontana del Grappa". Cavaso del Tomba	ACQ	€ 390.000,00			
44	CRESPANO DEL GRAPPA - BORSO DEL GRAPPA	Costruzione della condotta adduttrice Crespano - Borso	ACQ	€ 650.000,00			
45	MUSSOLENTE	Alimentazione nord comune di Mussolente – Potenziamento della condotta idropotabile di via Molini in comune di Borso del Grappa e di via Eger in Comune di Mussolente	ACQ	€ 370.000,00			
46	PADERNO DEL GRAPPA	Estensione Rete Acquedottistica Loc. San Liberale - Paderno del Grappa	ACQ	€ 500.000,00			
47	PONZANO VENETO	Risanamento strutturale serbatoio pensile di Ponzano Veneto	ACQ	€ 150.000,00			
48	PAESE	Realizzazione rete acquedottistica e fognaria lungo Via Oberdan, Natisone e Don Sturzo a Castagnole di Paese	ACQ	€ 450.000,00			
49	TREVISO	Ristrutturazione delle rete idrica a Treviso in via Nievo e via Da Ponte	ACQ	€ 190.000,00			
50	TREVISO	Nuova rete idrica a Treviso in zona S. Angelo – Canizzano – San Vitale – Lotto B	ACQ			€ 550.000,00	
51	TREVISO	Nuova rete idrica a Treviso in zona S. Angelo – Canizzano – San Vitale – Lotto C	ACQ			€ 800.000,00	
52	RIESE PIO X	Potenziamento della condotta idropotabile di via Artesini in comune di Riese Pio X	ACQ	€ 300.000,00			
57	RIESE PIO X	Adeguamento del sistema fognario nel comune di Riese Pio X	FOG		€ 400.000,00		

COD.	COMUNE	DESCRIZIONE	AREA	2014	2015	2016	2017
53	COMUNI VARI	Interventi di ampliamento e ammodernamento delle reti - interventi di adeguamento/ manutenzione degli impianti e stabili - parte elettrica - parte telecontrollo, strumentazione e piccola attrezzatura	GEN	€ 2.470.000,00	€ 1.190.000,00	€ 2.500.000,00	€ 2.850.000,00
54	MORIAGO	Ampliamento schema fognario depurativo recapitante al depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia. Ampliamento schema fognario interno in Comune di Moriago della Battaglia.	FOG			€ 1.277.055,33	
55	SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA	Ampliamento schema fognario-depurativo recapitante al depuratore consortile di Sernaglia della Battaglia. Lavori di realizzazione reti fognarie consortili 4° stralcio (3° e 4° lotto) – OPERE COMPLEMENTARI	FOG		€ 162.686,63		
56	NERVESA DELLA BATTAGLIA	Serbatoio via VIII Armata	ACQ		€ 1.035.738,54		
--	COMUNI VARI	Allacciamenti all'utenza	GEN	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00	€ 700.000,00
--	COMUNI VARI	Installazione contatori	GEN	€ 200.000,00		€ 200.000,00	€ 200.000,00